赤字:設備,運用又は体制の相違点(設計方針の相違)

緑字:記載表現,設備名称の相違(実質的な相違なし)

: 前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
資料3			
	補足-190-6		
原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置の構成に		補足-330-3 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する	工認質料構成の相違
関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書に係 る補足説明資料		装置の構成並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する 補足説明資料	
√ 冊 た 肌 り 貝 竹			

赤字:設備,運用又は体制の相違点(設計方針の相違)

緑字: 記載表現, 設備名称の相違(実質的な相違なし) : 前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
目次	目次	目次	
 ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置の検出時間について ドライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置の演算時間について 	1. 格納容器床ドレンサンプ流量計の検出時間について	 ドライウェル送風機冷却コイルドレン流量測定装置の検出時間 について ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の演算時間について 	設備の相違 (女川は水位測定装置 で漏えいを検出する設 計)
3. ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置による漏えい検 : 出の評価時間の保守性について	2. ドライウェル内ガス冷却装置 による漏えい検出の評価時間の保 守性について	3. ドライウェル送風機冷却コイルドレン流量測定装置による漏えい検出の評価時間の保守性について	設備の相違 (女川はドライウェル 送風機冷却コイルドレ ン流量測定装置でも漏 えいを検出する設計)
3.1 ドライウェル冷却系除湿冷却器までの蒸気到達時間 3.2 凝縮水量が平衡に到達する時間 3.3 ドレン配管移送時間		3.1 ドライウェル冷却系冷却器までの蒸気到達時間 3.2 凝縮水量が平衡に到達する時間 3.3 ドレン配管移送時間	記載方針の相違
3.4 ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置の検出遅れ時間 3.5 ドレン配管移送時間(ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測 定装置〜ライウェル高電導度廃液サンプ)		3.4 ドライウェル送風機冷却コイルドレン流量測定装置の検出遅れ時間	設備の相違 ≪柏崎との比較≫ 女川は「7. ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の漏えい検出の評価時間の保守性について」に記載。
 4. 凝縮水量が平衡に達する時間に関する妥当性について 4.1 ドライウェル冷却系の設置目的について 4.2 ドライウェル冷却系の構造・機能について 4.2.1 ドライウェル冷却系の構成について 4.2.2 ドライウェル冷却系の冷却能力について 4.2.3 蒸気漏えい時 	3. 凝縮液量が平衡状態に達する時間に関する妥当性について	4. 凝縮水量が平衡に達する時間に関する妥当性について 4.1 ドライウェル冷却系の設置目的について 4.2 ドライウェル冷却系の構造・機能について 4.2.1 ドライウェル冷却系の構成について 4.2.2 ドライウェル冷却系の冷却能力について 4.2.3 蒸気漏えい時	記載表現の相違記載方針の相違
5. ドレン配管移送時間の算出について	4. ドレン管移送時間の算出について	5. ドレン配管移送時間の算出について	差異なし

赤字:設備,運用又は体制の相違点(設計方針の相違)

緑字:記載表現,設備名称の相違(実質的な相違なし)

: 前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
6. 漏えい検出設備の検出時間評価に使用する配管及び床面の粗度 5.	漏えい検出設備の検出時間評価に使用する配管及び床面の粗度	6. 漏えい検出設備の検出時間評価に使用する配管及び床面の粗度	
係数について	係数について	係数について	
6.1 ドレン配管の粗度係数		6.1 ドレン配管の粗度係数	記載方針の相違
6.2 床面の粗度係数		6.2 床面の粗度係数	
7. ドライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置の漏えい検出の 評価時間の保守性について	漏えい水(液体分)の漏えい検出の評価時間の保守性について	7. ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の漏えい検出の評価 時間の保守性について	
		7.1 ドレン配管移送時間 (ドライウェル送風機冷却コイルドレン流	≪柏崎との比較≫
		量測定装置~ドライウェル床ドレンサンプ)	女川はドライウェル床
			ドレンサンプ水位測定
			装置の漏えい検出の評
			価時間としている。
7.1 保温材から漏れ出るまでの時間		7.2 保温材から漏れ出るまでの時間	記載方針の相違
7.1.1 金属保温材			
7.1.2 一般保温材			≪柏崎との比較≫
			計算過程の相違(女川
			は一般保温材を使用し
			ている配管は小口径配
			管等であり、金属保温
			材で評価に包絡される
			ため, 評価対象とはし
			ていない)
7.2 ドレン配管入口までの到達時間		7.3 ドレン配管入口までの到達時間	記載方針の相違
7.3 ドレン配管移送時間(ドレン配管入口~ドライウェル床ドレン		7.4 ドレン配管移送時間(ドレン配管入口~ドライウェル床ドレン	
サンプ)		サンプ)	
7.4 ドライウェル高電導度廃液サンプ水位変化率の演算時間		7.5 ドライウェル床ドレンサンプ水位変化率の演算時間	設備の相違

赤字:設備,運用又は体制の相違点(設計方針の相違) 緑字:記載表現,設備名称の相違(実質的な相違なし)

: 前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
	7. 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えい検出方法について		設備の相違
	7.1 格納容器下部の形状変更について		
	7.1.1 格納容器床ドレンサンプ形状変更		
	7.1.2 格納容器床ドレンサンプ配管の一部変更		
	7.2 格納容器床ドレンサンプのオーバーフロー水位の維持につい		
	て		
	7.3 格納容器床ドレンサンプへの水張りについて		
	7.3.1 格納容器床ドレンサンプへの水張りの停止判断		
ドライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置監視不能時の対	7.4 格納容器床ドレン流量計監視不能時の対応について	8. ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置監視不能時の対応に	設備の相違
応について		ついて	