

	<p>30分間保持後（海側）</p> <p>✓ 損傷及び漏えい無し</p>
	<p>30分間保持後（山側（敷地側））</p> <p>✓ 損傷及び漏えい無し</p>
	<p>30分間保持後（山側（敷地側）の断面）</p> <p>✓ 損傷及び漏えい無し</p>

図 8 ウレタンシリコーン目地耐圧試験状況（試験体 No. 11）
 (30分経過, 伸び : 4mm, せん断 : 30mm, 水圧 0.34MPa)

3. 試験結果

所定の変位（伸び 4mm, せん断 30mm）を与えた上で、津波による波圧を上回る水圧 0.34MPa を 10 分以上（加圧時間：30 分間）加圧した結果、表 2 に示すとおり損傷及び漏えいが無いことを確認した。

表 2 ウレタンシリコーン目地の試験結果

試験 No.	試験種別	変位量	水圧	耐圧 保持時間	損傷*, 漏えい	判定
No. 11	変形試験	伸び 4mm せん断 30mm			無し	OK
	耐圧試験	伸び 4mm せん断 30mm	0.34MPa	10 分以上	無し	OK

注記*：表 6.1.5-11 に基づき、シリコーンが切れていないか、シリコーンが鋼製遮水壁から剥がれていなか、ウレタン（縁切材）が鋼製遮水壁の張出し部から外れていないか、ウレタンが割れて隙間が生じていないかを確認する。

(参考資料 4) 鋼製遮水壁の塗装について

シリコーン材を施工する鋼製遮水壁には塗装が施されているため、津波作用時に水圧が作用した場合、鋼製遮水壁の母材（鋼材）と塗装が剥がれる可能性がある。そのため、塗装の付着力について以下のとおり確認し、止水性に対して十分な付着力を有することを確認した。

1. 塗装仕様

鋼製遮水壁に施工する塗装は、超厚膜塗装であり、仕様は表 1 のとおりである。この超厚膜塗装は、厳しい腐食環境にある鋼構造物向けのエポキシ樹脂被覆材料であり、一度にミリ単位の厚塗りが可能で、この厚塗りにより高度な環境遮断機能を有し、優れた耐久性を発揮する特徴がある。

表 1 鋼製遮水壁の塗装仕様


工程		塗料	膜厚
製鋼工場	素地調整	ブラスト処理 SIS-Sa2 1/2	—
	プライマー	無機ジンクリッヂプライマー	(15 μ)
製作工場	素地調整	ブラスト処理 SIS-Sa2 1/2	—
	防食下地	有機ジンクリッヂペイント	75 μ
	補強塗（1回目）	超厚膜形エポキシ樹脂被覆材料	1150 μ
	補強塗（2回目）	超厚膜形エポキシ樹脂被覆材料	1150 μ
	中塗	フッ素樹脂塗料用中塗	30 μ
	上塗	フッ素樹脂塗料用上塗	25 μ

2. 塗装の耐久性

上記塗装と同様の仕様の曝露試験結果が、「長期海洋暴露試験に基づく鋼管杭の防食工法の耐久性評価に関する研究（30年経過時の報告），No. 1324，港湾空港技術研究所資料，2016」で報告されている。なお、曝露試験が行われた桟橋は、茨城県神栖市須田浜地先の海岸に位置している。

曝露試験が行われた超厚膜塗装の鋼管杭の配置を図1に、塗装概要を表2に示す。

29年経過の付着試験結果を表3に示す。この結果から、29年経過したとしても、超厚膜塗装は2.5(MPa)以上の付着力を有することを確認した。



杭 No.	塗装工法名
K1	超厚膜型エポキシ樹脂塗装工法
K2	超厚膜型エポキシ樹脂塗装工法
K3	超厚膜型エポキシ樹脂塗装工法
K4	ガラスフレークエポキシ樹脂塗装工法
K5	超厚膜型エポキシ樹脂塗装工法
K6	タールエポキシ樹脂塗装工法
K7	タールエポキシ樹脂塗装工法
K8	ガラスフレークエポキシ樹脂塗装工法
K9	C5塗装系塗装工法
K10	ガラスフレークポリエステル樹脂/ふつ素樹脂塗装工法
K11	湿潤面用エポキシ樹脂塗装工法
K12	ガラスフレークエポキシ樹脂塗装工法




図2.19 観測室下部塗装鋼管杭配置図

表2.15 施工した素地調整グレード

施工法	素地グレード	プラスト処理後の仕上り素地
プラスト処理	ISO-Sa2 ^{1/2}	拡大鏡なしで、表面に見える油、グリース、泥土およびミルスケール、さび、塗膜、異物などがほとんどないこと、残存している汚れの全ての痕跡は、斑点あるいはすじ状の僅かな染みとしてのみ認められること。

図1 超厚膜塗装を施工した鋼管杭の配置図

（「長期海洋暴露試験に基づく鋼管杭の防食工法の耐久性評価に関する研究（30年経過時の報告），No. 1324，港湾空港技術研究所資料，2016」に一部加筆）

表2 塗装工法概要と調査項目
 (「長期海洋暴露試験に基づく鋼管杭の防食工法の耐久性評価に関する研究
 (30年経過時の報告), No. 1324, 港湾空港技術研究所資料, 2016」に一部加筆)

杭No.	K2	K3	K4	K8	K12
内容	超厚膜エポキシ		ガラスフレーク(GF)		
上塗	エポキシ 1000 μm ×2回	エポキシ 2000 μm ×1回	GFエポキシ 300 μm ×3回	GFエポキシ 300 μm ×3回	GFエポキシ 500 μm ×2回
中塗					
下塗					
ジンクリッヂペイント(亜鉛末塗料)膜厚	20	20	15	15	なし
設定トータル膜厚(μm)	2020	2020	915	915	1000
経過年数(年)	29	29	29	29	29
定期調査	外観観察	○	○	○	○
	写真撮影	○	○	○	○
	膜厚測定	○	○	○	○
詳細調査	付着力測定	○	○	○	○
	鋼材素地観察	○	○	○	○
	電気化学インピーダンス	○	○	○	○
	分析・塩素イオン透過	○	○	○	○

表3 付着力試験結果

(「長期海洋暴露試験に基づく鋼管杭の防食工法の耐久性評価に関する研究
(30年経過時の報告), No. 1324, 港湾空港技術研究所資料, 2016」に一部加筆)

		K2	K3	K4	K8	K12
部位1	剥離面					
	一般部					
	付着強度(MPa)	3.5	2.5	2.5	3.5	0.5
部位2	剥離部位	表層 100	ジンク層内 100	GF層間 100	GF層間 100	鋼素地 100
	剥離面					
	一般部					
部位3	付着強度(MPa)	3.5	6.0	3.5	2.5	1.5
	剥離部位	表層/層内/ジンク層内 50/40/10	層内 100	GF層間 100	GF層間 100	鋼素地 100
	剥離面					
部位4	付着強度(MPa)	2.5	3.0	3.5	4.0	2.0
	剥離部位	層内/ジンク層内 30/70	ジンク層内 90/10	GF層間 100	GF層間 100	表層/鋼素地 50/50
	剥離面					
部位5	付着強度(MPa)	3.0	4.0	4.5	0.5	1.5
	剥離部位	表層 100	層内/ジンク層内 50/50	GF層間/GF層内 80/20	GF層間 100	表層/鋼素地 90/10
	剥離面					
部位6	付着強度(MPa)	4.0	2.0			
	剥離部位	表層/エボキシ・ジンク層間 40/60	層内/ジンク層内/錆層内 30/50/20			
	剥離面					
	付着強度(MPa)	4.5	4.0			
	剥離部位	表層/エボキシ・ジンク層間 40/60	表層/層内 50/50			

(参考資料 5) ウレタンシリコーン目地の施工管理について

防潮堤（鋼管式鉛直壁）は、構造上の境界部及び構造物間に生じる相対変位に対して有意な漏えいを生じない変形に留まる止水ジョイント部材を設置することにより、有意な漏えいを生じない性能を保持する設計としており、表 6.1.5-1 及び図 6.1.5-2 に示す構造同一部にはシリコーン、ウレタン及び縁切材で構成されるウレタンシリコーン目地を設置することとしている。

ここでは、ウレタンシリコーン目地の施工にあたり、ウレタンシリコーン目地が、本編の「2.2 ウレタンシリコーン目地」で確認した止水性能を発揮できるよう以下に示す施工管理を行う。

1. ウレタン

1.1 ウレタンの概要

ウレタンは、発泡機を用いて 2 液（T 液：ポリイソシアネート、R 液：ポリエーテルポリオール）を混合したものが液状から発泡し、固体物になるものであり、発泡することで鋼製遮水壁及び縁切材で四方を囲われた目地内部を充填するものである。

ウレタンを施工する目地の内部充填高さは 1 箇所あたり最大 10.5m と高くなることを踏まえ、ウレタンを目地内部で発泡させて確実に充填させるため、図 1 に示すとおり 1 回の充填高さを最大 3.6m 以内として高さ方向に 4 分割し施工する。

なお、ウレタンは、海側及び山側（敷地側）のシリコーンを施工する前に施工する。






図 1 ウレタンの打設高さ（4 分割）

1.2 ウレタンの施工手順

- ・ ウレタンを施工する前に、ウレタンシリコーン目地を施工する目地内部（鋼製遮水壁面）を清掃し、図1で示した所定の高さまで海側及び山側（敷地側）の鋼製遮水壁縁の張出部に接するように縁切材を設置する。
- ・ また、ウレタンは施工日毎にキャリブレーションを行う。具体的には、T液とR液の吐出量を同等にして混合（以下、「混合液」という）し、配合比T/R（重量比）が管理基準内（ 0.96 ± 0.05 ）であることを確認するとともに、この混合液が良好にウレタンとして発泡することを確認（試験用箱を用いて発泡状況を確認）する。このキャリブレーションの結果を踏まえ、T液とR液の吐出量を規定する。なお、吐出量は7～9kg/min程度であり、気温や湿度によりウレタンの発泡状況は変わるために、上記のとおり吐出量は施工日毎に規定する。
- ・ キャリブレーションで規定した吐出量で、注入ホースにより混合液を所定の高さまで打設する。混合液を目地部に打設する際には、事前に注入ホースにテープ等でマーキングを行い、打設状況を目視で確認しながら、打設面に対して注入ホース先端が高さ30cm以内であることを確認しながら注水ホースを徐々に上げて所定の高さまで施工する（図2及び図3）。
- ・ P.+29.0mの高さまで上記手順を繰返し行う。



(混合液の打設状況)



(目地内部の打設イメージ)

図2 ウレタンの打設方法及び検査



図3 目地内部でのウレタンの発泡状況

2. シリコーン

2.1 シリコーンの概要

ウレタンと同様、シリコーンを施工する高さは1箇所あたり最大10.5mと高くなることを踏まえ、シリコーンを確実に施工するため、図4に示すとおり1回の施工高さを最大3.6m以内として高さ方向に4分割し実施する。

なお、シリコーンは、海側及び山側（敷地側）の縁切材及びウレタンの施工後に施工する。




図4 シリコーンの施工高さ（4分割）

2.2 シリコーンの施工手順

鋼製遮水壁に余分なシリコーンが接着しないように、目地両側の鋼製遮水壁にマスキングテープを貼り付ける（図5）。また、縁切材についてもプライマーが付着すると、シリコーンと縁切材が接着してしまうため、縁切材にもマスキングテープを張り付ける（図5）。

マスキングテープ貼り付け後、シリコーンと鋼製遮水壁の接着面（張出部）の清掃を行い、ゴミ等の付着物を取り除く。その後、プライマーを刷毛で塗布し、マスキングテープを取り外す。




図5 シリコーン施工前の状況

シリコーンとプライマーを塗布した鋼製遮水壁の張出部の付着性が重要なが、その付着の厚みは25mmと厚くなっている。そのため、塗布後に自重によりシリコーンが垂れ下がったり、シリコーン内に気泡が混入しないための塗布方法として、塗布を1段ごと3回に分けて行うこととする。なお、山側（敷地側）については、目地幅が海側に比べて狭くなっていることから、1回目は同様の手順とするが、2回目と3回目を同時に行うこととする。

以下に1～3回目の手順を示す（図6）。

【1回目】

鋼製遮水壁と縁切材の隅部①にコーティングガンのガン先を当て、気泡が混入しないように充填する。充填後は、ヘラやコテを使用して隅までシーリング材を押し込むように押さええる。

【2回目】

1回目のシーリング材が指触できる状態まで硬化していることを確認し、縁切材を覆うように2回目の充填を行う。

【3回目】

2回目のシーリング材も指触できる状態まで硬化していることを確認し、3回目の充填を行う。3回目の充填後ヘラやコテを使い押さえ平らにな

るようにする。




図6 (1) シリコーン施工手順 (1回目シリコーン充填時)




図6 (2) シリコーン施工手順 (2回目シリコーン充填時)




図6 (3) シリコーン施工手順 (3回目シリコーン充填時)

2.3 シリコーンの検査

シリコーンの品質を確保するため、施工の各工程で検査を行い、施工状況を確認しながら施工する施工管理を行うこととする。

施工の各工程で行う検査については、「建築工事標準仕様書・同解説/JASS 8 防水工事」を参考に、表1に示す項目を実施する。

表1 シリコーンの施工の各工程で行う検査内容

工 程	管理項目	管 理 基 準	管 理 方 法			チエック欄	備考
			時 期	検査方法 測定方法	数量または頻度		
1 材料の搬入	製造年月日	製造後6ヶ月以内	材料納入時	目 視	全 数		
2 作業可否の判断	温度・湿度	気温5°C以上、湿度80%以下	施工当日 AM PM 10:00. 14:00	温 度 計 湿 度 計	每 日		
3 被着面の確認	乾燥程度 脆弱程度	乾燥していること、脆弱でないこと	マスキングテープ張り付け前	目 視	全 数		
4 マスキングテープ張り	張付け位置	プライマー、シリコーン付着不可箇所	プライマー塗布前	目 視	全 数		
5 プライマーの塗布	塗布の状態 オープンタイム(t)	塗布むらのないこと 30分 < t < 480分	シーリング材充填前	目 視	全 数		
6 マスキングテープ除去	テープの有無	プライマー塗布後に除去(縁切材養生用)	プライマー塗布終了後	目 視	全 数		
7 混 練	混練時間	10分以上、15分以内	タイマーセット後	タイマー	全 数		
8 シーリング材の充填	空洞の有無	施工規定通りであること	充填時	目 視	全 数		
9 へら仕上げ	表面の平滑度	平滑であること	仕上げ時	目 視	全 数		
10 マスキングテープ除去	テープの有無	仕上げ後に除去すること (遮水壁養生用)	仕上げ終了後	目 視	全 数		
11 検 査	被着面への接着性	よく接着していること	施工2週間経過後	指触検査	全 数		

施工後の検査として、表1に示すとおり指触検査を行い、シリコーン内の気泡やシリコーンと鋼製遮水壁の付着不良を確認することが可能となる。ただし、シリコーンと鋼製遮水壁の張出部の付着性がウレタンシリコーン目地の止水性能として最も重要であることを踏まえ、非破壊検査や引張試験（または圧縮試

験) を実施する。

シリコーンの表面（海側）に目視では確認できない傷があると、津波作用時にその小さな傷が拡大し、シリコーンが切れて止水性能を確保できなくなる可能性があるため、非破壊検査を行うことで、目視では確認できない傷を確認する。なお、非破壊検査で傷を確認した場合にはシリコーンを塗布することで補修する。

また、ウレタンシリコーン目地は実物を模擬した試験体を用いて耐圧試験により 0.3 (MPa) 及び 0.34 (MPa) に耐えることを確認しているが、実施工でも同様の圧力に対して止水性能が発揮できることを確認する必要がある。そのため、止水性能として最も重要なシリコーンと鋼製遮水壁の付着性を確認する目的で、ウレタンシリコーン目地の施工後に、1つの目地（鋼製遮水壁と鋼製遮水壁の間の目地を指す）に対して、高さ方向に 3 箇所程度で引張試験（または圧縮試験）を実施し、シリコーンと鋼製遮水壁の付着が 0.34 (MPa) 以上の耐圧性能を有していることを確認する。

(参考資料 6) 止水ジョイント部材に生じる回転影響について

「6.1.10 漂流物防護工の評価について」に示すとおり、地震時及び津波時には鋼管杭にねじり影響を考慮しているため、止水ジョイント部材にも、ねじりによる影響を考慮する必要がある。

止水ジョイント部材のねじり影響のうち、変位については、「6.1.6 防潮堤の止水ジョイント部材の相対変位量に関する補足説明」で伸び及びせん断方向の変位にねじり変位を加えて評価を行っている。そのため、本資料では止水ジョイント部材に生じるねじり影響のうち回転について確認する。特に、ゴムジョイント及びウレタンシリコーン目地の性能確認試験において回転の影響を考慮していないため、その妥当性について確認する。

地震時及び津波時のねじりによる回転角度は、表1に示すとおり、いずれも 1° よりも十分小さく、最大でもゴムジョイントの 0.35° である。

表1 止水ジョイント部材の回転角度

事象	ゴムジョイント	ウレタンシリコーン目地
地震時 ^{*1} (括弧内の数値は震度を示す。)	$2 \times 0.35^\circ$ 【8.6】 ^{*2}	H 区間 : 0.082° 【2.0】 ^{*2} I 区間 : 0.053° 【1.3】 ^{*2} J 区間 : 0.037° 【0.9】 ^{*2}
津波時	0.128° (衝突荷重 2000kN を斜めに作用させた場合の回転角度)	0.128° ^{*3} (衝突荷重 2000kN を斜めに作用させた場合の回転角度)

注記 *1：地震時の回転角度は鋼管杭1本あたりの角度を示す。


*2：括弧内の数値は回転角度を求めた際の伸び方向の震度を示す。なお、ゴムジョイントは保守的にせん断方向の震度を伸び方向に適用している。

*3：海側と山側（敷地側）の鋼製遮水壁の伸び方向の偏差は 0.7mm である。


ゴムジョイントは、回転角度が十分小さく、海側の鋼製遮水壁の面のみで止水する構造であることから、ねじりによる回転の影響は考慮する必要ないと評価した。

また、ウレタンシリコーン目地は、防潮堤の軸直交方向（海側ー山側の方向）に長さを持つ構造（3次元的な止水構造）であるものの、海側と山側（敷地側）で生じる偏差は最大でも 0.64mm （回転角度が最大となる 0.13° の場合）と極めて小さいため、ねじりによる回転の影響は考慮する必要ないと評価した。なお、地震時の偏差は隣り合う鋼管杭もねじりの影響を受けるため偏差はほぼゼロであることを確認した。初期状態、地震時及び津波時における海側と山側（敷地側）の偏差を図1に示す。


以上のことから、ゴムジョイント及びウレタンシリコーン目地の性能確認試験において回転の影響を考慮しないことは妥当である。



(初期状態, 海側 100mm, 山側 83.668mm)



(地震時【2.0G】, 海側 100.004mm, 山側 83.672mm)



(津波時【端部に斜め衝突 2000kN】，海側 96.2mm, 山側 80.507mm)

図1 ウレタンシリコーン目地のねじり影響を受けた場合の海側と山側の偏差
(赤線はねじりの影響を受けて変位していることを示す)

6. 浸水防護施設に関する補足説明
 - 6.1 防潮堤の設計に関する補足説明
 - 6.1.6 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の止水ジョイント部材の相対変位量に関する補足説明

目 次

1.	概要	1
2.	基本方針	2
2.1	設置位置及び構造概要	2
2.2	評価方針	7
2.3	適用基準	8
2.4	相対変位算出における評価対象断面	9
2.5	相対変位の算出方法	14
3.	解析方法	23
3.1	横断方向	23
3.2	縦断方向	40
4.	許容限界	83
5.	評価方法	84
5.1	地震時相対変位	84
5.2	津波時相対変位	84
5.3	重畠時相対変位	84
6.	評価結果	85
6.1	地震時相対変位	85
6.2	津波時相対変位	119
6.3	重畠時相対変位	138

(参考資料 1) 漂流物が防護工端部に衝突した場合の影響について

1. 概要

添付書類「VI-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、防潮堤（鋼管式鉛直壁）においては、構造上の境界部及び構造物間には地震時及び津波時・重畠時の荷重に伴う部材間の相対変位に追従する止水ジョイント部材を設置し、機能維持を図る設計とする。

本資料は、止水ジョイント部材の相対変位量に関して、その算出方法と結果を示し、相対変位量が許容限界以下であることを確認するものである。

2. 基本方針

2.1 設置位置及び構造概要

防潮堤（鋼管式鉛直壁）の止水ジョイント部材は、ゴムジョイント及びウレタンシリコーン目地の2種類を用い、それぞれ防潮堤（鋼管式鉛直壁）の鋼製遮水壁間に設置する。

防潮堤の平面位置図を図6.1.6-1に、ゴムジョイント及びウレタンシリコーン目地の設置位置を図6.1.6-2に、設置イメージ図を図6.1.6-3に、それぞれの詳細図を図6.1.6-4に示す。

なお、背面補強工がある区間のゴムジョイントの下端部については、図6.1.6-3に示すように背面補強工には構造目地部があることから、鋼製遮水壁下端部からセメント改良土の中までゴムジョイントを設置することで構造境界部の止水性を確実なものとする。

なお、ウレタンシリコーン目地の下端部については、図6.1.6-3に示すように背面補強工内まで施工することで止水性を確実なものとする。また、背面補強工がある区間のゴムジョイントの下端部については、図6.1.6-3に示すように背面補強工には構造目地部があることから、鋼製遮水壁下端部からセメント改良土の中までゴムジョイントを設置することで構造境界部の止水性を確実なものとする。




図6.1.6-1 防潮堤平面位置図







図 6.1.6-2 止水ジョイント部材 設置位置図



(全体)




(ゴムジョイント部材の設置イメージ)




(ウレタンシリコーン目地の設置イメージ)

図 6.1.6-3(1) 止水ジョイント部材設置イメージ図




(ゴムジョイント部材の下部詳細)

図 6.1.6-3(2) 止水ジョイント部材設置イメージ図




(ウレタンシリコーン目地の下部詳細)

図 6.1.6-3(3) 止水ジョイント部材設置イメージ図



(ゴムジョイント部材)



(ウレタンシリコーン目地)

図 6.1.6-4 止水ジョイント部材詳細図

2.2 評価方針

地震時に発生する構造物間の最大相対変位が、止水ジョイント部材が追従できる変位量以下であることを確認する。また、地震後に津波及び余震が襲来すること（以下「重畳時」）を想定し、地震後の最終変位量に津波及び余震による最大相対変位量を加えた値が、止水ジョイント部材が健全性を保つことができる変位量以下であることを確認する。止水ジョイント部材の設計フローを図 6.1.6-5 に示す。

止水ジョイント部材の仕様は、津波荷重に耐え、構造物間の相対変位に追従して有意な漏えいを生じない機能を維持できる材料を設定し、性能試験によってこれらを確認する。




図 6.1.6-5 止水ジョイント部材の設計に関する評価フロー

2.3 適用基準

表 6.1.6-1 に適用する規格、基準類を示す。

表 6.1.6-1 適用する規格、基準類

項目	適用する規格、基準類	備考
使用材料及び材料定数	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート標準示方書 〔構造性能照査編〕（土木学会、2002年制定） ・コンクリート標準示方書 〔ダムコンクリート編〕（土木学会、2013年制定） ・道路橋示方書（I 共通編・IV 下部構造編）・同解説（日本道路協会、平成14年3月） 	—
荷重及び荷重の組み合わせ	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート標準示方書 〔構造性能照査編〕（2002年） 	<ul style="list-style-type: none"> ・永久荷重+偶発荷重+従たる変動荷重の適切な組合せを検討
地震応答解析	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -2015 	<ul style="list-style-type: none"> ・有限要素法による2次元モデルを用いた時刻歴非線形解析

2.4 相対変位算出における評価対象断面

止水ジョイント部材の防潮堤軸直交方向（以下、「軸直交方向」という）及び防潮堤軸方向（以下、「軸方向」という）2方向の相対変位量を算出するため、軸直交方向及び軸方向のそれぞれの評価対象断面を選定した。

軸直交方向及び軸方向は図 6.1.6-6 に示すとおり定義する。




図 6.1.6-6 防潮堤軸直交方向及び防潮堤軸方向の定義

(1) 横断方向の相対変位算出における評価対象断面

横断方向の相対変位算出における評価対象断面は、防潮堤（鋼管式鉛直壁）の構造的特徴を考慮し、表 6.1.6-2 に示す A～J 区間に区分した上で、それぞれの区間にに対して断面①～断面⑦から選定する。これらの評価対象断面に対して、位相反転（20 波）等を考慮した 2 次元動的有限要素法解析又は 2 次元静的有限要素法解析を実施し、最大となる相対変位を設定する。なお、評価対象断面が複数ある場合には、その中から最大となる相対変位を設定する。

評価対象断面の位置図を図 6.1.6-7 に、防潮堤（鋼管式鉛直壁）の縦断図を図 6.1.6-8 に示す。

表 6.1.6-2 構造的特徴を考慮した評価対象断面

構造的特徴（区間）		評価対象断面
一般部	構造境界部（A：突出長変化部）	断面①, 断面②, 断面③
	構造同一部（H：背面補強工内）	断面①, 断面②, 断面③
	構造境界部（B：背面補強工間）	断面①, 断面②, 断面③
岩盤部	構造境界部（C：一般部と岩盤部の境界）	断面①, 断面②, 断面③, 断面⑤
	構造同一部（J：（背面補強工内）	断面⑤
	構造境界部（D：背面補強工間）	断面⑤
	構造境界部（E：背面補強工端部）	断面⑤, 断面⑥
	構造同一部（I：突出長同一部）	断面⑥
	構造境界部（F：突出長変化部）	断面⑥
	構造境界部（G：RC 壁との境界）	断面⑥, 断面⑦




図 6.1.6-7 防潮堤（鋼管式鉛直壁）評価対象断面位置図




図 6.1.6-8 防潮堤 (鋼管式鉛直壁) の縦断図

(2) 縦断方向の相対変位算出における評価対象断面

縦断方向の相対変位算出における評価対象断面は、横断方向と同様に A～J 区間にに対して断面⑧～断面⑨から選定する。これらの評価対象断面に対して、位相反転（20 波）等を考慮した 2 次元動的有限要素法解析を実施し、最大となる相対変位を設定する。なお、評価対象断面が複数ある場合には、その中から最大となる相対変位を設定する。

A～J 区間と評価対象断面の組合せを表 6.1.6-3 に、評価対象断面の位置図を図 6.1.6-9 に示す。

表 6.1.6-3 縦断方向における各区間と評価対象断面の組合せ

構造的特徴		評価対象断面
一般部	構造境界部（A：突出長変化部）	断面⑧
	構造同一部（H：背面補強工内）	断面⑧, 断面⑨
	構造境界部（B：背面補強工間）	断面⑧, 断面⑨
岩盤部	構造境界部（C：一般部と岩盤部の境界）	断面⑨
	構造同一部（J：（背面補強工内）	断面⑨
	構造境界部（D：背面補強工間）	断面⑨
	構造境界部（E：背面補強工端部）	断面⑨
	構造同一部（I：突出長同一部）	断面⑨
	構造境界部（F：突出長変化部）	—*
	構造境界部（G：RC 壁との境界）	—*

注記 *：構造境界部の F 区間と G 区間は、評価対象断面がないため、保守的に横断方向で評価する相対変位を縦断方向に適用して評価を行う。




図 6.1.6-9 縦断方向の評価対象断面位置図

2.5 相対変位の算出方法

(1) 横断方向の相対変位の算出方法

a. 地震時の相対変位の算出方法

地震時の構造物間の相対変位は、2次元動的有限要素法解析及び質点系モデルによる時刻歴応答解析により算出する。防潮堤（鋼管式鉛直壁）は地盤の物性が一様で同じ土層構成が続いている場合、地震時の構造物の変形量及び位相は同じになり、構造物間に相対変位は生じない。そこで、表6.1.6-2に示した防潮堤（鋼管式鉛直壁）の構造的特徴を踏まえ、保守的に以下に示す2種類の方法から設計用相対変位を設定する。また、漂流物防護工が鋼管杭（鋼製遮水壁）からの張り出し構造となっていることから、縦断方向加振によるねじり変位が横断方向の変位として生じるにため、ねじり変位を考慮する。地震時の横断方向の相対変位算出フローを図6.1.6-10に示す。

構造同一部については、各評価断面に対して基準地震動S_s（7波）及び位相反転を考慮した地震動（13波）を加えた全20波（基本ケース）の地震応答解析を実施し、杭下端又は背面補強工天端を基準とした鋼製遮水壁天端の相対変位が最大になる地震動を選定する。相対変位が最大となる地震動を用いて地盤の物性値（せん断剛性）のばらつきを考慮した解析ケース（平均値+1σ, 平均値-1σ）を実施し、基本ケースとの時刻歴相対変位から最大相対変位を求め、同時刻の縦断方向加振によるねじり変位分を2倍したものを加えて設計用の相対変位として使用する。構造同一部の相対変位の概念図を図6.1.6-11に示す。

構造境界部については、各評価断面に対して基準地震動S_s（7波）及び位相反転を考慮した地震動（13波）を加えた全20波（基本ケース）の地震応答解析を実施し、杭下端又は背面補強工天端を基準とした鋼製遮水壁天端の相対変位が最大になる地震動を選定する。相対変位が最大となる地震動を用いて、地盤の物性値（せん断剛性）のばらつきを考慮した解析ケース（平均値+1σ, 平均値-1σ）を実施し、基本ケースを含めた最大相対変位を求める。設計用の相対変位としては、評価対象が構造境界部であることを踏まえ、保守的に位相が逆になったことを考慮して、その最大相対変位を2倍したものに、縦断方向加振によるねじり変位分を2倍したものを加えたものを使用する。構造境界部の相対変位の概念図を図6.1.6-12に示す。

なお、構造境界部のねじり変位算出に当たっては、「6.1.10 漂流物防護工の評価について」の「5.4 漂流物防護工の偏心影響検討」の設定と同様に、保守的に横断方向加振による最大水平震度8.6（断面②）を用いることとし、算出されるねじり変位をすべての構造境界部に考慮することとする。

止水ジョイント部材の地震時の評価について、軸直交方向及び軸方向とともに、地震荷重による最大相対変位が許容限界以下であることを確認する。




図 6.1.6-10 地震時の横断方向の相対変位算出フロー

構造同一部の横断方向の設計用の相対変位 δ_x :

$$\delta_x = \max\{\delta_x(T_1), \delta_x'(T_2)\} + 2 \times \delta_{rx}(T_1, T_2)$$

$\delta_x(T_1)$: 基本ケースと地盤の物性値(せん断剛性)のばらつき(+1σ)を考慮した解析ケースの時刻歴相対変位

$\delta_x'(T_2)$: 基本ケースと地盤の物性値(せん断剛性)のばらつき(-1σ)を考慮した解析ケースの時刻歴相対変位

$\delta_{rx}(T_1, T_2)$: 時刻歴相対変位が最大となる時刻において縦断方向加振で生じるねじり変位(基本ケース)




図 6.1.6-11 地震時の横断方向の相対変位の概念図(構造同一部)

構造境界部の横断方向の設計用の相対変位 δ_x :

$$\delta_x = 2 \times \max\{\delta_x(T_1), \delta_x'(T_2), \delta_x''(T_3)\} + 2 \times \delta_{rx}$$

$\delta_x(T_1)$: 基本ケースの最大相対変位

$\delta_x'(T_2)$: 地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき (+ 1 σ) を考慮した解析ケースの最大相対変位

$\delta_x''(T_3)$: 地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき (- 1 σ) を考慮した解析ケースの最大相対変位

δ_{rx} : 縦断方向加振（水平震度：8.6）で生じるねじり変位




図 6.1.6-12 地震時の横断方向の相対変位の概念図（構造境界部）

b. 津波時の相対変位の算出方法

津波時の構造物間の相対変位は、2次元静的有限要素法解析により算出する。防潮堤に作用する遡上津波荷重は一方向に一様に作用することから、地盤の物性が一様で同じ土層構成が続いている場合、津波時の構造物の変形量は同じになり、構造物間に相対変位は生じない。ただし、津波時には衝突荷重も考慮する必要があり、衝突荷重は漂流物防護工及び鋼製遮水壁の水平リブを介して1本の杭に作用するため、衝突荷重が作用しない隣の杭の鋼製遮水壁との間に衝突荷重による変形量分の相対変位が生じることとなる。そこで、表6.1.6-2に示した防潮堤（鋼管式鉛直壁）の構造的特徴を踏まえ、以下に示す2種類の方法から設計用相対変位を設定する。津波時の横断方向の相対変位算出フローを図6.1.6-13に示す。

上記に基づき、構造同一部については、衝突荷重により生じる杭下端又は背面補強工天端を基準とした鋼製遮水壁天端の相対変位に、地震時における最終変位（以下「残留変位」という。）を加えた変位を設計用の相対変位として使用する。構造同一部の相対変位の概念図を図6.1.6-14に示す。

構造境界部についても衝突荷重により生じる相対変位を考慮することとするが、評価対象が構造境界部であることを踏まえ、保守的に遡上津波荷重と衝突荷重により生じる杭下端又は背面補強工天端を基準とした鋼製遮水壁天端の相対変位を考慮し、残留変位を2倍したものを加えた変位を設計用の相対変位として使用する。構造境界部の相対変位の概念図を図6.1.6-15に示す。




図6.1.6-13 津波時の横断方向の相対変位算出フロー

構造同一部の横断方向の設計用の相対変位 δ_x :

$$\delta_x = \max\{\delta_x(T_1), \delta_x'(T_2), \delta_x''(T_3)\} + \text{abs}\{\delta_{finx}\}$$

$\delta_x(T_1)$: 基本ケースの相対変位（衝突荷重のみ作用）

$\delta_x'(T_2)$: 地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき（+ 1 σ）を考慮した解析ケースの相対変位（衝突荷重のみ作用）

$\delta_x''(T_3)$: 地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき（- 1 σ）を考慮した解析ケースの相対変位（衝突荷重のみ作用）

δ_{finx} : 残留変位




図 6.1.6-14 津波時の横断方向の相対変位の概念図（構造同一部）

構造境界部の横断方向の設計用の相対変位 δ_x :

$$\delta_x = \max\{\delta_x(T_1), \delta_x'(T_2), \delta_x''(T_3)\} + 2 \times \text{abs}\{\delta_{finx}\}$$

$\delta_x(T_1)$: 基本ケースの相対変位（衝突荷重及び遡上津波荷重を作用）

$\delta_x'(T_2)$: 地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき（+ 1 σ）を考慮した解析ケースの相対変位（衝突荷重及び遡上津波荷重を作用）

$\delta_x''(T_3)$: 地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき（- 1 σ）を考慮した解析ケースの相対変位（衝突荷重及び遡上津波荷重を作用）

δ_{finx} : 残留変位




図 6.1.6-15 津波時の横断方向の相対変位の概念図（構造境界部）

c. 重畠時の相対変位の算出方法

重畠時の構造物間の相対変位は、2次元動的有限要素法解析により算出する。重畠時に作用する荷重のうち遡上津波荷重は一方に向かって作用することから、地盤の物性が一様で同じ土層構成が続いている場合、重畠時の構造物の変形量は同じになり、構造物間に相対変位は生じない。そこで、表6.1.6-2に示した防潮堤（鋼管式鉛直壁）の構造的特徴を踏まえ、保守的に以下に示す2種類の方法から設計用相対変位を設定する。重畠時の横断方向の相対変位算出フローを図6.1.6-16に示す。

構造同一部については、各評価断面に対して弾性設計用地震動Sd-D2（1波）及び位相反転を考慮した地震動（3波）を加えた全4波（基本ケース）の地震応答解析を実施し、杭下端又は背面補強工天端を基準とした鋼製遮水壁天端の相対変位が最大になる地震動を選定する。最大となる地震動を用いて地盤の物性値（せん断剛性）のばらつきを考慮した解析ケース（平均値+1σ, 平均値-1σ）を実施し、基本ケースとの時刻歴相対変位から最大相対変位を求め、残留変位を加えた変位を設計用の相対変位として使用する。重畠時の横断方向の相対変位の概念図を図6.1.6-17に示す。

構造境界部については、各評価断面に対して弾性設計用地震動Sd-D2（1波）及び位相反転を考慮した地震動（3波）を加えた全4波（基本ケース）の地震応答解析を実施し、杭下端又は背面補強工天端を基準とした鋼製遮水壁天端の相対変位が最大になる地震動を選定する。最大となる地震動を用いて、地盤の物性値のばらつきを考慮した解析ケース（平均値+1σ, 平均値-1σ）を実施し、基本ケースも含めた最大相対変位を求める。設計用の相対変位としては、評価対象が構造境界部であることを踏まえ、保守的に遡上津波荷重による変位も考慮した相対変位に残留変位を加えた変位を設計用相対変位として設定する。重畠時の横断方向の相対変位の概念図を図6.1.6-18に示す。




図6.1.6-16 重畠時の横断方向の相対変位算出フロー

構造同一部の横断方向の設計用の相対変位 δ_x :

$$\delta_x = \max\{\delta_x(T_1), \delta_x'(T_2)\} + \text{abs}\{\delta_{finx}\}$$

$\delta_x(T_1)$: 基本ケースと地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき (+ 1 σ) を考慮した解析ケースの時刻歴相対変位

$\delta_x'(T_2)$: 基本ケースと地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき (- 1 σ) を考慮した解析ケースの時刻歴相対変位

δ_{finx} : 残留変位




図 6.1.6-17 重畠時の横断方向の相対変位の概念図（構造同一部）

構造境界部の横断方向の設計用の相対変位 δ_x :

$$\delta_x = \max\{\delta_x(T_1), \delta_x'(T_2), \delta_x''(T_3)\} + 2 \times \text{abs}\{\delta_{finx}\}$$

$\delta_x(T_1)$: 基本ケースの最大相対変位

$\delta_x'(T_2)$: 地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき (+ 1 σ) を考慮した解析ケースの最大相対変位

$\delta_x''(T_3)$: 地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき (- 1 σ) を考慮した解析ケースの最大相対変位

δ_{finx} : 残留変位




図 6.1.6-18 重畠時の横断方向の相対変位の概念図（構造境界部）

(2) 縦断方向の相対変位の算出方法

地震時、津波時及び重畠時に作用する主たる荷重は、地震荷重（余震荷重を含む）、遡上津波荷重及び衝突荷重であり、このうち遡上津波荷重及び衝突荷重については横断方向に作用する荷重であるため、縦断方向の相対変位は地震荷重のみにより生じる。また、余震荷重は地震荷重に包絡されることから、地震荷重が作用する地震時のみを評価し、保守的に地震時で算出される相対変位を津波時及び重畠時に考慮する。

縦断方向の地震時の相対変位については、表 6.1.6-3 に示した防潮堤（鋼管式鉛直壁）の構造的特徴を考慮し、防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部と防潮堤（盛土堤防）の境界部周辺及び防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部と岩盤部の境界部周辺の 2 つの縦断面を対象に 2 次元動的有限要素法解析により算出する。

この 2 つの縦断面に対して、基準地震動 S s（7 波）及び位相反転を考慮した地震動（13 波）を加えた全 20 波（基本ケース）の地震応答解析を実施し、隣り合う鋼製遮水壁間に生じる時刻歴相対変位が最大になる地震動を選定する。時刻歴相対変位が最大となる地震動を用いて地盤の物性値（せん断剛性）のばらつきを考慮した解析ケース（平均値 + 1 σ, 平均値 - 1 σ）を実施し、基本ケースを含めて最大となる時刻歴相対変位を設計用の相対変位として使用する。なお、防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部の RC 壁の境界及び防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部の突出長変化部については、解析範囲外であることから、保守的に横断方向で設定する相対変位を使用する。

地震時の縦断方向の相対変位算出フローを図 6.1.6-19 に、相対変位の概念図を図 6.1.6-20 に示す。




図 6.1.6-19 地震時の縦断方向の相対変位算出フロー

構造同一部の縦断方向の設計用の相対変位 δ_{uy} :

$$\delta_{uy} = \max\{\delta_{uy}(T_1), \delta_{uy}'(T_2), \delta_{uy}''(T_3)\}$$

$\delta_{uy}(T_1)$: 基本ケースの時刻歴相対変位

$\delta_{uy}'(T_2)$: 地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき (+1 σ) を考慮した解析ケースの時刻歴相対変位

$\delta_{uy}''(T_3)$: 地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき (-1 σ) を考慮した解析ケースの時刻歴相対変位

構造境界部の縦断方向の設計用の相対変位 δ_{gy} :

$$\delta_{gy} = \max\{\delta_{gy}(T_1), \delta_{gy}'(T_2), \delta_{gy}''(T_3)\}$$

$\delta_{gy}(T_1)$: 基本ケースの時刻歴相対変位

$\delta_{gy}'(T_2)$: 地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき (+1 σ) を考慮した解析ケースの時刻歴相対変位

$\delta_{gy}''(T_3)$: 地盤の物性値（せん断剛性）のばらつき (-1 σ) を考慮した解析ケースの時刻歴相対変位





図 6.1.6-20 地震時の縦断方向の相対変位の概念図

3. 解析方法

3.1 横断方向

(1) 評価対象断面

図 6.1.6-7 に評価対象断面の位置図、図 6.1.6-21 に評価対象断面の断面図を示す。なお、各断面に記載している地下水位は地震時の設計用地下水位である。




図 6.1.6-21(1) 評価対象断面 (断面①)




図 6.1.6-21(2) 評価対象断面 (断面②)




図 6.1.6-21(3) 評価対象断面 (断面③)




図 6.1.6-21(4) 評価対象断面（岩盤部）（断面⑤）




図 6.1.6-21(5) 評価対象断面（岩盤部）（断面⑥）




図 6.1.6-21(6) 評価対象断面（岩盤部）（断面⑦）




図 6.1.6-21(7) 評価対象断面（岩盤部）（断面⑦, a-a 断面）

(2) 解析方法

地震時の解析方法は、「6.1.1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の耐震計算書に関する補足説明」の「3.2 解析方法」と同じ解析方法で実施し、津波時及び重畠時の解析方法は、「6.1.2 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の強度耐震計算書に関する補足説明」の「3.2 解析方法」と同じ解析方法で実施する。

(3) 荷重及び荷重の組合せ

地震時の荷重及び荷重の組合せは、「6.1.1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の耐震計算書に関する補足説明」の「3.3 荷重及び荷重の組み合わせ」と同じ荷重の組み合わせとし、津波時及び重畠時の荷重及び荷重の組合せは、「6.1.2 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の強度計算書に関する補足説明」の「3.3 荷重及び荷重の組み合わせ」と同じ荷重の組み合わせとする。

なお、「2.5 (1) 横断方向の相対変位の算出方法」で示したとおり、防潮堤に作用する遡上津波荷重は一方向に一様に作用することから、津波時及び重畠時の構造物の変形量は同じになり、構造物間に相対変位は生じない。この状況は海水密度の変化に寄らないため、海水に浮遊砂が混入した場合の変位への影響はない。

(4) 入力地震動

地震時の入力地震動は、「6.1.1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の耐震計算書に関する補足説明」の「3.4 入力地震動」と同じ入力地震動とし、津波時及び重畠時の入力地震動は、「6.1.2 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の強度計算書に関する補足説明」の「3.4 入力地震動」と同じ入力地震動とする。

(5) 解析モデル及び諸元

地震時の解析モデル及び諸元は、「6.1.1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の耐震計算書に関する補足説明」の「3.5 解析モデル及び諸元」と同様とし、津波時及び重畠時の解析モデル及び諸元は、「6.1.2 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の耐震計算書に関する補足説明」の「3.5 解析モデル及び諸元」と同様とする。

地震時、津波時及び重畠時の解析モデルを図 6.1.6-22～図 6.1.6-27 に示す。また、図 6.1.6-28～図 6.1.6-31 にジョイント要素配置図を示す。




図 6.1.6-22(1) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部の解析モデル（断面①, 地震時）




図 6.1.6-22(2) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部の解析モデル（断面①, 津波時）




図 6.1.6-22(3) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部の解析モデル（断面①，重畠時）




図 6.1.6-23(1) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部の解析モデル（断面②，地震時）




図 6.1.6-23(2) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部の解析モデル（断面②，津波時）




図 6.1.6-23(3) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部の解析モデル（断面②，重畠時）




図 6.1.6-24(1) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部の解析モデル（断面③、地震時）




図 6.1.6-24(2) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部の解析モデル（断面③、津波時）




図 6.1.6-24(3) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部の解析モデル（断面③，重畠時）




図 6.1.6-25(1) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部の解析モデル（断面⑤，地震時）




図 6.1.6-25(2) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部の解析モデル（断面⑤，津波時）




図 6.1.6-25(3) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部の解析モデル（断面⑤，重畠時）




図 6.1.6-26(1) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部の解析モデル（断面⑥，地震時）




図 6.1.6-26(2) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部の解析モデル（断面⑥，津波時）




図 6.1.6-26(3) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部の解析モデル（断面⑥，重疊時）




図 6.1.6-27(1) 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部の解析モデル（断面⑦，地震時）




図 6.1.6-27(2) 岩盤部のうち RC 壁部の地盤ばねのモデル化イメージ及び地盤応答作成モデル
(断面⑦, 地震時)




図 6.1.6-28 断面①におけるジョイント要素の配置図




図 6.1.6-29 断面②におけるジョイント要素の配置図




図 6.1.6-30 断面③におけるジョイント要素の配置図




図 6.1.6-31 断面⑤におけるジョイント要素の配置図

(6) 解析ケース

防潮堤（鋼管式鉛直壁）の横断方向の相対変位算出における解析ケースを表 6.1.6-4 に示す。防潮堤（鋼管式鉛直壁）の横断方向の相対変位算出においては、全ての基準地震動 S_s 又は弾性設計用地震動 S_d-D₂ に対して、解析ケース①（基本ケース）を実施する。解析ケース①において、杭下端又は背面補強工天端を基準とした鋼製遮水壁天端の相対変位、縦断方向では隣り合う鋼製遮水壁間に生じる時刻歴相対変位が最も大きい地震動を用い、ケース②及び③を実施する。

表 6.1.6-4(1) 地震時における解析ケース

解析ケース			ケース①	ケース②	ケース③	
			基本ケース	地盤物性のばらつき (+1 σ) を考慮した解析ケース	地盤物性のばらつき (-1 σ) を考慮した解析ケース	
地盤物性			平均値	平均値 + 1 σ	平均値 - 1 σ	
地震動 (位相)	S _s -D ₁	++*	○	基準地震動 S _s (7 波) 及び位相反転を考慮した地震動 (13 波) を加えた全 20 波により照査を行ったケース① (基本ケース) の結果から、各相対変位が最も大きくなる地震動を用いてケース②～③を実施する。		
		-+*	○			
		+ - *	○			
		--*	○			
	S _s -D ₂	++*	○			
		-+*	○			
		+ - *	○			
		--*	○			
	S _s -D ₃	++*	○			
		-+*	○			
		+ - *	○			
		--*	○			
	S _s -F ₁	++*	○			
		-+*	○			
	S _s -F ₂	++*	○			
		-+*	○			
	S _s -F ₃	++*	○			
		-+*	○			
	S _s -N ₁	++*	○			
		-+*	○			

注記 * : 地震動の位相について (++) の左側は水平動、右側は鉛直動を表し、「-」は位相を反転させたケースを示す。

表 6.1.6-4(2) 重畠時における解析ケース

解析ケース		ケース①	ケース②	ケース③
		基本ケース	地盤物性のばらつき ($+1\sigma$) を考慮した解析ケース	地盤物性のばらつき (-1σ) を考慮した解析ケース
地盤物性		平均値	平均値 $+1\sigma$	平均値 -1σ
地震動 (位相)	S d - D 2	++*	○	弾性設計用地震動 S d - D 2 (1 波) 及び位相反転を考慮した地震動 (3 波) を加えた全 4 波により照査を行ったケース ① (基本ケース) の結果から、各相対変位が最も大きくなる地震動を用いてケース②～③を実施する。
		-+*	○	
		+--*	○	
		--*	○	

注記 * : 地震動の位相について (++) の左側は水平動、右側は鉛直動を表し、「-」は位相を反転させたケースを示す。

3.2 縦断方向

(1) 評価対象断面

図 6.1.6-9 に評価対象断面の位置図、図 6.1.6-32 に評価対象断面の断面図を示す。




図 6.1.6-32(1) 評価対象断面 (断面⑧)




図 6.1.6-32(2) 評価対象断面 (断面⑨)

(2) 解析方法

地震応答解析は、添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」のうち、「2.3 屋外重要土木構造物」に示す解析方法及び解析モデルを踏まえて実施する。

地震応答解析は、構造物と地盤の相互作用を考慮できる2次元動的有限要素法により、基準地震動 S_s に基づき設定した水平地震動と鉛直地震動の同時加振による逐次時間積分の時刻歴応答解析を行う。

地震応答解析については、解析コード「FLIP Ver. 7.3.0_2」を使用する。解析コードの検証及び妥当性確認の概要については、添付書類「VI-5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

a. 地震応答解析手法

縦断方向の地震応答解析は、地盤と構造物の動的相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析を用いて、基準地震動 S_s に基づき設定した水平地震動と鉛直地震動の同時加振による逐次時間積分の時刻歴応答解析にて行う。

地震応答解析手法の選定フローを図 6.1.6-33 に示す。




図 6.1.6-33 地震応答解析手法の選定フロー

b. 構造部材

鋼管杭は、線形はり要素（ビーム要素）でモデル化する。背面補強工は線形の平面ひずみ要素（ソリッド要素）でモデル化する。

c. 材料物性及び地盤物性のばらつき

縦断方向の地震時の応答は、周辺地盤との相互作用によることから、地盤物性のばらつきの影響を評価する。地盤物性のばらつきについては、表 6.1.6-5 に示す解析ケースにて行う。

表 6.1.6-5 解析ケース（縦断方向）

解析ケース	材料物性 (コンクリート) (E_0 : ヤング係数)	地盤物性	
		D級岩盤, セメント改良土, 改良地盤 (G_0 : 初期せん断弾性係数)	C _L 級岩盤, C _M 級岩盤, C _H 級岩盤, B級岩盤 (G_d : 動せん断弾性係数)
ケース① (基本ケース)	設計基準強度	平均値	平均値
ケース②	設計基準強度	平均値 + 1 σ	平均値
ケース③	設計基準強度	平均値 - 1 σ	平均値

d. 減衰定数

Rayleigh 減衰を考慮することとし、剛性比例型減衰 ($\alpha = 0$, $\beta = 0.002$) とする。

(3) 荷重及び荷重の組合せ

荷重及び荷重の組合せは、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき設定する。

a. 荷重

防潮堤（鋼管式鉛直壁）の地震応答解析において、考慮する荷重を以下に示す。

(a) 固定荷重(G)

固定荷重として、躯体自重を考慮する。

(b) 積載荷重(P)

積載荷重として、積雪荷重を含めて地表面に 4.9kN/m^2 を考慮する。

(c) 積雪荷重(P_s)

積雪荷重として、発電所の最寄りの気象官署である石巻特別地域気象観測所で観測された月最深積雪の最大値である 43cm に平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮した値を設定する。また、建築基準法施行令第 86 条第 2 項により、積雪量 1cm ごとに 20N/m^2 の積雪荷重が作用することを考慮する。

(d) 風荷重(P_k)

風荷重については、考慮しない。

(e) 地震荷重(S_s)

基準地震動 S_s による荷重を考慮する。

b. 荷重の組合せ

荷重の組合せを表 6.1.6-6 及び表 6.1.6-7 に示す。

表 6.1.6-6 荷重の組合せ

外力の状態	荷重の組合せ
地震時 (S_s)	$G + P + S_s$

G : 固定荷重

P : 積載荷重（積雪荷重 P_s を含めて 4.9kN/m^2 ）

S_s : 地震荷重

表 6.1.6-7 荷重の組合せ

種別		荷重		算定方法
永久荷重	常時考慮荷重	躯体自重	○	設計図書に基づいて、対象構造物の体積に材料の密度を乗じて設定する。
		機器・配管自重	—	対象構造物に作用する機器・配管はないため考慮しない。
		土被り荷重	—	土被りはないため考慮しない。
		積載荷重	○	積雪荷重を含めて 4.9kN/m^2 を考慮する。
	静止土圧	○	常時応力解析により設定する。	
	外水圧	—	外水圧は考慮しない。	
	内水圧	—	内水はないため考慮しない。	
	積雪荷重	○	積雪荷重を考慮する。	
	風荷重	—	風荷重は考慮しない。	
偶発荷重	水平地震動	○	基準地震動 S s による水平及び鉛直同時加振を考慮する。	
	鉛直地震動	○	躯体の慣性力を考慮する。	
	動水圧	—	動水圧は考慮しない。	

(4) 入力地震動

入力地震動は、添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」のうち「2.3 屋外重要土木構造物」に示す入力地震動の設定方針を踏まえて設定する。

地震応答解析に用いる入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動 S_s を1次元重複反射理論により地震応答解析モデル底面位置で評価したものを用いる。なお、入力地震動の設定に用いる地下構造モデルは、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」のうち「6.1 入力地震動の設定に用いる地下構造モデル」を用いる。

入力地震動算定の概念図を図6.1.6-34に示す。図6.1.6-35～図6.1.6-36に入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトルを示す。

入力地震動の算定には、解析コード「SHAKE Ver 1.6」を使用する。解析コードの検証及び妥当性確認の概要については、添付書類「VI-5 計算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。

①引戻し解析

引戻し地盤モデル（解放基盤モデル）を用いて、水平方向地震動及び鉛直方向地震動をそれぞれ引戻し地盤モデル底面位置まで引戻す。

②水平方向地震動の引上げ解析

引上げ地盤モデル（水平方向地震動用）を用いて、構造物－地盤連成系解析モデル底面位置まで水平方向地震動を引き上げる。

③鉛直方向地震動の引上げ解析

引上げ地盤モデル（鉛直方向地震動用）を用いて、構造物－地盤連成系解析モデル底面位置まで鉛直方向地震動を引き上げる。






図6.1.6-34 入力地震動算定の概念図

a. 断面⑧




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(1) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向： S s – D 1)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(2) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向: S s - D 1)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(3) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向： S s – D 2)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(4) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向: S s - D 2)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(5) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向 : S s - D 3)




(a) 加速度時刻歴波形




(b)

加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(6) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向: S s-D 3)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(7) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向： S s – F 1)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(8) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向 : S s - F 1)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(9) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向 : S s - F 2)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(10) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向 : S s - F 2)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(11) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向 : S s - F 3)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(12) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向 : S s - F 3)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(13) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向： S s - N 1)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-35(14) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向 : S s - N 1)

b. 断面⑨




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(1) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向： S s - D 1)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(2) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向: S s-D 1)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(3) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向 : S s-D 2)




(a) 加速度時刻歴波形




加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(4) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向: S s-D 2)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(5) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向： S s-D 3)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(6) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向: S s-D 3)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(7) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向： S s – F 1)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(8) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向: S s - F 1)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(9) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向 : S s - F 2)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(10) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向 : S s - F 2)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(11) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向 : S s - F 3)




(a) 加速度時刻歴波形




(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(12) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向 : S s - F 3)




(a) 加速度時刻歴波形




(b)

加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(13) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(水平方向： S-s-N 1)



(a) 加速度時刻歴波形



(b) 加速度応答スペクトル

図 6.1.6-36(14) 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル
(鉛直方向 : S s - N 1)

(5) 解析モデル及び諸元

a. 解析モデル

縦断方向の地震応答解析モデルを図 6.1.6-40 に示す。

(a) 解析領域

地震応答解析モデルは、境界条件の影響が構造物及び地盤の応力状態に影響を及ぼさないよう、十分に広い領域とする。原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987（社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員会）を参考に、図 6.1.6-37 に示すとおりモデル幅を構造物基礎幅（背面補強工の最大幅 36m）の 5 倍以上、構造物下端からモデル下端までの高さを構造物幅の 2 倍以上確保する。なお、対象断面によって、地層形状に合わせてモデル化幅を調整する。

地盤の要素分割については、波動をなめらかに表現するために、対象とする波長の 5 分の 1 程度を考慮し、要素高さを 1m 程度まで細分割して設定する。

以上を踏まえ、解析モデルの幅について、断面⑧は 180m、断面⑨は 216m とする。また、解析モデルの下端については、断面⑧は 0.P.-90.0m までモデル化し、断面⑨は 0.P.-100.0m までモデル化する。

2 次元地震応答解析モデルは、検討対象構造物とその周辺地盤をモデル化した不整形地盤に加え、この不整形地盤の左右に広がる地盤をモデル化した自由地盤で構成される。この自由地盤は、不整形地盤の左右端と同じ地質構成を有する 1 次元地盤モデルである。2 次元地震応答解析における自由地盤の初期応力解析から不整形地盤の地震応答解析までのフローを図 6.1.6-38 に示す。




図 6.1.6-37 モデル化範囲の考え方




図 6.1.6-38 自由地盤の初期応力解析から不整形地盤の地震応答解析までのフロー

(b) 境界条件

【初期応力解析時】

初期応力解析は、地盤や構造物の自重等の静的な荷重を載荷することによる常時の初期応力を算定するために行う。そこで、初期応力解析時の境界条件は底面固定とし、側方は自重等による地盤の鉛直方向の変形を拘束しないよう鉛直ローラーとする。境界条件の概念図を図 6.1.6-39 に示す。




図 6.1.6-39 初期応力解析における境界条件の概念図

【地震応答解析時】

地震応答解析時の境界条件については、有限要素解析における半無限地盤を模擬するため、粘性境界を設ける。底面の粘性境界については、地震動の下降波がモデル底面境界から半無限地盤へ通過していく状態を模擬するため、ダッシュポットを設定する。側方の粘性境界については、自由地盤の地盤振動と不成形地盤側方の地盤振動の差分が側方を通過していく状態を模擬するため、自由地盤の側方にダッシュポットを設定する。

(c) 構造物のモデル化

鋼管杭は、線形はり要素（ビーム要素）でモデル化する。背面補強工は線形の平面ひずみ要素（ソリッド要素）でモデル化する。

(d) 地盤のモデル化

2次元有限要素法解析においてはD級を除く岩盤は線形の平面ひずみ要素（ソリッド要素）でモデル化する。また、D級岩盤、改良地盤及びセメント改良土は、地盤の非線形性を考慮するためマルチスプリング要素でモデル化する。

なお、岩盤は砂岩でモデル化する。




図 6.1.6-40(1) 縦断方向の解析モデル（断面⑧, 地震時）




図 6.1.6-40(2) 縦断方向の解析モデル（断面⑨, 地震時）

(e) ジョイント要素の設定

地盤と構造体の接合面にジョイント要素を設けることにより、地震時の地盤と構造体の接合面における剥離及びすべりを考慮する。

なお、表面を露出させて打継処理が可能である箇所については、ジョイント要素を設定しない。

ジョイント要素は、地盤と構造体の接合面で法線方向及びせん断方向に対して設定する。法線方向については、常時状態以上の引張荷重が生じた場合、剛性及び応力をゼロとし、剥離を考慮する。せん断方向については、地盤と構造体の接合面におけるせん断抵抗力以上のせん断荷重が生じた場合、せん断剛性をゼロとし、すべりを考慮する。図 6.1.6-41 にジョイント要素の力学特性、図 6.1.6-42～図 6.1.6-43 にジョイント要素の配置図を示す。

せん断強度 τ_f は次式の Mohr-Coulomb 式により規定される。粘着力 c 及び内部摩擦角 ϕ は周辺地盤の c 、 ϕ とし、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき表 6.1.6-8 のとおりとする。また、要素間の粘着力 c 及び内部摩擦角 ϕ は、表 6.1.6-9 のとおり設定する。

$$\tau_f = c + \sigma' \tan\phi$$

ここで、

- τ_f : せん断強度
- c : 粘着力
- ϕ : 内部摩擦角

表 6.1.6-8 (1) 周辺地盤との境界に用いる強度特性（狐崎部層）

地盤	粘着力 c (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)
C _M 級	0.49	47.0
C _H 級	1.72	43.0

表 6.1.6-8 (2) 周辺地盤との境界に用いる強度特性（牧の浜部層）

地盤	粘着力 c (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)
C _M 級	0.78	50.0
C _H 級	1.29	54.0

表 6.1.6-8 (3) 周辺地盤との境界に用いる強度特性（敷地共通）

地盤	粘着力 c (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)
セメント改良土	0.65	44.3
改良地盤	1.39	22.1
D級	0.10	24.0
C _L 級	0.46	44.0

注記 * 1 : 地下水位以浅

* 2 : 地下水位以深

表 6.1.6-9 要素間の粘着力と内部摩擦角

条件	粘着力 c (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (度)
背面補強工-背面補強工	0	0
背面補強工-岩盤	岩盤の c	岩盤の ϕ
改良地盤-岩盤 (C _M 級以下)	岩盤の c	岩盤の ϕ
改良地盤-岩盤 (C _H 級以上)	改良地盤の c	改良地盤の ϕ
セメント改良土-改良地盤	セメント改良土の c	セメント改良土の ϕ
セメント改良土-岩盤	岩盤の c	岩盤の ϕ
置換コンクリート-岩盤	岩盤の c	岩盤の ϕ

ジョイント要素のばね定数は、数値解析上、不安定な挙動を起こさない程度に十分な値とし、松本らの方法（松本ら：基礎構造物における地盤・構造物境界面の実用的な剛性評価法、応用力学論文集 Vol. 12 pp10612070, 2009）に従い、表 6.1.6-10 のとおり設定する。

表 6.1.6-10 ジョイント要素のばね定数

地盤	せん断剛性 k_s (kN/m ³)	圧縮剛性 k_n (kN/m ³)
盛土・旧表土	1.0×10^6	1.0×10^6
岩盤・セメント改良土・改良地盤	1.0×10^7	1.0×10^7




図 6.1.6-41 ジョイント要素の力学特性





図 6.1.6-42 断面⑧におけるジョイント要素の配置図





図 6.1.6-43 断面⑨におけるジョイント要素の配置図

b. 使用材料及び材料の物性値

使用材料を表 6.1.6-11 に、材料の物性値を表 6.1.6-12 に示す。

表 6.1.6-11 使用材料

材料		諸元	
コンクリート	背面補強工	設計基準強度	: 30 N/mm ²
鋼材	鋼管杭	φ 2200mm	t=25mm (SKK490), t=40mm (SM570)
		φ 2500mm	t=25mm (SKK490), t=35mm (SM570)
	鉄筋	SD345	

表 6.1.6-12 (1) 材料の物性値

材料		単位体積重量 (kN/m ³)	ヤング係数 (N/mm ²)	ポアソン比	減衰定数 (%)
コンクリート	背面補強工	24.0 * 1	2.8×10^4 * 1	0.2 * 1	-
鋼管杭	SM570, SKK490	77.0 * 2	2.0×10^5 * 2	0.3 * 2	-

注記 * 1 : コンクリート標準示方書 [構造性能照査編] (土木学会, 2002年制定)

* 2 : 道路橋示方書 (I 共通編・IV下部構造編) ・同解説 (日本道路協会, 平成14年3月)

表 6.1.6-12 (2) 材料の物性値 (コンクリートの強度特性)

材料		せん断 強度 (N/mm ²)	内部 摩擦角 (°)	引張 強度 (N/mm ²)	残留 強度 (N/mm ²)
コンクリート	背面補強工	6.00 * 1	- * 2	2.22 * 3	- * 2

注記 * 1 : コンクリート標準示方書 [ダムコンクリート編] (土木学会, 2013年制定)

* 2 : 内部摩擦角及び残留強度は保守的に考慮しない。

* 3 : コンクリート標準示方書 [構造性能照査編] (土木学会, 2002年制定)

c. 地盤の物性値

地盤の物性値は、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している物性値を用いる。

d. 地下水位

地下水位については、図 6.1.4-30 のとおり設定した。

設計用地下水位の一覧を表 6.1.6-13 に示す。

表 6.1.6-13 縦断方向の設計用地下水位の一覧

評価対象断面	設計用地下水位
断面⑧	防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部の範囲は O.P.+1.43m (朔望平均満潮位) に設定する。また、防潮堤（盛土堤防）の範囲は O.P.+13.8m に設定する。
断面⑨	防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部の範囲は O.P.+1.43m (朔望平均満潮位) に設定する。また、防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部の範囲は岩盤表面に設定する。

(6) 解析ケース

防潮堤（鋼管式鉛直壁）の縦断方向の相対変位算出における解析ケースを表 6.1.6-14 に示す。防潮堤（鋼管式鉛直壁）の縦断方向の相対変位算出においては、全ての基準地震動 S_s に対して、解析ケース①（基本ケース）を実施する。解析ケース①において、杭下端又は背面補強工天端を基準とした鋼製遮水壁天端の相対変位、縦断方向では隣り合う鋼製遮水壁間に生じる時刻歴相対変位が最も大きい地震動を用い、ケース②及び③を実施する。

表 6.1.6-14 地震時における解析ケース

解析ケース			ケース①	ケース②	ケース③
			基本ケース	地盤物性のばらつき ($+1\sigma$) を考慮した解析ケース	地盤物性のばらつき (-1σ) を考慮した解析ケース
地盤物性			平均値	平均値 $+1\sigma$	平均値 -1σ
地震動 (位相)	$S_s - D_1$	$++^*$	○	基準地震動 S_s (7 波) 及び位相反転を考慮した地震動 (13 波) を加えた全 20 波により照査を行ったケース① (基本ケース) の結果から、各相対変位が最も大きくなる地震動を用いてケース②～③を実施する。	
		$-+^*$	○		
		$+ - ^*$	○		
		$--^*$	○		
	$S_s - D_2$	$++^*$	○		
		$-+^*$	○		
		$+ - ^*$	○		
		$--^*$	○		
	$S_s - D_3$	$++^*$	○		
		$-+^*$	○		
		$+ - ^*$	○		
		$--^*$	○		
	$S_s - F_1$	$++^*$	○		
		$-+^*$	○		
	$S_s - F_2$	$++^*$	○		
		$-+^*$	○		
	$S_s - F_3$	$++^*$	○		
		$-+^*$	○		
	$S_s - N_1$	$++^*$	○		
		$-+^*$	○		

注記 * : 地震動の位相について (++) の左側は水平動、右側は鉛直動を表し、「-」は位相を反転させたケースを示す。

4. 許容限界

止水ジョイント部材の変形量の許容限界は、「6.1.5 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の止水ジョイント部材について」に基づき有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。表 6.1.6-15 に止水ジョイント部材の変形量の許容限界を示す。

表 6.1.6-15 止水ジョイント部材の変形量の許容限界

評価項目	許容限界(mm)		
変形量	ゴムジョイント	防潮堤軸直交方向	350
		防潮堤軸方向	150
	ウレタンシリコーン目地	防潮堤軸直交方向	30
		防潮堤軸方向	6

5. 評価方法

5.1 地震時相対変位

「2. 基本方針」のうち「2.5 相対変位の算出方法」により算出した地震時の設計用相対変位が「4. 許容限界」で定める許容限界以下であることを確認する。

5.2 津波時相対変位

「2. 基本方針」のうち「2.5 相対変位の算出方法」により算出した津波時の設計用相対変位が「4. 許容限界」で定める許容限界以下であることを確認する。

5.3 重畠時相対変位

「2. 基本方針」のうち「2.5 相対変位の算出方法」により算出した重畠時の設計用相対変位が「4. 許容限界」で定める許容限界以下であることを確認する。

6. 評価結果

6.1 地震時相対変位

(1) A 区間（一般部のうち突出長変化部：構造境界部）

地震時の A 区間における止水ジョイント部材の軸直交方向の相対変位量は、断面①、断面②及び断面③から最大となるものを選定する。断面①、断面②及び断面③の相対変位量を表 6.1.6-16 に示す。

地震時の A 区間における止水ジョイント部材の軸方向の相対変位量は、断面⑧から最大となるものを選定する。断面⑧の相対変位量を表 6.1.6-17 に示す。

その結果、A 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 119.4mm、軸方向が 12.3mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-16(1) 地震時の A 区間における軸直交方向の相対変位量

(断面①, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	72.5	350
		(-+)	①	64.9	350
		(+-)	①	61.8	350
		(--)	①	85.2	350
	S s - D 2	(++)	①	82.9	350
		(-+)	①	84.9	350
		(+-)	①	76.9	350
		(--)	①	80.1	350
	S s - D 3	(++)	①	57.7	350
		(-+)	①	57.1	350
		(+-)	①	56.4	350
		(--)	①	54.7	350
	S s - F 1	(++)	①	77.2	350
		(-+)	①	36.5	350
	S s - F 2	(++)	①	72.5	350
		(-+)	①	50.9	350
	S s - F 3	(++)	①	49.9	350
		(-+)	①	81.4	350
	S s - N 1	(++)	①	47.9	350
		(-+)	①	70.7	350
	S s - D 1	(--)	②	82.4	350
		(--)	③	82.0	350

表 6.1.6-16(2) 地震時の A 区間における軸直交方向の相対変位量

(断面②, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	74.4	350
		(-+)	①	64.4	350
		(+-)	①	63.4	350
		(--)	①	81.2	350
	S s - D 2	(++)	①	93.1	350
		(-+)	①	69.4	350
		(+-)	①	69.0	350
		(--)	①	93.1	350
	S s - D 3	(++)	①	57.8	350
		(-+)	①	60.8	350
		(+-)	①	61.8	350
		(--)	①	59.0	350
	S s - F 1	(++)	①	65.1	350
		(-+)	①	37.4	350
	S s - F 2	(++)	①	58.3	350
		(-+)	①	51.4	350
	S s - F 3	(++)	①	68.6	350
		(-+)	①	74.6	350
	S s - N 1	(++)	①	46.8	350
		(-+)	①	74.7	350
	S s - D 2	(--)	②	95.5 (119.4*)	350
		(--)	③	90.2	350

注記 * : 軸方向の加振で生じるねじり変位分の 2 倍 (23.9mm) を考慮した変位を示す。

表 6.1.6-16(3) 地震時の A 区間における軸直交方向の相対変位量

(断面③, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	79.5	350
		(-+)	①	62.2	350
		(+-)	①	62.7	350
		(--)	①	83.0	350
	S s - D 2	(++)	①	84.1	350
		(-+)	①	66.5	350
		(+-)	①	69.0	350
		(--)	①	83.8	350
	S s - D 3	(++)	①	57.3	350
		(-+)	①	59.9	350
		(+-)	①	58.6	350
		(--)	①	56.9	350
	S s - F 1	(++)	①	53.7	350
		(-+)	①	36.0	350
	S s - F 2	(++)	①	56.8	350
		(-+)	①	47.8	350
	S s - F 3	(++)	①	55.5	350
		(-+)	①	76.3	350
	S s - N 1	(++)	①	56.5	350
		(-+)	①	55.1	350
	S s - D 2	(++)	②	86.1	350
		(++)	③	80.3	350

表 6.1.6-17 地震時の A 区間における軸方向の相対変位量

(断面⑧, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	S s - D 1	(++)	①	9.0	150
		(-+)	①	9.5	150
		(+-)	①	8.4	150
		(--)	①	10.6	150
	S s - D 2	(++)	①	11.3	150
		(-+)	①	8.5	150
		(+-)	①	10.6	150
		(--)	①	9.2	150
	S s - D 3	(++)	①	8.9	150
		(-+)	①	9.4	150
		(+-)	①	8.3	150
		(--)	①	9.0	150
	S s - F 1	(++)	①	6.9	150
		(-+)	①	9.3	150
	S s - F 2	(++)	①	6.6	150
		(-+)	①	11.6	150
	S s - F 3	(++)	①	12.0	150
		(-+)	①	8.1	150
	S s - N 1	(++)	①	4.5	150
		(-+)	①	5.6	150
	S s - F 3	(++)	②	12.3	150
		(++)	③	11.4	150

(2) B 区間（一般部のうち背面補強工間：構造境界部）

地震時の B 区間における止水ジョイント部材の軸直交方向の相対変位量は、断面①、断面②及び断面③から最大となるものを選定する。断面①、断面②及び断面③の相対変位量を表 6.1.6-18 に示す。

地震時の B 区間における止水ジョイント部材の軸方向の相対変位量は、断面⑧及び断面⑨から最大となるものを選定する。断面⑧及び断面⑨の相対変位量を表 6.1.6-19 に示す。

その結果、B 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 233.4mm、軸方向が 22.2mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-18(1) 地震時の B 区間における軸直交方向の相対変位量

(断面①、鋼製遮水壁天端部：O.P.+29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	146.6	350
		(-+)	①	117.4	350
		(+-)	①	158.1	350
		(--)	①	133.9	350
	S s - D 2	(++)	①	152.3	350
		(-+)	①	127.6	350
		(+-)	①	140.1	350
		(--)	①	128.7	350
	S s - D 3	(++)	①	106.3	350
		(-+)	①	95.4	350
		(+-)	①	105.8	350
		(--)	①	90.7	350
	S s - F 1	(++)	①	155.3	350
		(-+)	①	83.7	350
	S s - F 2	(++)	①	197.0	350
		(-+)	①	105.0	350
	S s - F 3	(++)	①	104.7	350
		(-+)	①	127.0	350
	S s - N 1	(++)	①	126.3	350
		(-+)	①	195.2	350
	S s - F 2	(++)	②	179.5	350
		(++)	③	209.5 (233.4*)	350

注記 * : 軸方向の加振で生じるねじり変位分の 2 倍 (23.9mm) を考慮した変位を示す。

表 6.1.6-18(2) 地震時の B 区間における軸直交方向の相対変位量

(断面②, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	117.8	350
		(-+)	①	103.4	350
		(+-)	①	112.0	350
		(--)	①	107.1	350
	S s - D 2	(++)	①	105.1	350
		(-+)	①	86.0	350
		(+-)	①	96.6	350
		(--)	①	104.5	350
	S s - D 3	(++)	①	91.8	350
		(-+)	①	80.5	350
		(+-)	①	81.5	350
		(--)	①	84.7	350
	S s - F 1	(++)	①	85.4	350
		(-+)	①	67.2	350
	S s - F 2	(++)	①	111.6	350
		(-+)	①	86.1	350
	S s - F 3	(++)	①	86.9	350
		(-+)	①	111.3	350
	S s - N 1	(++)	①	105.0	350
		(-+)	①	148.7	350
	S s - N 1	(-+)	②	135.6	350
		(-+)	③	164.6	350

表 6.1.6-18(3) 地震時の B 区間における軸直交方向の相対変位量

(断面③, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	116.1	350
		(-+)	①	86.6	350
		(+-)	①	104.5	350
		(--)	①	101.3	350
	S s - D 2	(++)	①	98.6	350
		(-+)	①	84.0	350
		(+-)	①	100.5	350
		(--)	①	96.2	350
	S s - D 3	(++)	①	92.9	350
		(-+)	①	79.9	350
		(+-)	①	82.8	350
		(--)	①	81.3	350
	S s - F 1	(++)	①	81.0	350
		(-+)	①	61.4	350
	S s - F 2	(++)	①	106.4	350
		(-+)	①	65.6	350
	S s - F 3	(++)	①	81.8	350
		(-+)	①	110.6	350
	S s - N 1	(++)	①	92.7	350
		(-+)	①	134.8	350
	S s - N 1	(-+)	②	123.9	350
		(-+)	③	153.9	350

表 6.1.6-19(1) 地震時の B 区間における軸方向の相対変位量
(断面⑧, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	S s - D 1	(++)	①	9.8	150
		(-+)	①	12.7	150
		(+-)	①	9.9	150
		(--)	①	12.6	150
	S s - D 2	(++)	①	11.2	150
		(-+)	①	10.4	150
		(+-)	①	12.8	150
		(--)	①	8.9	150
	S s - D 3	(++)	①	7.9	150
		(-+)	①	10.9	150
		(+-)	①	7.4	150
		(--)	①	8.6	150
	S s - F 1	(++)	①	7.4	150
		(-+)	①	8.3	150
	S s - F 2	(++)	①	10.7	150
		(-+)	①	10.7	150
	S s - F 3	(++)	①	10.6	150
		(-+)	①	10.7	150
	S s - N 1	(++)	①	14.3	150
		(-+)	①	9.2	150
	S s - N 1	(++)	②	13.4	150
		(++)	③	14.4	150

表 6.1.6-19(2) 地震時の B 区間における軸方向の相対変位量
(断面⑨, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	S s - D 1	(++)	①	13.7	150
		(-+)	①	14.2	150
		(+-)	①	14.1	150
		(--)	①	13.6	150
	S s - D 2	(++)	①	12.7	150
		(-+)	①	13.0	150
		(+-)	①	13.2	150
		(--)	①	13.8	150
	S s - D 3	(++)	①	9.9	150
		(-+)	①	9.9	150
		(+-)	①	10.0	150
		(--)	①	10.5	150
	S s - F 1	(++)	①	10.5	150
		(-+)	①	10.1	150
	S s - F 2	(++)	①	11.6	150
		(-+)	①	12.0	150
	S s - F 3	(++)	①	11.5	150
		(-+)	①	12.3	150
	S s - N 1	(++)	①	11.6	150
		(-+)	①	17.4	150
	S s - N 1	(-+)	②	14.4	150
		(-+)	③	22.2	150

(3) C 区間（一般部と岩盤部の境界：構造境界部）

地震時の C 区間における止水ジョイント部材の軸直交方向の相対変位量は、断面①、断面②、断面③及び断面⑤から最大となるものを選定する。断面①、断面②、断面③及び断面⑤の相対変位量を表 6.1.6-20 に示す。

地震時の C 区間における止水ジョイント部材の軸方向の相対変位量は、断面⑨から最大となるものを選定する。断面⑨の相対変位量を表 6.1.6-21 に示す。

その結果、C 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 233.4mm、軸方向が 14.1mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-20(1) 地震時の C 区間における軸直交方向の相対変位量

(断面①、鋼製遮水壁天端部：O.P.+29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	146.6	350
		(-+)	①	117.4	350
		(+-)	①	158.1	350
		(--)	①	133.9	350
	S s - D 2	(++)	①	152.3	350
		(-+)	①	127.6	350
		(+-)	①	140.1	350
		(--)	①	128.7	350
	S s - D 3	(++)	①	106.3	350
		(-+)	①	95.4	350
		(+-)	①	105.8	350
		(--)	①	90.7	350
	S s - F 1	(++)	①	155.3	350
		(-+)	①	83.7	350
	S s - F 2	(++)	①	197.0	350
		(-+)	①	105.0	350
	S s - F 3	(++)	①	104.7	350
		(-+)	①	127.0	350
	S s - N 1	(++)	①	126.3	350
		(-+)	①	195.2	350
	S s - F 2	(++)	②	179.5	350
		(++)	③	209.5 (233.4*)	350

注記 * : 軸方向の加振で生じるねじり変位分の 2 倍 (23.9mm) を考慮した変位を示す。

表 6.1.6-20(2) 地震時の C 区間における軸直交方向の相対変位量
(断面②, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	117.8	350
		(-+)	①	103.4	350
		(+-)	①	112.0	350
		(--)	①	107.1	350
	S s - D 2	(++)	①	105.1	350
		(-+)	①	86.0	350
		(+-)	①	96.6	350
		(--)	①	104.5	350
	S s - D 3	(++)	①	91.8	350
		(-+)	①	80.5	350
		(+-)	①	81.5	350
		(--)	①	84.7	350
	S s - F 1	(++)	①	85.4	350
		(-+)	①	67.2	350
	S s - F 2	(++)	①	111.6	350
		(-+)	①	86.1	350
	S s - F 3	(++)	①	86.9	350
		(-+)	①	111.3	350
	S s - N 1	(++)	①	105.0	350
		(-+)	①	148.7	350
	S s - N 1	(-+)	②	135.6	350
		(-+)	③	164.6	350

表 6.1.6-20(3) 地震時の C 区間における軸直交方向の相対変位量

(断面③, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	116.1	350
		(-+)	①	86.6	350
		(+-)	①	104.5	350
		(--)	①	101.3	350
	S s - D 2	(++)	①	98.6	350
		(-+)	①	84.0	350
		(+-)	①	100.5	350
		(--)	①	96.2	350
	S s - D 3	(++)	①	92.9	350
		(-+)	①	79.9	350
		(+-)	①	82.8	350
		(--)	①	81.3	350
	S s - F 1	(++)	①	81.0	350
		(-+)	①	61.4	350
	S s - F 2	(++)	①	106.4	350
		(-+)	①	65.6	350
	S s - F 3	(++)	①	81.8	350
		(-+)	①	110.6	350
	S s - N 1	(++)	①	92.7	350
		(-+)	①	134.8	350
	S s - N 1	(-+)	②	123.9	350
		(-+)	③	153.9	350

表 6.1.6-20(4) 地震時の C 区間における軸直交方向の相対変位量

(断面⑤, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	33.2	350
		(-+)	①	33.3	350
		(+-)	①	33.7	350
		(--)	①	32.7	350
	S s - D 2	(++)	①	35.3	350
		(-+)	①	34.8	350
		(+-)	①	34.8	350
		(--)	①	35.1	350
	S s - D 3	(++)	①	33.9	350
		(-+)	①	33.6	350
		(+-)	①	34.1	350
		(--)	①	33.6	350
	S s - F 1	(++)	①	25.2	350
		(-+)	①	25.8	350
	S s - F 2	(++)	①	30.7	350
		(-+)	①	31.7	350
	S s - F 3	(++)	①	30.7	350
		(-+)	①	30.7	350
	S s - N 1	(++)	①	17.9	350
		(-+)	①	18.2	350
	S s - D 2	(++)	②	34.6	350
		(++)	③	35.5	350

表 6.1.6-21 地震時の C 区間における軸方向の相対変位量

(断面⑨, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	S s - D 1	(++)	①	7.9	150
		(-+)	①	9.1	150
		(+-)	①	8.8	150
		(--)	①	9.5	150
	S s - D 2	(++)	①	9.8	150
		(-+)	①	10.0	150
		(+-)	①	9.8	150
		(--)	①	9.7	150
	S s - D 3	(++)	①	7.8	150
		(-+)	①	10.2	150
		(+-)	①	8.4	150
		(--)	①	11.2	150
	S s - F 1	(++)	①	7.8	150
		(-+)	①	8.8	150
	S s - F 2	(++)	①	9.9	150
		(-+)	①	12.5	150
	S s - F 3	(++)	①	10.2	150
		(-+)	①	10.3	150
	S s - N 1	(++)	①	10.6	150
		(-+)	①	4.4	150
	S s - F 2	(-+)	②	11.4	150
		(-+)	③	14.1	150

(4) D 区間 (岩盤部のうち背面補強工間 : 構造境界部)

地震時の D 区間ににおける止水ジョイント部材の軸直交方向の相対変位量は、断面⑤から最大となるものを選定する。断面⑤の相対変位量を表 6.1.6-22 に示す。

地震時の D 区間ににおける止水ジョイント部材の軸方向の相対変位量は、断面⑨から最大となるものを選定する。断面⑨の相対変位量を表 6.1.6-23 に示す。

その結果、D 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 59.4mm、軸方向が 2.0mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-22 地震時の D 区間ににおける軸直交方向の相対変位量

(断面⑤、鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	33.2	350
		(-+)	①	33.3	350
		(+-)	①	33.7	350
		(--)	①	32.7	350
	S s - D 2	(++)	①	35.3	350
		(-+)	①	34.8	350
		(+-)	①	34.8	350
		(--)	①	35.1	350
	S s - D 3	(++)	①	33.9	350
		(-+)	①	33.6	350
		(+-)	①	34.1	350
		(--)	①	33.6	350
	S s - F 1	(++)	①	25.2	350
		(-+)	①	25.8	350
	S s - F 2	(++)	①	30.7	350
		(-+)	①	31.7	350
	S s - F 3	(++)	①	30.7	350
		(-+)	①	30.7	350
	S s - N 1	(++)	①	17.9	350
		(-+)	①	18.2	350
	S s - D 2	(++)	②	34.6	350
		(++)	③	35.5 (59.4*)	350

注記 * : 軸方向の加振で生じるねじり変位分の 2 倍 (23.9mm) を考慮した変位を示す。

表 6.1.6-23 地震時の D 区間における軸方向の相対変位量

(断面⑨, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	S s - D 1	(++)	①	1.4	150
		(-+)	①	1.6	150
		(+-)	①	1.5	150
		(--)	①	1.7	150
	S s - D 2	(++)	①	1.4	150
		(-+)	①	1.5	150
		(+-)	①	1.7	150
		(--)	①	1.4	150
	S s - D 3	(++)	①	1.4	150
		(-+)	①	1.5	150
		(+-)	①	1.3	150
		(--)	①	1.6	150
	S s - F 1	(++)	①	1.3	150
		(-+)	①	1.4	150
	S s - F 2	(++)	①	1.7	150
		(-+)	①	1.3	150
	S s - F 3	(++)	①	1.6	150
		(-+)	①	1.9	150
	S s - N 1	(++)	①	2.0	150
		(-+)	①	1.2	150
	S s - N 1	(++)	②	2.0	150
		(++)	③	1.9	150

(5) E 区間 (岩盤部のうち背面補強工端部 : 構造境界部)

地震時の E 区間における止水ジョイント部材の軸直交方向の相対変位量は、断面⑤及び断面⑥から最大となるものを選定する。断面⑤及び断面⑥の相対変位量を表 6.1.6-24 に示す。

地震時の E 区間における止水ジョイント部材の軸方向の相対変位量は、断面⑨から最大となるものを選定する。断面⑨の相対変位量を表 6.1.6-25 に示す。

その結果、E 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 76.5mm、軸方向が 6.7mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-24(1) 地震時の E 区間における軸直交方向の相対変位量

(断面⑤, 鋼製遮水壁天端部 : O. P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	33.2	350
		(-+)	①	33.3	350
		(+-)	①	33.7	350
		(--)	①	32.7	350
	S s - D 2	(++)	①	35.3	350
		(-+)	①	34.8	350
		(+-)	①	34.8	350
		(--)	①	35.1	350
	S s - D 3	(++)	①	33.9	350
		(-+)	①	33.6	350
		(+-)	①	34.1	350
		(--)	①	33.6	350
	S s - F 1	(++)	①	25.2	350
		(-+)	①	25.8	350
	S s - F 2	(++)	①	30.7	350
		(-+)	①	31.7	350
	S s - F 3	(++)	①	30.7	350
		(-+)	①	30.7	350
	S s - N 1	(++)	①	17.9	350
		(-+)	①	18.2	350
	S s - D 2	(++)	②	34.6	350
		(++)	③	35.5	350

表 6.1.6-24(2) 地震時の E 区間における軸直交方向の相対変位量

(断面⑥, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	40.6	350
		(-+)	①	40.9	350
		(+-)	①	40.9	350
		(--)	①	40.6	350
	S s - D 2	(++)	①	45.7	350
		(-+)	①	45.9	350
		(+-)	①	45.9	350
		(--)	①	45.8	350
	S s - D 3	(++)	①	39.9	350
		(-+)	①	39.7	350
		(+-)	①	39.7	350
		(--)	①	39.9	350
	S s - F 1	(++)	①	29.0	350
		(-+)	①	29.3	350
	S s - F 2	(++)	①	37.1	350
		(-+)	①	37.6	350
	S s - F 3	(++)	①	50.7	350
		(-+)	①	50.5	350
	S s - N 1	(++)	①	23.8	350
		(-+)	①	23.8	350
	S s - F 3	(++)	②	49.7	350
		(++)	③	52.6 (76.5*)	350

注記 * : 軸方向の加振で生じるねじり変位分の 2 倍 (23.9mm) を考慮した変位を示す。

表 6.1.6-25 地震時の E 区間における軸方向の相対変位量

(断面⑨, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	S s - D 1	(++)	①	5.5	150
		(-+)	①	5.2	150
		(+-)	①	4.7	150
		(--)	①	4.6	150
	S s - D 2	(++)	①	4.4	150
		(-+)	①	4.4	150
		(+-)	①	4.5	150
		(--)	①	4.1	150
	S s - D 3	(++)	①	3.6	150
		(-+)	①	4.7	150
		(+-)	①	3.6	150
		(--)	①	4.6	150
	S s - F 1	(++)	①	3.5	150
		(-+)	①	4.0	150
	S s - F 2	(++)	①	5.9	150
		(-+)	①	6.0	150
	S s - F 3	(++)	①	5.2	150
		(-+)	①	6.2	150
	S s - N 1	(++)	①	6.2	150
		(-+)	①	3.3	150
	S s - F 3	(-+)	②	6.7	150
		(-+)	③	5.6	150

(6) F 区間（岩盤部のうち突出長変化部：構造境界部）

地震時の F 区間における止水ジョイント部材の軸直交方向の相対変位量は、断面⑥から最大となるものを選定する。断面⑥の相対変位量を表 6.1.6-26 に示す。

地震時の F 区間における止水ジョイント部材の軸方向の相対変位量は、評価対象断面がないため保守的に軸直交方向と同様の変位とする。

その結果、F 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 76.5mm、軸方向が 52.6mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-26 地震時の F 区間における軸直交方向の相対変位量

（断面⑥、鋼製遮水壁天端部：O.P.+29.0m）

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	40.6	350
		(-+)	①	40.9	350
		(+-)	①	40.9	350
		(--)	①	40.6	350
	S s - D 2	(++)	①	45.7	350
		(-+)	①	45.9	350
		(+-)	①	45.9	350
		(--)	①	45.8	350
	S s - D 3	(++)	①	39.9	350
		(-+)	①	39.7	350
		(+-)	①	39.7	350
		(--)	①	39.9	350
	S s - F 1	(++)	①	29.0	350
		(-+)	①	29.3	350
	S s - F 2	(++)	①	37.1	350
		(-+)	①	37.6	350
	S s - F 3	(++)	①	50.7	350
		(-+)	①	50.5	350
	S s - N 1	(++)	①	23.8	350
		(-+)	①	23.8	350
	S s - F 3	(++)	②	49.7	350
		(++)	③	52.6 (76.5*)	350

注記 * : 軸方向の加振で生じるねじり変位分の 2 倍 (23.9mm) を考慮した変位を示す。また、軸方向の許容限界である 150mm に対しても十分余裕がある。

(7) G 区間 (岩盤部のうち RC 壁との境界 : 構造境界部)

地震時の G 区間における止水ジョイント部材の軸直交方向の相対変位量は、断面⑥及び断面⑦から最大となるものを選定する。断面⑥及び断面⑦の相対変位量を表 6.1.6-27 に示す。

地震時の G 区間における止水ジョイント部材の軸方向の相対変位量は、評価対象断面がないため保守的に軸直交方向と同様の変位とする。

その結果、G 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 64.5mm、軸方向が 52.6mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-27(1) 地震時の G 区間における軸直交方向の相対変位量

(断面⑥、鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	40.6	350
		(-+)	①	40.9	350
		(+-)	①	40.9	350
		(--)	①	40.6	350
	S s - D 2	(++)	①	45.7	350
		(-+)	①	45.9	350
		(+-)	①	45.9	350
		(--)	①	45.8	350
	S s - D 3	(++)	①	39.9	350
		(-+)	①	39.7	350
		(+-)	①	39.7	350
		(--)	①	39.9	350
	S s - F 1	(++)	①	29.0	350
		(-+)	①	29.3	350
	S s - F 2	(++)	①	37.1	350
		(-+)	①	37.6	350
	S s - F 3	(++)	①	50.7	350
		(-+)	①	50.5	350
	S s - N 1	(++)	①	23.8	350
		(-+)	①	23.8	350
	S s - F 3	(++)	②	49.7	350
		(++)	③	52.6 (64.5*)	350

注記 * : 軸方向の加振で生じるねじり変位分 (11.9mm) を考慮した変位を示す。また、軸方向の許容限界である 150mm に対しても十分余裕がある。

表 6.1.6-27(2) 地震時の G 区間における軸直交方向の相対変位量
(断面⑦, 鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	1.7	350
		(-+)	①	1.7	350
		(+-)	①	1.7	350
		(--)	①	1.7	350
	S s - D 2	(++)	①	2.1	350
		(-+)	①	2.0	350
		(+-)	①	2.1	350
		(--)	①	2.0	350
	S s - D 3	(++)	①	1.7	350
		(-+)	①	1.7	350
		(+-)	①	1.7	350
		(--)	①	1.7	350
	S s - F 1	(++)	①	1.3	350
		(-+)	①	1.3	350
	S s - F 2	(++)	①	1.5	350
		(-+)	①	1.5	350
	S s - F 3	(++)	①	1.7	350
		(-+)	①	1.7	350
	S s - N 1	(++)	①	1.0	350
		(-+)	①	1.0	350
	S s - D 2	(++)	②	1.4	350
		(++)	③	1.8	350

(8) H 区間（一般部のうち背面補強工内：構造同一部）

地震時の H 区間における止水ジョイント部材の軸直交方向の相対変位量は、断面①、断面②及び断面③から最大となるものを選定する。表 6.1.6-28 に全基準地震動 S_s による断面①、断面②及び断面③の背面補強工天端から鋼製遮水壁天端の相対変位量を示す。この結果から、各断面において、変位量が最大となる地震動を用いて地盤のばらつきを考慮した解析ケース②及び③を実施し、それぞれ解析ケース①との時刻歴相対変位を算出した。各断面の時刻歴相対変位量を表 6.1.6-29 に示す。

地震時の H 区間における止水ジョイント部材の軸方向の相対変位量は、断面⑧及び断面⑨から最大となるものを選定する。断面⑧及び断面⑨の相対変位量を表 6.1.6-30 に示す。

その結果、H 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 24.4mm、軸方向が 1.6mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-28(1) 地震時の H 区間における軸直交方向の単独変位量

(断面①、鋼製遮水壁天端部：O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析ケース	単独変位 (mm)
軸直交方向	S _s -D 1	(++)	①	36.3
		(-+)	①	32.5
		(+-)	①	30.9
		(--)	①	42.6
	S _s -D 2	(++)	①	41.5
		(-+)	①	42.5
		(+-)	①	38.5
		(--)	①	40.1
	S _s -D 3	(++)	①	28.9
		(-+)	①	28.6
		(+-)	①	28.2
		(--)	①	27.4
	S _s -F 1	(++)	①	38.6
		(-+)	①	18.3
	S _s -F 2	(++)	①	36.3
		(-+)	①	25.5
	S _s -F 3	(++)	①	25.0
		(-+)	①	40.7
	S _s -N 1	(++)	①	24.0
		(-+)	①	35.4

表 6.1.6-28(2) 地震時の H 区間における軸直交方向の単独変位量

(断面②, 鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	地震動	位相	解析ケース	単独変位 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	37.2
		(-+)	①	32.2
		(+-)	①	31.7
		(--)	①	40.6
	S s - D 2	(++)	①	46.524
		(-+)	①	34.7
		(+-)	①	34.5
		(--)	①	46.528
	S s - D 3	(++)	①	28.9
		(-+)	①	30.4
		(+-)	①	30.9
		(--)	①	29.5
	S s - F 1	(++)	①	32.6
		(-+)	①	18.7
	S s - F 2	(++)	①	29.2
		(-+)	①	25.7
	S s - F 3	(++)	①	34.3
		(-+)	①	37.3
	S s - N 1	(++)	①	23.4
		(-+)	①	37.4

表 6.1.6-28(3) 地震時の H 区間における軸直交方向の単独変位量

(断面③, 鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	地震動	位相	解析ケース	単独変位 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	39.8
		(-+)	①	31.1
		(+-)	①	31.4
		(--)	①	41.5
	S s - D 2	(++)	①	42.1
		(-+)	①	33.3
		(+-)	①	34.5
		(--)	①	41.9
	S s - D 3	(++)	①	28.7
		(-+)	①	30.0
		(+-)	①	29.3
		(--)	①	28.5
	S s - F 1	(++)	①	26.9
		(-+)	①	18.0
	S s - F 2	(++)	①	28.4
		(-+)	①	23.9
	S s - F 3	(++)	①	27.8
		(-+)	①	38.2
	S s - N 1	(++)	①	28.3
		(-+)	①	27.6

表 6.1.6-29 地震時の H 区間における軸直交方向の相対変位量

(鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	評価対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変 位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	断面①	S s - D 1	(--)	①×②* ¹	14.9	30
			(--)	①×③* ¹	18.8 (24.4) * ²	30
	断面②	S s - D 2	(--)	①×②* ¹	11.4	30
			(--)	①×③* ¹	14.9	30
	断面③	S s - D 2	(++)	①×②* ¹	9.1	30
			(++)	①×③* ¹	12.1	30

注記 *1 : 解析ケース①と解析ケース②又は解析ケース③の時刻歴相対変位を示す。

*2 : 軸方向の加振で生じるねじり変位分の 2 倍 (5.6mm) を考慮した変位を示す。

表 6.1.6-30(1) 地震時の H 区間における軸方向の相対変位量
(断面⑧, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	S s - D 1	(++)	①	1.0	6
		(-+)	①	1.1	6
		(+-)	①	1.1	6
		(--)	①	1.1	6
	S s - D 2	(++)	①	1.0	6
		(-+)	①	0.9	6
		(+-)	①	1.0	6
		(--)	①	0.9	6
	S s - D 3	(++)	①	0.8	6
		(-+)	①	0.9	6
		(+-)	①	0.9	6
		(--)	①	0.9	6
	S s - F 1	(++)	①	0.8	6
		(-+)	①	0.8	6
	S s - F 2	(++)	①	1.0	6
		(-+)	①	1.2	6
	S s - F 3	(++)	①	1.1	6
		(-+)	①	1.3	6
	S s - N 1	(++)	①	0.6	6
		(-+)	①	0.8	6
	S s - F 3	(-+)	②	1.3	6
		(-+)	③	1.4	6

表 6.1.6-30(2) 地震時の H 区間における軸方向の相対変位量
(断面⑨, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	S s - D 1	(++)	①	1.1	6
		(-+)	①	1.1	6
		(+-)	①	1.1	6
		(--)	①	1.1	6
	S s - D 2	(++)	①	1.2	6
		(-+)	①	1.2	6
		(+-)	①	1.1	6
		(--)	①	1.1	6
	S s - D 3	(++)	①	1.2	6
		(-+)	①	1.1	6
		(+-)	①	1.2	6
		(--)	①	1.2	6
	S s - F 1	(++)	①	1.0	6
		(-+)	①	0.8	6
	S s - F 2	(++)	①	1.2	6
		(-+)	①	1.5	6
	S s - F 3	(++)	①	1.4	6
		(-+)	①	1.1	6
	S s - N 1	(++)	①	0.9	6
		(-+)	①	0.8	6
	S s - F 2	(-+)	②	1.4	6
		(-+)	③	1.6	6

(9) I 区間（岩盤部のうち突出長同一部：構造同一部）

地震時の I 区間ににおける止水ジョイント部材の軸直交方向の相対変位量は、断面⑥から最大となるものを選定する。表 6.1.6-31 に全基準地震動 S_s による断面⑥の杭下端から鋼製遮水壁天端の相対変位量を示す。この結果から、各断面において、変位量が最大となる地震動を用いて地盤のはらつきを考慮した解析ケース②及び③を実施し、それぞれ解析ケース①との時刻歴相対変位を算出した。各断面の時刻歴相対変位量を表 6.1.6-32 に示す。

地震時の I 区間ににおける止水ジョイント部材の軸方向の相対変位量は、断面⑨から最大となるものを選定する。断面⑨の相対変位量を表 6.1.6-33 に示す。

その結果、I 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 11.4mm、軸方向が 1.2mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-31 地震時の I 区間ににおける軸直交方向の単独変位量

(断面⑥、鋼製遮水壁天端部：O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	単独変位 (mm)
軸直交方向	S _s -D 1	(++)	①	20.3
		(-+)	①	20.5
		(+-)	①	20.5
		(--)	①	20.3
	S _s -D 2	(++)	①	22.9
		(-+)	①	23.0
		(+-)	①	23.0
		(--)	①	22.9
	S _s -D 3	(++)	①	20.0
		(-+)	①	19.9
		(+-)	①	19.9
		(--)	①	20.0
	S _s -F 1	(++)	①	14.5
		(-+)	①	14.7
	S _s -F 2	(++)	①	18.6
		(-+)	①	18.8
	S _s -F 3	(++)	①	25.4
		(-+)	①	25.3
	S _s -N 1	(++)	①	11.9
		(-+)	①	11.9

表 6.1.6-32 地震時の I 区間における軸直交方向の相対変位量
 (鋼製遮水壁天端部 : O. P. +29.0m)

方向	評価対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	断面⑥	S s - F 3	(++)	①×② ^{*1}	6.4	30
			(++)	①×③ ^{*1}	7.7 (11.4) ^{*2}	30

注記 *1 : 解析ケース①と解析ケース②又は解析ケース③の時刻歴相対変位を示す。

*2 : 軸方向の加振で生じるねじり変位分の 2 倍 (3.7mm) を考慮した変位を示す。

表 6.1.6-33 地震時の I 区間における軸方向の相対変位量

(断面⑨, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	S s - D 1	(++)	①	0.8	6
		(-+)	①	0.9	6
		(+-)	①	0.7	6
		(--)	①	0.9	6
	S s - D 2	(++)	①	0.8	6
		(-+)	①	0.9	6
		(+-)	①	1.0	6
		(--)	①	0.9	6
	S s - D 3	(++)	①	0.7	6
		(-+)	①	1.0	6
		(+-)	①	0.7	6
		(--)	①	0.9	6
	S s - F 1	(++)	①	0.7	6
		(-+)	①	0.7	6
	S s - F 2	(++)	①	1.0	6
		(-+)	①	0.7	6
	S s - F 3	(++)	①	0.8	6
		(-+)	①	1.2	6
	S s - N 1	(++)	①	0.6	6
		(-+)	①	0.6	6
	S s - F 3	(-+)	②	1.1	6
		(-+)	③	1.2	6

(10) J 区間 (岩盤部のうち背面補強工内 : 構造同一部)

地震時の J 区間ににおける止水ジョイント部材の軸直交方向の相対変位量は、断面⑤から最大となるものを選定する。表 6.1.6-34 に全基準地震動 S s による断面⑤の杭下端から鋼製遮水壁天端の相対変位量を示す。この結果から、各断面において、変位量が最大となる地震動を用いて地盤のばらつきを考慮した解析ケース②及び③を実施し、それぞれ解析ケース①との時刻歴相対変位を算出した。各断面の時刻歴相対変位量を表 6.1.6-35 に示す。

地震時の J 区間ににおける止水ジョイント部材の軸方向の相対変位量は、断面⑨から最大となるものを選定する。断面⑨の相対変位量を表 6.1.6-36 に示す。

その結果、J 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 5.2mm、軸方向が 1.0mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-34 地震時の J 区間ににおける軸直交方向の単独変位量

(断面⑤, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	単独変位 (mm)
軸直交方向	S s - D 1	(++)	①	16.4
		(-+)	①	16.6
		(+-)	①	16.7
		(--)	①	16.2
	S s - D 2	(++)	①	17.31
		(-+)	①	17.3
		(+-)	①	17.1
		(--)	①	17.35
S s - D 3	S s - D 3	(++)	①	16.5
		(-+)	①	16.5
		(+-)	①	16.6
		(--)	①	16.5
S s - F 1	S s - F 1	(++)	①	12.4
		(-+)	①	12.6
S s - F 2	S s - F 2	(++)	①	15.1
		(-+)	①	15.4
S s - F 3	S s - F 3	(++)	①	15.1
		(-+)	①	15.0
S s - N 1	S s - N 1	(++)	①	8.6
		(-+)	①	8.6

表 6.1.6-35 地震時の J 区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O. P. +29.0m)

方向	評価対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向	断面⑤	S s - D 2	(--)	①×② ^{*1}	2.4	30
			(--)	①×③ ^{*1}	2.7 (5.2) ^{*2}	30

注記 *1 : 解析ケース①と解析ケース②又は解析ケース③の時刻歴相対変位を示す。

*2 : 軸方向の加振で生じるねじり変位分の 2 倍 (2.5mm) を考慮した変位を示す。

表 6.1.6-36 地震時の J 区間における軸方向の相対変位量

(断面⑨, 鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	地震動	位相	解析 ケース	地震時相対変位量 (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	S s - D 1	(++)	①	0.7	6
		(-+)	①	0.6	6
		(+-)	①	0.8	6
		(--)	①	0.6	6
	S s - D 2	(++)	①	0.6	6
		(-+)	①	0.8	6
		(+-)	①	0.6	6
		(--)	①	0.8	6
	S s - D 3	(++)	①	0.6	6
		(-+)	①	0.6	6
		(+-)	①	0.6	6
		(--)	①	0.5	6
	S s - F 1	(++)	①	0.5	6
		(-+)	①	0.6	6
	S s - F 2	(++)	①	0.5	6
		(-+)	①	0.9	6
	S s - F 3	(++)	①	0.8	6
		(-+)	①	0.6	6
	S s - N 1	(++)	①	0.3	6
		(-+)	①	0.3	6
	S s - F 2	(-+)	②	0.9	6
		(-+)	③	1.0	6

6.2 津波時相対変位

(1) A 区間（一般部のうち突出長変化部：構造境界部）

津波時の A 区間における軸直交方向の相対変位は断面①、断面②及び断面③から最大となるものを選定する。各断面の軸直交方向の残留変位を表 6.1.6-37 に、津波時の軸直交方向の変位増分を表 6.1.6-38 に示す。また、これらを合計した変位量を表 6.1.6-39 に示す。

津波時の A 区間における軸方向の相対変位は生じないため、残留変位のみで評価を行うこととし、残留変位は保守的に A 区間の地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-17）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-40 に示す。

その結果、A 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 77.1mm、軸方向が 12.3mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-37 A 区間における軸直交方向の残留変位

(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象断面	地震動	解析ケース	残留変位 (mm)
軸直交方向	断面①	S s - D 1 (--)	①	1.5
			②	1.5
			③	0.3
	断面②	S s - D 2 (--)	①	1.2
			②	0.8
			③	3.5
	断面③	S s - D 2 (++)	①	4.3
			②	2.4
			③	5.7

表 6.1.6-38 津波時の A 区間における軸直交方向の変位増分

(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象断面	解析ケース	津波時変位増分 (mm)
軸直交方向	断面①	①	68.9
		②	67.3
		③	71.7
	断面②	①	68.0
		②	66.6
		③	70.8
断面③	断面③	①	68.4
		②	66.9
		③	71.4

表 6.1.6-39 津波時の A 区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象 断面	解析 ケース	地震時 最終変位量 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交 方向	断面①	①	1.5	68.9	70.4	350
		②	1.5	67.3	68.8	350
		③	0.3	71.7	72.0	350
	断面②	①	1.2	68.0	69.2	350
		②	0.8	66.6	67.4	350
		③	3.5	70.8	74.3	350
	断面③	①	4.3	68.4	72.7	350
		②	2.4	66.9	69.3	350
		③	5.7	71.4	77.1	350

表 6.1.6-40 津波時の A 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	津波時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	12.3*	0	12.3	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(2) B 区間（一般部のうち背面補強工間：構造境界部）

津波時の B 区間における軸直交方向の相対変位は断面①、断面②及び断面③から最大となるものを選定する。各断面の軸直交方向の残留変位を表 6.1.6-41 に、津波時の軸直交方向の変位増分を表 6.1.6-42 に示す。また、これらを合計した変位量を表 6.1.6-43 に示す。

津波時の B 区間における軸方向の相対変位は生じないため、残留変位のみで評価を行うこととし、残留変位は保守的に B 区間の地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-19）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-44 に示す。

その結果、B 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 125.0mm、軸方向が 22.2mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-41 B 区間における軸直交方向の残留変位

（鋼製遮水壁天端部：O.P.+29.0m）

方向	評価対象断面	地震動	解析ケース	残留変位 (mm)
軸直交方向	断面①	S s - F 2 (++)	①	24.4
			②	20.9
			③	31.5
	断面②	S s - N 1 (-+)	①	16.2
			②	14.5
			③	18.2
	断面③	S s - N 1 (-+)	①	25.3
			②	22.9
			③	27.7

表 6.1.6-42 津波時の B 区間における軸直交方向の相対変位量

（鋼製遮水壁天端部：O.P.+29.0m）

方向	評価対象断面	解析ケース	津波時変位増分 (mm)
軸直交方向	断面①	①	85.8
		②	81.3
		③	93.5
	断面②	①	80.7
		②	76.7
		③	87.7
軸直交方向	断面③	①	83.1
		②	79.0
		③	90.9

表 6.1.6-43 津波時の B 区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象 断面	解析 ケース	地震時 最終変位量 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交 方向	断面①	①	24.4	85.8	110.2	350
		②	20.9	81.3	102.2	350
		③	31.5	93.5	125.0	350
	断面②	①	16.2	80.7	96.9	350
		②	14.5	76.7	91.2	350
		③	18.2	87.7	105.9	350
	断面③	①	25.3	83.1	108.4	350
		②	22.9	79.0	101.9	350
		③	27.7	90.9	118.6	350

表 6.1.6-44 津波時の B 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	津波時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	22.2*	0	22.2	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(3) C 区間（一般部と岩盤部の境界：構造境界部）

津波時の C 区間における軸直交方向の相対変位は断面①, 断面②, 断面③及び断面⑤から最大となるものを選定する。各断面の軸直交方向の残留変位を表 6.1.6-45 に、津波時の軸直交方向の変位増分を表 6.1.6-46 に示す。また、これらを合計した変位量を表 6.1.6-47 に示す。

津波時の C 区間における軸方向の相対変位は生じないため、残留変位のみで評価を行うこととし、残留変位は保守的に C 区間の地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-21）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-48 に示す。

その結果、C 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 125.0mm、軸方向が 14.1mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-45 C 区間における軸直交方向の残留変位

(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象断面	地震動	解析ケース	残留変位 (mm)
軸直交方向	断面①	S s - F 2 (++)	①	24.4
			②	20.9
			③	31.5
	断面②	S s - N 1 (-+)	①	16.2
			②	14.5
			③	18.2
	断面③	S s - N 1 (-+)	①	25.3
			②	22.9
			③	27.7
	断面⑤	S s - D 2 (++)	①	0.3
			②	0.3
			③	0.3

表 6.1.6-46 津波時の C 区間における軸直交方向の変位増分
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象断面	解析ケース	津波時変位増分 (mm)
軸直交方向	断面①	①	85.8
		②	81.3
		③	93.5
	断面②	①	80.7
		②	76.7
		③	87.7
	断面③	①	83.1
		②	79.0
		③	90.9
	断面⑤	①	59.4
		②	59.3
		③	59.5

表 6.1.6-47 津波時の C 区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	評価対象 断面	解析 ケース	地震時 最終変位量 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交 方向	断面①	①	24.4	85.8	110.2	350
		②	20.9	81.3	102.2	350
		③	31.5	93.5	125.0	350
	断面②	①	16.2	80.7	96.9	350
		②	14.5	76.7	91.2	350
		③	18.2	87.7	105.9	350
	断面③	①	25.3	83.1	108.4	350
		②	22.9	79.0	101.9	350
		③	27.7	90.9	118.6	350
	断面⑤	①	0.3	59.4	59.7	350
		②	0.3	59.3	59.6	350
		③	0.3	59.5	59.8	350

表 6.1.6-48 津波時の C 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	津波時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	14.1*	0	14.1	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(4) D 区間 (岩盤部のうち背面補強工間 : 構造境界部)

津波時の D 区間ににおける軸直交方向の相対変位は断面⑤から最大となるものを選定する。

断面⑤の軸直交方向の残留変位を表 6.1.6-49 に、津波時の軸直交方向の変位増分を表 6.1.6-50 に示す。また、これらを合計した変位量を表 6.1.6-51 に示す。

津波時の D 区間ににおける軸方向の相対変位は生じないため、残留変位のみで評価を行うこととし、残留変位は保守的に D 区間の地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-23）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-52 に示す。

その結果、D 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 59.8mm、軸方向が 2.0mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-49 D 区間ににおける軸直交方向の残留変位
(鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	評価対象断面	地震動	解析ケース	残留変位 (mm)
軸直交方向	断面⑤	S s - D 2 (++)	①	0.3
			②	0.3
			③	0.3

表 6.1.6-50 津波時の D 区間ににおける軸直交方向の変位増分
(鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	評価対象断面	解析ケース	津波時変位増分 (mm)
軸直交方向	断面⑤	①	59.4
		②	59.3
		③	59.5

表 6.1.6-51 津波時の D 区間ににおける軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	評価対象 断面	解析 ケース	地震時 最終変位量 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交 方向	断面⑤	①	0.3	59.4	59.7	350
		②	0.3	59.3	59.6	350
		③	0.3	59.5	59.8	350

表 6.1.6-52 津波時の D 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	津波時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	2.0*	0	2.0	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(5) E 区間 (岩盤部のうち背面補強工端部 : 構造境界部)

津波時の E 区間における軸直交方向の相対変位は断面⑤及び断面⑥から最大となるものを選定する。各断面の軸直交方向の残留変位を表 6.1.6-53 に、津波時の軸直交方向の変位増分を表 6.1.6-54 に示す。また、これらを合計した変位量を表 6.1.6-55 に示す。

津波時の E 区間における軸方向の相対変位は生じないため、残留変位のみで評価を行うこととし、残留変位は保守的に E 区間の地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-25）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-56 に示す。

その結果、E 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 66.7mm、軸方向が 6.7mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-53 E 区間における軸直交方向の残留変位
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象断面	地震動	解析ケース	残留変位 (mm)
軸直交方向	断面⑤	S s - D 2 (++)	①	0.3
			②	0.3
			③	0.3
	断面⑥	S s - F 3 (++)	①	0.1
			②	0.1
			③	0.1

表 6.1.6-54 津波時の E 区間における軸直交方向の変位増分
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象断面	解析ケース	津波時変位増分 (mm)
軸直交方向	断面⑤	①	59.4
		②	59.3
		③	59.5
	断面⑥	①	65.6
		②	64.8
		③	66.6

表 6.1.6-55 津波時の E 区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象 断面	解析 ケース	地震時 最終変位量 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交 方向	断面⑤	①	0.3	59.4	59.7	350
		②	0.3	59.3	59.6	350
		③	0.3	59.5	59.8	350
	断面⑥	①	0.1	65.6	65.7	350
		②	0.1	64.8	64.9	350
		③	0.1	66.6	66.7	350

表 6.1.6-56 津波時の E 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	津波時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	6.7*	0	6.7	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(6) F 区間 (岩盤部のうち突出長変化部：構造境界部)

津波時の F 区間における軸直交方向の相対変位は断面⑥から最大となるものを選定する。

断面⑥の軸直交方向の残留変位を表 6.1.6-57 に、津波時の軸直交方向の変位増分を表 6.1.6-58 に示す。また、これらを合計した変位量を表 6.1.6-59 に示す。

津波時の F 区間における軸方向の相対変位は生じないため、残留変位のみで評価を行うこととし、残留変位は保守的に F 区間の地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-26）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-60 に示す。

その結果、F 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 66.7mm、軸方向が 52.6mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-57 F 区間における軸直交方向の残留変位
(鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	評価対象断面	地震動	解析ケース	残留変位 (mm)
軸直交方向	断面⑥	S s - F 3 (++)	①	0.1
			②	0.1
			③	0.1

表 6.1.6-58 津波時の F 区間における軸直交方向の変位増分
(鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	評価対象断面	解析ケース	津波時変位増分 (mm)
軸直交方向	断面⑥	①	65.6
		②	64.8
		③	66.6

表 6.1.6-59 津波時の F 区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	評価対象 断面	解析 ケース	地震時 最終変位量 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交 方向	断面⑥	①	0.1	65.6	65.7	350
		②	0.1	64.8	64.9	350
		③	0.1	66.6	66.7	350

表 6.1.6-60 津波時のF区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部: O.P.+29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	津波時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	52.6*	0	52.6	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(7) H 区間（一般部のうち背面補強工内：構造同一部）

津波時の H 区間における軸直交方向の相対変位は断面①、断面②及び断面③から最大となるものを選定する。各断面の軸直交方向の残留変位を表 6.1.6-61 に、津波時の軸直交方向の変位増分を表 6.1.6-62 に示す。また、これらを合計した変位量を表 6.1.6-63 に示す。

津波時の H 区間における軸方向の相対変位は生じないため、残留変位のみで評価を行うこととし、残留変位は保守的に H 区間の地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-30）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-64 に示す。

その結果、H 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 22.6mm、軸方向が 1.6mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-61 H 区間における軸直交方向の残留変位

（鋼製遮水壁天端部：O.P. +29.0m）

方向	評価対象断面	地震動	解析ケース	残留変位 (mm)
軸直交方向	断面①	S s - D 1 (--)	①×② ①×③	0.1 0.7
		S s - D 2 (--)	①×② ①×③	0.3 1.2
	断面②	S s - D 2 (+ +)	①×② ①×③	1.0 0.8
	断面③			

表 6.1.6-62 津波時の H 区間における軸直交方向の変位増分

（鋼製遮水壁天端部：O.P. +29.0m）

方向	評価対象断面	解析ケース	津波時変位増分 (mm)
軸直交方向	断面①	①	20.8
		②	20.4
		③	21.5
	断面②	①	20.7
		②	20.4
		③	21.4
	断面③	①	20.7
		②	20.3
		③	21.4

表 6.1.6-63 津波時の H 区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象 断面	解析 ケース	地震時 最終変位量 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交 方向	断面①	①	0.7*	20.8	21.5	30
		②	0.1	20.4	20.5	30
		③	0.7	21.5	22.2	30
	断面②	①	1.2*	20.7	21.9	30
		②	0.3	20.4	20.7	30
		③	1.2	21.4	22.6	30
	断面③	①	1.0*	20.7	21.7	30
		②	1.0	20.3	21.3	30
		③	0.8	21.4	22.2	30

注記 * : 解析ケース①の残留変位は、解析ケース②と解析ケース③の大きい方を考慮する。

表 6.1.6-64 津波時の H 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	津波時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	1.6*	0	1.6	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(8) I 区間（岩盤部のうち突出長同一部：構造同一部）

津波時の I 区間ににおける軸直交方向の相対変位は断面⑥から最大となるものを選定する。

断面⑥の軸直交方向の残留変位を表 6.1.6-65 に、津波時の軸直交方向の変位増分を表 6.1.6-66 に示す。また、これらを合計した変位量を表 6.1.6-67 に示す。

津波時の I 区間ににおける軸方向の相対変位は生じないため、残留変位のみで評価を行うこととし、残留変位は保守的に I 区間の地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-33）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-68 に示す。

その結果、I 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 21.8mm、軸方向が 1.2mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-65 I 区間ににおける軸直交方向の残留変位
(鋼製遮水壁天端部 : 0.P. +29.0m)

方向	評価対象断面	地震動	解析ケース	残留変位 (mm)
軸直交方向	断面⑥	S s - F 3	①×②	0.1
		(++)	①×③	0.1

表 6.1.6-66 津波時の I 区間ににおける軸直交方向の変位増分
(鋼製遮水壁天端部 : 0.P. +29.0m)

direction	評価対象断面	解析ケース	津波時変位増分 (mm)
軸直交方向	断面⑥	①	21.4
		②	21.1
		③	21.7

表 6.1.6-67 津波時の I 区間ににおける軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : 0.P. +29.0m)

direction	評価対象 断面	解析 ケース	地震時 最終変位量 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交 方向	断面⑥	①	0.1*	21.4	21.5	30
		②	0.1	21.1	21.2	30
		③	0.1	21.7	21.8	30

注記 * : 解析ケース①の残留変位は、解析ケース②と解析ケース③の大きい方を考慮する。

表 6.1.6-68 津波時の I 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	津波時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	1.2*	0	1.2	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(9) J区間（岩盤部のうち背面補強工内：構造同一部）

津波時のJ区間における軸直交方向の相対変位は断面⑤から最大となるものを選定する。

断面⑤の軸直交方向の残留変位を表6.1.6-69に、津波時の軸直交方向の変位増分を表6.1.6-70に示す。また、これらを合計した変位量を表6.1.6-71に示す。

津波時のJ区間における軸方向の相対変位は生じないため、残留変位のみで評価を行うこととし、残留変位は保守的にJ区間の地震時の最大相対変位量（表6.1.6-36）を考慮する。軸方向の相対変位量を表6.1.6-72に示す。

その結果、J区間での最大相対変位量は軸直交方向が19.5mm、軸方向が1.0mmであり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表6.1.6-69 J区間における軸直交方向の残留変位
(鋼製遮水壁天端部: O.P.+29.0m)

方向	評価対象断面	地震動	解析ケース	残留変位 (mm)
軸直交方向	断面⑤	S s-D 2	①×②	0.1
		(--)	①×③	0.1

表6.1.6-70 津波時のJ区間における軸直交方向の変位増分
(鋼製遮水壁天端部: O.P.+29.0m)

direction	評価対象断面	解析ケース	津波時変位増分 (mm)
軸直交方向	断面⑤	①	19.35
		②	19.34
		③	19.36

表6.1.6-71 津波時のJ区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部: O.P.+29.0m)

direction	評価対象 断面	解析 ケース	地震時 最終変位量 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交 方向	断面⑤	①	0.1*	19.35	19.45	30
		②	0.1	19.34	19.44	30
		③	0.1	19.36	19.46	30

注記 * : 解析ケース①の残留変位は、解析ケース②と解析ケース③の大きい方を考慮する。

表 6.1.6-72 津波時のJ区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部: O.P.+29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	津波時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	1.0*	0	1.0	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

6.3 重畠時相対変位

(1) A 区間（一般部のうち突出長変化部：構造境界部）

重畠時の A 区間における軸直交方向の残留変位は、津波時と同様で表 6.1.6-73 のとおりである。重畠時の A 区間における止水ジョイント部材の軸直交方向の変位増分は、断面①、断面②及び断面③のから最大となるものを選定する。残留変位と合計した変位量を表 6.1.6-73 に示す。

重畠時の A 区間における軸方向の相対変位は、保守的に地震時で評価した相対変位を行い、残留変位についても保守的に地震時の最大相対変位（表 6.1.6-17）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-74 に示す。

その結果、A 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 88.7mm、軸方向が 24.6mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-73 重畠時の A 区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価 対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	残留変位 (a) (mm)	重畠時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容 限界 (mm)
軸 直交 方向	断面①	S d - D 2	(++)	①	1.5	71.9	73.4	350
			(-+)	①	1.5	79.6	81.1	350
			(+-)	①	1.5	76.4	77.9	350
			(--)	①	1.5	72.7	74.2	350
			(-+)	②	1.5	78.5	80.0	350
			(-+)	③	0.3	76.2	76.5	350
	断面②	S d - D 2	(++)	①	1.2	77.0	78.2	350
			(-+)	①	1.2	78.7	79.9	350
			(+-)	①	1.2	77.5	78.7	350
			(--)	①	1.2	77.9	79.1	350
			(-+)	②	0.8	77.3	78.1	350
			(-+)	③	3.5	78.8	82.3	350
	断面③	S d - D 2	(++)	①	4.3	77.2	81.5	350
			(-+)	①	4.3	82.3	86.6	350
			(+-)	①	4.3	79.5	83.8	350
			(--)	①	4.3	81.7	86.0	350
			(-+)	②	2.4	80.7	83.1	350
			(-+)	③	5.7	83.0	88.7	350

表 6.1.6-74 重畠時の A 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	重畠時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	12.3*	12.3	24.6	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(2) B 区間 (一般部のうち背面補強工間 : 構造境界部)

重畠時の B 区間ににおける軸直交方向の残留変位は、津波時と同様で表 6.1.6-75 のとおりである。重畠時の B 区間ににおける止水ジョイント部材の軸直交方向の変位増分は、断面①、断面②及び断面③から最大となるものを選定する。残留変位と合計した変位量を表 6.1.6-75 に示す。

重畠時の B 区間ににおける軸方向の相対変位は、保守的に地震時で評価した相対変位を行い、残留変位についても保守的に地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-19）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-76 に示す。

その結果、B 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 168.5mm、軸方向が 44.4mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-75 重畠時の B 区間ににおける軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価 対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	残留変位 (a) (mm)	重畠時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容 限界 (mm)
軸 直交 方向	断面①	S d - D 2	(++)	①	24.4	126.0	150.4	350
			(-+)	①	24.4	112.3	136.7	350
			(+-)	①	24.4	126.8	151.2	350
			(--)	①	24.4	115.0	139.4	350
			(+-)	②	20.9	116.0	136.9	350
			(+-)	③	31.5	137.0	168.5	350
	断面②	S d - D 2	(++)	①	16.2	104.9	121.1	350
			(-+)	①	16.2	107.2	123.4	350
			(+-)	①	16.2	106.4	122.6	350
			(--)	①	16.2	107.3	123.5	350
			(--)	②	14.5	103.1	117.6	350
			(--)	③	18.2	116.8	135.0	350
	断面③	S d - D 2	(++)	①	25.3	111.9	137.2	350
			(-+)	①	25.3	117.5	142.8	350
			(+-)	①	25.3	115.5	140.8	350
			(--)	①	25.3	115.9	141.2	350
			(-+)	②	22.9	115.7	138.6	350
			(-+)	③	27.7	118.9	146.6	350

表 6.1.6-76 重畠時の B 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	重畠時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	22.2*	22.2	44.4	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(3) C 区間（一般部と岩盤部の境界：構造境界部）

重畠時の C 区間における軸直交方向の残留変位は、津波時と同様で表 6.1.6-77 のとおりである。重畠時の C 区間における止水ジョイント部材の軸直交方向の変位増分は、断面①、断面②、断面③及び断面⑤から最大となるものを選定する。残留変位と合計した変位量を表 6.1.6-77 に示す。

重畠時の C 区間における軸方向の相対変位は、保守的に地震時で評価した相対変位を行い、残留変位についても保守的に地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-21）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-78 に示す。

その結果、C 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 168.5mm、軸方向が 28.2mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-77 重畠時の C 区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	評価 対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	残留変位 (a) (mm)	重畠時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容 限界 (mm)
軸 直交 方向	断面①	S d - D 2	(++)	①	24.4	126.0	150.4	350
			(-+)	①	24.4	112.3	136.7	350
			(+-)	①	24.4	126.8	151.2	350
			(--)	①	24.4	115.0	139.4	350
			(+-)	②	20.9	116.0	136.9	350
			(+-)	③	31.5	137.0	168.5	350
	断面②	S d - D 2	(++)	①	16.2	104.9	121.1	350
			(-+)	①	16.2	107.2	123.4	350
			(+-)	①	16.2	106.4	122.6	350
			(--)	①	16.2	107.3	123.5	350
			(--)	②	14.5	103.1	117.6	350
			(--)	③	18.2	116.8	135.0	350
	断面③	S d - D 2	(++)	①	25.3	111.9	137.2	350
			(-+)	①	25.3	117.5	142.8	350
			(+-)	①	25.3	115.5	140.8	350
			(--)	①	25.3	115.9	141.2	350
			(-+)	②	22.9	115.7	138.6	350
			(-+)	③	27.7	118.9	146.6	350
	断面⑤	S d - D 2	(++)	①	0.3	55.4	55.7	350
			(-+)	①	0.3	52.3	52.6	350
			(+-)	①	0.3	53.9	54.2	350
			(--)	①	0.3	51.8	52.1	350
			(++)	②	0.3	55.2	55.5	350
			(++)	③	0.3	55.3	55.6	350

表 6.1.6-78 重畠時の C 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	重畠時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	14.1*	14.1	28.2	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(4) D 区間 (岩盤部のうち背面補強工間 : 構造境界部)

重畠時の D 区間ににおける軸直交方向の残留変位は、津波時と同様で表 6.1.6-79 のとおりである。重畠時の D 区間ににおける止水ジョイント部材の軸直交方向の変位増分は、断面⑤から最大となるものを選定する。残留変位と合計した変位量を表 6.1.6-79 に示す。

重畠時の D 区間ににおける軸方向の相対変位は、保守的に地震時で評価した相対変位を用い、残留変位についても保守的に地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-23）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-80 に示す。

その結果、D 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 55.6mm、軸方向が 4.0mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-79 重畠時の D 区間ににおける軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価 対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	残留変位 (a) (mm)	重畠時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容 限界 (mm)
軸 直交 方向	断面⑤	S d - D 2	(++)	①	0.3	55.4	55.7	350
			(-+)	①	0.3	52.3	52.6	350
			(+-)	①	0.3	53.9	54.2	350
			(--)	①	0.3	51.8	52.1	350
			(++)	②	0.3	55.2	55.5	350
			(++)	③	0.3	55.3	55.6	350

表 6.1.6-80 重畠時の D 区間ににおける軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	重畠時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	2.0*	2.0	4.0	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(5) E 区間 (岩盤部のうち背面補強工端部 : 構造境界部)

重畠時の E 区間ににおける軸直交方向の残留変位は、津波時と同様で表 6.1.6-81 のとおりである。重畠時の E 区間ににおける止水ジョイント部材の軸直交方向の変位増分は、断面⑤及び断面⑥から最大となるものを選定する。残留変位と合計した変位量を表 6.1.6-81 に示す。

重畠時の E 区間ににおける軸方向の相対変位は、保守的に地震時で評価した相対変位を行い、残留変位についても保守的に地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-25）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-82 に示す。

その結果、E 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 66.1mm、軸方向が 13.4mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-81 重畠時の E 区間ににおける軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象断面	地震動	位相	解析ケース	残留変位(a) (mm)	重畠時変位増分(b) (mm)	合計(a+b) (mm)	許容限界(mm)
軸直交方向	断面⑤	S d - D 2	(++)	①	0.3	55.4	55.7	350
			(-+)	①	0.3	52.3	52.6	350
			(+-)	①	0.3	53.9	54.2	350
			(--)	①	0.3	51.8	52.1	350
			(++)	②	0.3	55.2	55.5	350
			(++)	③	0.3	55.3	55.6	350
	断面⑥	S d - D 2	(++)	①	0.1	64.1	64.2	350
			(-+)	①	0.1	60.1	60.2	350
			(+-)	①	0.1	62.0	62.1	350
			(--)	①	0.1	60.4	60.5	350
			(++)	②	0.1	63.1	63.2	350
			(++)	③	0.1	66.0	66.1	350

表 6.1.6-82 重畠時の E 区間ににおける軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位(a) (mm)	重畠時変位増分(b) (mm)	合計(a+b) (mm)	許容限界(mm)
軸方向	6.7*	6.7	13.4	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(6) F 区間 (岩盤部のうち突出長変化部：構造境界部)

重畠時の F 区間における軸直交方向の残留変位は、津波時と同様で表 6.1.6-83 のとおりである。重畠時の F 区間における止水ジョイント部材の軸直交方向の変位増分は、断面⑥から最大となるものを選定する。残留変位と合計した変位量を表 6.1.6-83 に示す。

重畠時の F 区間における軸方向の相対変位は、保守的に地震時で評価した相対変位を用い、残留変位についても保守的に地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-26）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-84 に示す。

その結果、F 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 66.1mm、軸方向が 105.2m であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-83 重畠時の F 区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象断面	地震動	位相	解析ケース	残留変位(a) (mm)	重畠時変位増分(b) (mm)	合計(a+b) (mm)	許容限界(mm)
軸直交方向	断面⑥	S d - D 2	(++)	①	0.1	64.1	64.2	350
			(-+)	①	0.1	60.1	60.2	350
			(+-)	①	0.1	62.0	62.1	350
			(--)	①	0.1	60.4	60.5	350
			(++)	②	0.1	63.1	63.2	350
			(++)	③	0.1	66.0	66.1	350

表 6.1.6-84 重畠時の F 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位(a) (mm)	重畠時変位増分(b) (mm)	合計(a+b) (mm)	許容限界(mm)
軸方向	52.6*	52.6	105.2	150

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(7) H 区間（一般部のうち背面補強工内：構造同一部）

重畠時の H 区間における軸直交方向の残留変位は、津波時と同様で表 6.1.6-61 のとおりである。重畠時の H 区間における止水ジョイント部材の軸直交方向の変位増分は、断面①、断面②及び断面③から最大となるものを選定する。表 6.1.6-85 に弾性設計用地震動 S d-D 2 による断面①、断面②及び断面③の背面補強工天端から鋼製遮水壁天端の相対変位量を示す。この結果から、各断面において、変位量が最大となる地震動を用いて地盤のばらつきを考慮した解析ケース②及び③を実施し、それぞれ解析ケース①との時刻歴相対変位を変位増分とした。残留変位と合計した変位量を表 6.1.6-86 に示す。

重畠時の H 区間における軸方向の相対変位は、保守的に地震時で評価した相対変位を行い、残留変位についても保守的に地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-30）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-87 に示す。

その結果、H 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 18.9mm、軸方向が 3.2mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-85 地震時の H 区間における軸直交方向の単独変位量

（鋼製遮水壁天端部：O.P.+29.0m）

方向	評価対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	単独変位 (mm)
軸直交 方向	断面①	S d-D 2	(++)	①	71.9
			(-+)	①	79.6
			(+-)	①	76.4
			(--)	①	72.7
	断面②	S d-D 2	(++)	①	77.0
			(-+)	①	78.7
			(+-)	①	77.5
			(--)	①	77.9
	断面③	S d-D 2	(++)	①	77.2
			(-+)	①	82.3
			(+-)	①	79.5
			(--)	①	81.7

表 6.1.6-86 重畠時の H 区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O. P. +29.0m)

方向	評価 対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	残留変位 (a) (mm)	重畠時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容 限界 (mm)
軸 直交 方向	断面①	S d - D 2	(-+)	①×②*	0.1	10.4	10.5	30
			(-+)	①×③*	0.7	14.5	15.2	30
	断面②	S d - D 2	(-+)	①×②*	0.3	9.1	9.4	30
			(-+)	①×③*	1.2	17.7	18.9	30
	断面③	S d - D 2	(--)	①×②*	1.0	13.6	14.6	30
			(--)	①×③*	0.8	14.4	15.2	30

注記 * : 解析ケース①と解析ケース②又は解析ケース③の時刻歴相対変位を示す。

表 6.1.6-87 重畠時の H 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	重畠時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	1.6*	1.6	3.2	6

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(8) I 区間（岩盤部のうち突出長同一部：構造同一部）

重畠時の I 区間ににおける軸直交方向の残留変位は、津波時と同様で表 6.1.6-65 のとおりである。重畠時の I 区間ににおける止水ジョイント部材の軸直交方向の変位増分は、断面⑥から最大となるものを選定する。表 6.1.6-88 に弾性設計用地震動 S d-D 2 による断面⑥の杭下端から鋼製遮水壁天端の相対変位量を示す。この結果から、断面⑥において、変位量が最大となる地震動を用いて地盤のばらつきを考慮した解析ケース②及び③を実施し、それぞれ解析ケース①との時刻歴相対変位を変位増分とした。残留変位と合計した変位量を表 6.1.6-89 に示す。

重畠時の I 区間ににおける軸方向の相対変位は、保守的に地震時で評価した相対変位を用い、残留変位についても保守的に地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-33）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-90 に示す。

その結果、I 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 5.3mm、軸方向が 2.4mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-88 重畠時の I 区間ににおける軸直交方向の単独変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	単独変位 (mm)
軸直交 方向	断面⑥	S d - D 2	(++)	①	64.1
			(-+)	①	60.1
			(+-)	①	62.0
			(--)	①	60.4

表 6.1.6-89 重畠時の I 区間ににおける軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価 対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	残留変位 (a) (mm)	重畠時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容 限界 (mm)
軸 直交 方向	断面⑥	S d - D 2	(++)	①×②*	0.1	4.1	4.2	30
			(++)	①×③*	0.1	5.2	5.3	30

注記 * : 解析ケース①と解析ケース②又は解析ケース③の時刻歴相対変位を示す。

表 6.1.6-90 重畠時の I 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	重畠時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	1.2*	1.2	2.4	6

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(9) J 区間 (岩盤部のうち背面補強工内 : 構造同一部)

重畠時の J 区間における軸直交方向の残留変位は、津波時と同様で表 6.1.6-69 のとおりである。重畠時の J 区間における止水ジョイント部材の軸直交方向の変位増分は、断面⑤から最大となるものを選定する。表 6.1.6-91 に弾性設計用地震動 S d-D 2 による断面⑤の背面補強工天端から鋼製遮水壁天端の相対変位量を示す。この結果から、断面⑤において、変位量が最大となる地震動を用いて地盤のばらつきを考慮した解析ケース②及び③を実施し、それぞれ解析ケース①との時刻歴相対変位を変位増分とした。残留変位と合計した変位量を表 6.1.6-92 に示す。

重畠時の J 区間における軸方向の相対変位は、保守的に地震時で評価した相対変位を用い、残留変位についても保守的に地震時の最大相対変位量（表 6.1.6-36）を考慮する。軸方向の相対変位量を表 6.1.6-93 に示す。

その結果、J 区間での最大相対変位量は軸直交方向が 2.4mm、軸方向が 2.0mm であり、それぞれが許容限界以下であることを確認した。

表 6.1.6-91 重畠時の J 区間における軸直交方向の単独変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	単独変位 (mm)
軸直交 方向	断面⑤	S d - D 2	(++)	①	54.6
			(-+)	①	51.6
			(+-)	①	53.2
			(--)	①	51.0

表 6.1.6-92 重畠時の J 区間における軸直交方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	評価 対象 断面	地震動	位相	解析 ケース	残留変位 (a) (mm)	重畠時変位 増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容 限界 (mm)
軸 直交 方向	断面⑤	S d - D 2	(++)	①×②*	0.1	2.0	2.1	30
			(++)	①×③*	0.1	2.3	2.4	30

注記 * : 解析ケース①と解析ケース②又は解析ケース③の時刻歴相対変位を示す。

表 6.1.6-93 重畠時の J 区間における軸方向の相対変位量
(鋼製遮水壁天端部 : O.P. +29.0m)

方向	残留変位 (a) (mm)	重畠時変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸方向	1.0*	1.0	2.0	6

注記 * : 軸方向の残留変位は保守的に地震時の最大相対変位量を考慮する。

(参考資料 1) 漂流物が防護工端部に衝突した場合の影響について

1. 概要

止水ジョイントの相対変位を算出する際の漂流物衝突荷重については、せん断方向の変位が最大となるよう、鋼管杭の中心位置に防潮堤（鋼管式鉛直壁）に対して直角方向に衝突させることを基本としている（図 1）。





図 1 止水ジョイントの相対変位を算出する際の漂流物衝突荷重（基本ケース）


ただし、漂流物が防護工の端部に衝突する場合には、鋼管杭のせん断方向の変位は小さくなるものの、鋼管杭がねじれることにより止水ジョイント部には局所的な変位が生じると考えられる。また、「4.3 漂流物による衝突荷重について」で示すとおり、漂流物の衝突形態は様々であり、漂流物が防潮堤（鋼管式鉛直壁）に対して直角方向に衝突するパターンの他に、衝突荷重のエネルギー密度は低くなるものの、斜め方向から衝突することも考えられる。更に、漂流物が斜めから衝突するような状況においては、防潮堤（鋼管式鉛直壁）に対して津波も斜め方向から襲来しているため、作用している水圧が隣の鋼管杭と異なっていることも想定される。

そのため、漂流物が防護工の端部に直角に衝突した場合と漂流物が防護工の端部に斜めに衝突し、水位差がある場合の検討を行い、止水ジョイントの相対変位に与える影響を確認する（図 2）。漂流物が防護工の端部に斜めに衝突する場合、衝突荷重のエネルギー密度は低くなるが保守的に 2000kN を用いることとする。

なお、漂流物が防護工の端部に衝突した場合に、鋼管杭に生じるねじれの影響については「6.1.2 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の強度計算書に関する補足説明」に示す。



【影響検討 1】漂流物が防護工の端部に直角に衝突した場合



【影響検討 2】防護工の端部に斜めに衝突し、水位差がある場合

図 2 止水ジョイントの相対変位を算出する際の漂流物衝突荷重（影響検討ケース）

2. 漂流物が防護工の端部に直角に衝突した場合の影響

(1) 検討方法

衝突荷重が防護工端部に直角方向に作用した場合に生じる止水ジョイント変位 δ について、鋼管杭がねじれることで生じるが、本検討においては、図 3 のようなモデル化を行い、以下の計算式により算出する。計算に必要な諸元を表 1 に示す。

$$\delta = \frac{P_c L^3}{3EI}$$




図 3 漂流物が防護工端部に衝突した場合の変位算出のモデル化

表 1 計算に必要な諸元

記号	定義	数値	単位
P_c	漂流物衝突荷重	2000	kN
L	アーム長	1750	mm
E	ヤング率	200000	N/mm ²
I	断面二次モーメント	16199329418	mm ⁴

なお、「機械工学便覧」にねじり変位の算出方法が示されているが、この方法では鋼管杭の海側に設置している鋼製遮水壁及び防護工の剛性は考慮することができない。ただし、念のため、鋼製遮水壁及び防護工の剛性を無視し、「機械工学便覧」によるねじり変位も算出する。「機械工学便覧」のねじり変位の算出方法を図 4 に、計算に必要な諸元を表 2 に示す。

钢管杭のねじり変位（钢管杭の外径位置での変位）は、右に示す機械工学便覧の赤枠の式を用いて、以下の式により算出される。


$$\text{钢管杭の外径位置でのねじり変位} \quad \bar{\theta} \frac{d}{2} = \frac{WLL}{GZ_p}$$

本検討で求めたい変位は钢管杭外径よりも外側の止水ジョイント部（钢管杭中心位置から2587mmの位置）であり、せん断41度方向（海→山方向）の変位は上式を变形し、以下の式で求まる。

止水ジョイント位置でのねじり変位 x

$$2587 \times \bar{\theta} \times \cos 41^\circ = 2587 \times \frac{WLL}{GZ_p} \times \frac{2}{d} \times \cos 41^\circ$$


上述の式を、下に示す防潮堤に適用する。なお、钢管杭は高さ方向に3種類あることから、それぞれの変位を算出して合算する。



7・1 丸軸のねじり

7・1・1 弹性変形 d : 丸軸の直径, l : 丸軸の長さ, I_p : 軸心に対する断面二次極モーメント = $\pi d^4/32$ (中実丸軸のとき), G : 横弹性係数, W : 偶力, L : 偶力の腕の長さ,

$\bar{\theta}$: 全長のねじれ角, θ : 比ねじれ角, ρ : 軸心から任意点までの半径, r : 半径 ρ におけるせん断ひずみ, τ : 半径 ρ におけるせん断応力, τ_{\max} : 外周部における最大せん断応力 とすれば、ねじりモーメント



$T = WL$, $\tau_{\max} = \tau_{\max}/G$, $\tau = 2 \rho \tau_{\max}/d$,

$$\tau_{\max} = \frac{T}{I_p} \frac{d}{2} = \frac{T}{Z_p} = \frac{16T}{\pi d^3} = G \theta \frac{d}{2}$$

$$\bar{\theta} = \frac{TL}{GI_p} = \frac{32TL}{\pi d^4 G}, \quad \theta = \frac{\bar{\theta}}{l} = \frac{T}{GI_p}$$

Z_p を極断面係数という。

機械工学便覧抜粋（一部加筆）




図 4 「機械工学便覧」に基づくねじり変位の算出方法

表 2 計算に必要な諸元

記号	定義	数値	単位
E	ヤング率	200000	N/mm ²
ν	ボアソン比	0.3	-
G	せん断弾性係数	76923.1	N/mm ²
P _c	漂流物衝突荷重	2000	kN
P _{c'}	漂流物衝突荷重（ねじり方向）	1060*	kN
L'	ねじりアーム長	3750	mm
d _c	鋼管杭外径 (0.P.+18.5~20.0m)	2498	mm
d _{c'}	鋼管杭内径 (0.P.+18.5~20.0m)	2430	mm
Z _{pc}	極断面係数 (0.P.+18.5~20.0m)	3.199×10 ⁸	mm ³
l _c	鋼管杭の長さ (0.P.+18.5~20.0m)	1500	mm
d _b	鋼管杭外径 (0.P.+20.0~23.5m)	2198	mm
d _{b'}	鋼管杭内径 (0.P.+20.0~23.5m)	2120	mm
Z _{pb}	極断面係数 (0.P.+20.0~23.5m)	2.806×10 ⁸	mm ³
l _b	鋼管杭の長さ (0.P.+20.0~23.5m)	3500	mm
d _a	鋼管杭外径 (0.P.+23.5~25.0m)	2198	mm
d _{a'}	鋼管杭内径 (0.P.+23.5~25.0m)	2150	mm
Z _{pa}	極断面係数 (0.P.+23.5~25.0m)	1.763×10 ⁸	mm ³
l _a	鋼管杭の長さ (0.P.+23.5~25.0m)	1500	mm

注記 * : P_{c'} = P_c × cos41

(2) 検討結果

図3のモデル化で検討した結果、衝突荷重を防護工の端部に作用させた場合に生じる止水ジョイント部の変位は1.1mmとなった。

また、鋼管杭中心に衝突させた場合のウレタンシリコーン目地設置箇所の津波時変位増分は21.4mm、ゴムジョイント設置箇所の津波時変位増分は93.5mmである。衝突荷重が防護工の端部に作用した場合は、これらの変位増分よりも小さくなるが、本検討では保守的に、衝突荷重を防護工の端部に作用させた場合に生じる止水ジョイント部の変位1.1mmも考慮することとした。

表3及び表4に示すように、衝突荷重を防護工の端部に作用させた場合に生じる止水ジョイント部の変位1.1mmを考慮したとしても、止水ジョイントの成立性に影響がないことを確認した。

なお、念のため、鋼製遮水壁及び防護工の剛性を無視し、「機械工学便覧」の算出方法から求めた場合では変位は2.4mmであり、仮にこの変位を津波時変位増分に考慮したとしても止水ジョイントの成立性に影響がないことを確認した。

表3 ウレタンシリコーン目地設置箇所の津波時相対変位量

(H区間：鋼製遮水壁天端部：0.P.+29.0m)

方向	評価 対象 断面	解析 ケース	残留変位 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向 ¹	断面②	③	1.2	21.4	22.6	30
軸直交方向 (端部直角衝突考慮)	断面②	③	1.2	22.5 (=21.4+1.1)	23.7 ²	30

注記*1：「4. 評価結果」の値を再掲。

*2：鋼製遮水壁及び防護工の剛性を無視し、「機械工学便覧」のねじり変位2.4mmを考慮した場合でも25.0mmであり、許容限界以下である。

表4 ゴムジョイント設置箇所の津波時相対変位量

(B区間 (C区間)：鋼製遮水壁天端部：0.P.+29.0m)

方向	評価 対象 断面	解析 ケース	残留変位 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向 ¹	断面①	③	31.5	93.5	125.0	350
軸直交方向 (端部直角衝突考慮)	断面①	③	31.5	94.6 (=93.5+1.1)	126.1 ²	350

注記*1：「4. 評価結果」の値を再掲。

*2：鋼製遮水壁及び防護工の剛性を無視し、「機械工学便覧」のねじり変位2.4mmを考慮した場合でも127.4mmであり、許容限界以下である。

3. 漂流物が防護工の端部に斜めに衝突し、水位差がある場合の影響

(1) 検討方法

衝突荷重が防護工端部に斜め方向から作用した場合に生じる止水ジョイント変位 δ について、図5のようなモデル化を行い、以下の計算式により算出する。計算に必要な諸元を表5に示す。

$$\delta = \frac{P_c' L^3}{3EI}$$




図5 漂流物が防護工端部に衝突した場合の変位算出のモデル化

表5 計算に必要な諸元

記号	定義	数値	単位
P_c	衝突荷重	2000	kN
P_c'	衝突荷重（鉛直成分）	1060*	kN
θ	衝突荷重の作用角度	58	°
L	アーム長	1750	mm
E	ヤング率	200000	N/mm ²
I	断面二次モーメント	16199329418	mm ⁴

注記 * : $P_c' = P_c \times \cos \theta$

衝突荷重が防護工端部に斜め方向から作用した場合についても、「2.(2) 漂流物が防護工の端部に直角に衝突した場合の影響」と同様、保守的に、鋼製遮水壁及び防護工の剛性を無視し、「機械工学便覧」に基づきねじり変位を算出する。「機械工学便覧」のねじり変位の算出方法及び計算に必要な諸元を、図6及び表6に示す。


鋼管杭のねじり変位（鋼管杭の外径位置での変位）は、右に示す機械工学便覧の赤枠の式を用いて、以下の式により算出される。

$$\text{鋼管杭の外径位置でのねじり変位} \quad \bar{\theta} \frac{d}{2} = \frac{WLL}{GZ_p}$$

本検討で求めたい変位は鋼管杭外径よりも外側の止水ジョイント部（鋼管杭中心位置から2587mmの位置）であり、せん断41度方向（海→山方向）の変位は上式を变形し、以下の式で求まる。

$$\text{止水ジョイント位置でのねじり変位} x \\ 2587 \times \bar{\theta} \times \cos 41^\circ = 2587 \times \frac{WLL}{GZ_p} \times \frac{2}{d} \times \cos 41^\circ$$

上述の式を、下に示す防潮堤に適用する。なお、鋼管杭は高さ方向に3種類あることから、それぞれの変位を算出して合算する。



7・1 丸軸のねじり

7・1・1 弾性変形 d : 丸軸の直径, l : 丸軸の長さ, I_p : 軸心に対する断面二次極モーメント = $\pi d^4/32$ (中実丸軸のとき), G : 橫弾性係数, W : 偶力, L : 偶力の腕の長さ,


$\bar{\theta}$: 全長のねじれ角, θ : 比ねじれ角, ρ : 軸心から任意点までの半径, T : 半径 ρ におけるせん断ひずみ, τ : 半径 ρ におけるせん断応力, τ_{\max} : 外周部における最大せん断応力 とすれば、ねじりモーメント

$$T = WL, \quad \gamma_{\max} = \tau_{\max}/G, \quad \tau = 2\rho\gamma_{\max}/d.$$

$$\tau_{\max} = \frac{T}{I_p} \cdot \frac{d}{2} = \frac{T}{Z_p} = \frac{16T}{\pi d^3} = G\theta \frac{d}{2}$$

$$\bar{\theta} = \frac{TL}{GI_p} = \frac{32TL}{\pi d^4 G}, \quad \theta = \frac{\bar{\theta}}{l} = \frac{T}{GI_p}$$

Z_p を極断面係数という。



第204図 丸棒のねじれ

機械工学便覧抜粋（一部加筆）




図6 「機械工学便覧」に基づくねじり変位の算出方法

(漂流物が斜めに衝突した場合)

表 6 計算に必要な諸元（漂流物が斜めに衝突した場合）

記号	定義	数値	単位
E	ヤング率	200000	N/mm ²
ν	ボアソン比	0.3	-
G	せん断弾性係数	76923.1	N/mm ²
P _c	漂流物衝突荷重（ねじり方向）	2000	kN
L'	ねじりアーム長	3750	mm
d _c	鋼管杭外径（O.P.+18.5～20.0m）	2498	mm
d _c '	鋼管杭内径（O.P.+18.5～20.0m）	2430	mm
Z _{pc}	極断面係数（O.P.+18.5～20.0m）	3.199×10^8	mm ³
l _c	鋼管杭の長さ（O.P.+18.5～20.0m）	1500	mm
d _b	鋼管杭外径（O.P.+20.0～23.5m）	2198	mm
d _b '	鋼管杭内径（O.P.+20.0～23.5m）	2120	mm
Z _{pb}	極断面係数（O.P.+20.0～23.5m）	2.806×10^8	mm ³
l _b	鋼管杭の長さ（O.P.+20.0～23.5m）	3500	mm
d _a	鋼管杭外径（O.P.+23.5～25.0m）	2198	mm
d _a '	鋼管杭内径（O.P.+23.5～25.0m）	2150	mm
Z _{pa}	極断面係数（O.P.+23.5～25.0m）	1.763×10^8	mm ³
l _a	鋼管杭の長さ（O.P.+23.5～25.0m）	1500	mm

また、漂流物が斜めから衝突するような状況においては、防潮堤（鋼管式鉛直壁）に対して津波も斜め方向から襲来していると考えられるため、作用する水圧も隣の鋼管杭と異なっていると想定される。そのため、以下に示す①～③の流れで検討を行った。

その結果、図7に示すように、隣接している計算格子の水位時刻歴はほぼ同じであり、最大水位となる付近でわずかに水位差が生じているのみで、水位差が継続している状況ではないため、この水位差による設計への影響はないと考えられるが、念のため、最大水位付近で瞬間に発生している水位差0.2mの影響を確認する。

- ① 津波の遡上解析結果から評価対象とする計算格子を抽出する（止水ジョイント部は防潮堤（鋼管式鉛直壁）の区間にのみ設定されるものの、盛土堤防部の方が水位の上昇量が高いことを踏まえ、図6の(B)を評価対象の格子とする）。
- ② 評価対象とする格子及び隣の格子（防潮堤の設置方向）の合計3つの格子の水位時刻歴波形を確認し、評価対象とする格子との水位差時刻歴を確認する。
- ③ 水位差時刻歴を包絡する水位差を設定し、影響検討に用いる水位差とする。





図7 影響検討に用いる水位差の検討

次に、水位差 0.2m で生じる隣同士の鋼管杭の相対変位について算出する。設計用の津波水位は O.P.+25.0m であることから、隣の鋼管杭に作用する津波水位は 24.8m とし、各鋼管杭に生じる変位は、図 8 のようにモデル化することで算出し、得られた変位の差分が鋼管杭間に生じる相対変位となる。

表 6 に水位差が生じた場合の変位算出に必要な諸元及び結果を示す。



【等分布荷重で生じる変位】

$$\delta_{(1)} = \frac{P_1 B L^4}{24 EI} \left(3 - 4 \frac{x}{L} + \left(\frac{x}{L} \right)^4 \right)$$

【三角形分布荷重で生じる変位】

$$\delta_{(2)} = \frac{(P_2 - P_1) B L^4}{120 EI} \left(4 - 5 \frac{x}{L} + \left(\frac{x}{L} \right)^5 \right)$$

図 8 水位差が生じた場合の変位の算出方法

表 7 水位差が生じた場合の変位の算出に必要な諸元及び結果

記号	定義	数値		単位
		津波水位 O. P. +24.8m	津波水位 O. P. +25.0m	
-	鋼管杭の天端高さ (O. P.)	30.0		m
P ₁	鋼管杭の天端波圧	70.195	73.225	kN/m ²
-	背面補強工天端高さ (O. P.)	18.5		m
P ₂	背面補強工天端波圧	186.345	189.375	kN/m ²
D	鋼管杭の外径*	2.2		m
d	鋼管杭の内径*	2.15		m
E	鋼管杭のヤング率	200000000		kN/m ²
I	鋼管杭の断面二次モーメント*	0.101026441		m ⁴
L	背面補強工天端から鋼管杭天端までの長さ	11.5		m
B	鋼製遮水壁の幅	4.0		m
x	変位算出位置 (鋼管杭の天端高さからの距離)	1.0		m
δ _①	等分布荷重による変位①	26.86	28.02	mm
δ _②	三角形分布荷重による変位②	11.95	11.95	mm
δ	津波荷重による変位 (①+②)	38.81	39.97	mm
δ _{相対変位}	0.2m の津波水位差による変位	1.2		mm

注記* : 鋼管杭の断面二次モーメントが小さくなるよう、保守的に全長にわたり鋼管杭の径を設定。

(2) 検討結果

図 5 のモデル化で検討した結果、衝突荷重を防護工の端部に斜め方向に作用させた場合に生じる止水ジョイント部の変位は 0.6mm となった。また、この際に生じる津波水位差による変位は 1.2mm となった。

「2. (2) 漂流物が防護工の端部に直角に衝突した場合の影響」と同様、衝突荷重が防護工の端部に作用した場合は、鋼管杭中心に衝突させた場合の津波時変位増分よりも小さくなり、漂流物が斜めから衝突することも考慮すると、更に小さくなるが、本検討では保守的に、鋼管杭中心に衝突させた場合の津波時変位増分に、上記の 0.6mm 及び 1.2mm の変位も考慮することとした。

表 7 及び表 8 に示すように、衝突荷重を防護工の端部に作用させた場合に生じる変位及び津波水位差による変位の合計 1.8mm を考慮したとしても、止水ジョイントの成立性に影響がないことを確認した。

なお、念のため、鋼製遮水壁及び防護工の剛性を無視し、「機械工学便覧」の算出方法から求めた場合でも変位は 4.4mm であり、仮にこの変位を鋼管杭中心に衝突させた場合の津波時変位増分に考慮したとしても止水ジョイントの成立性に影響がないことを確認した。このときの保守性の考え方について図 9 に示す。

表 8 ウレタンシリコーン目地設置箇所の津波時相対変位量

(H 区間：構造同一部（一般部のうち背面補強工内），断面②，鋼製遮水壁天端部：O.P.+29.0m)

方向	評価 対象 断面	解析 ケース	残留変位 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向 ¹	断面②	③	1.2	21.4	22.6	30
軸直交方向 (端部斜め衝突考慮)	断面②	③	1.2	23.2 (=21.4+1.8)	24.4 ²	30

注記 *1：「4. 評価結果」の値を再掲。

*2：鋼製遮水壁及び防護工の剛性を無視し、「機械工学便覧」のねじり変位 4.4mm を考慮した場合でも 28.2mm であり、許容限界以下である（保守性の考え方を図 9 に示す）。

表9 ゴムジョイント設置箇所の津波時相対変位量

(B区間 (C区間) : 鋼製遮水壁天端部 : O.P.+29.0m)

方向	評価 対象 断面	解析 ケース	残留変位 (a) (mm)	津波時 変位増分 (b) (mm)	合計 (a+b) (mm)	許容限界 (mm)
軸直交方向 ^{*1}	断面①	③	31.5	93.5	125.0	350
軸直交方向 (端部斜め衝突考慮)	断面①	③	31.5	95.3 (=93.5+1.8)	126.8 ^{*2}	350

注記*1: 「4. 評価結果」の値を再掲。

*2: 鋼製遮水壁及び防護工の剛性を無視し、「機械工学便覧」のねじり変位 4.4mm を考慮した場合でも 130.6mm であり、許容限界以下である。




図9 漂流物を防護工端部に斜めから衝突させた場合の変位に関する保守性の考え方

6. 浸水防護施設に関する補足説明
 - 6.1 防潮堤に関する補足説明
 - 6.1.7 背面補強工及び置換コンクリートに使用するコンクリートのせん断強度について

目 次

1. 概要	1
2. 文献による記載と適用性	2
3. 室内試験	3
3.1 コンクリートの配合	3
3.2 供試体の作製	3
3.3 一面せん断試験の方法	4
3.4 試験結果	5
3.5 圧縮強度とせん断強度の比	6

1. 概要

背面補強工及び置換コンクリートに使用するコンクリートのせん断強度については、文献（土木学会 2013年 コンクリート標準示方書 ダムコンクリート編）及び室内試験に基づいて、圧縮強度の 1/5 として設定したものである。

ここでは、設定したせん断強度の妥当性について説明する。

2. 文献による記載と適用性

土木学会 2013 年 コンクリート標準示方書 ダムコンクリート編には以下の記載がある。

『ダムコンクリートのせん断強度は、ダムコンクリートが等方体と考えられる場合には、設計計算上必要なパラメータとならないが、水平打継目におけるせん断摩擦安全率を検討する場合には、水平打継目のせん断強度が必要となる。水平打継目のせん断強度は打継目処理の方法によって大きく変化するが、丁寧な打継目処理を施した場合、水平打継目のせん断強度はダムコンクリート自身のせん断強度とほぼ等しい値を示す。
この値はダムコンクリートの圧縮強度のおよそ 1/5 である。』

ここで、ダムコンクリート編において取り扱うコンクリートは、発生する応力が曲げ主体ではなく、地盤のようにせん断で抵抗する形状のコンクリートである。防潮堤においてせん断強度を圧縮強度の 1/5 として設定するコンクリートは、背面補強工及び置換コンクリートであり、図 2-1 に示すように同様の形状のコンクリートであるため、この記載を適用することは妥当であると考えられる。




図 2-1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部 断面図

3. 室内試験

女川原子力発電所の安全対策工事で使用するコンクリート材料を用いて、一軸圧縮強度試験及び一面せん断試験を実施し、圧縮強度とせん断強度の比を確認した。

3.1 コンクリートの配合

試験に使用したコンクリートは、表 3-1 に示す配合を用いた。この配合は、防潮堤の背面補強工において用いているものである。

表 3-1 試験に使用したコンクリートの配合

配合	セメント種類	W/C (%)	s/a (%)	単位量 (kg/m ³)				
				水	セメント	細骨材		粗骨材
				W	C	S 1	S 2	G
30-12-20FB	フライアッシュ セメント B 種	50.0	44.6	160	320	318	478	1030

3.2 供試体の作製

供試体は、100 mm × 100 mm × 100 mm の立方体とし、打ち込みの翌日に脱型した後、ただちに 20°C 標準水槽で水中養生を行った。

試験は、材齢 28 日で実施した。

3.3 一面せん断試験の方法

試験は、図 3-1 に示すように供試体をせん断試験治具とテフロンシートを介して載荷盤にセットして実施した。載荷は 300t 圧縮試験機により行い、供試体破壊時の最大荷重を測定した。試験ケースについては、せん断面の傾きを 15° と 30° とした試験をそれぞれ 6 体ずつの供試体について実施した。




図 3-1 一面せん断試験の概要（せん断面の傾きを 30° とした場合）

3.4 試験結果

破壊時のせん断面への垂直応力及びせん断応力は次式であらわされる。

$$\sigma = P / A \cdot \sin \theta \times 1000$$

$$\tau = P / A \cdot \cos \theta \times 1000$$

ここに、

P : 破壊時の荷重 (kN)

A : せん断面の面積 (mm^2)

θ : せん断面の傾き ($^\circ$)

この関係式を用いて整理した結果を表 3-2 に示す。

表 3-2 一面せん断試験結果

せん断面 角度 (θ)	供試体 番号	断面積 (A) (mm^2)	破壊時の 荷重 (P) (kN)	垂直応力 (σ) (N/mm 2)	垂直応力 平均値 (N/mm 2)	せん断 応力 (τ) (N/mm 2)	せん断 応力 平均値 (N/mm 2)
15°	1	10017	126	3.22	3.28	12.03	12.26
	2	10107	114	2.92		10.89	
	3	10078	120	3.08		11.50	
	4	10076	138	3.54		13.23	
	5	10014	145	3.75		13.99	
	6	10048	124	3.19		11.92	
30°	7	10071	221	10.97	10.99	19.00	19.04
	8	10059	225	11.18		19.37	
	9	10073	232	11.52		19.95	
	10	10073	209	10.37		17.97	
	11	10047	219	10.90		18.88	
	12	10045	221	11.00		19.05	

3.5 圧縮強度とせん断強度の比

(1) 純せん断強度

本試験結果から、次式に示す Mohr-Coulomb の破壊基準により、垂直応力が 0 のときのせん断強度、すなわち純せん断強度を算出する。

$$\tau = f \cdot \sigma + \tau_0$$

ここに、

f : 摩擦係数

τ_0 : 純せん断強度 (N/mm^2)

この関係式を用いて整理した結果を表 3-3 及び図 3-2 に示す。

表 3-3 せん断応力と垂直応力の関係及び純せん断強度

	摩擦係数 (f)	純せん断強度 (τ_0) (N/mm^2)
平均値による関係	0.88	9.37
最低値による関係 (参考)	0.95	8.12




図 3-2 せん断応力と垂直応力の関係

(2) 圧縮強度とせん断強度の比

一面せん断試験に使用したコンクリートと同配合、同材齢（28日）の試料を用いて、3供試体で一軸圧縮強度試験を実施した。

一軸圧縮強度試験の結果及び圧縮強度と(1)で求めた純せん断強度の比を表3-4に示す。

純せん断強度の圧縮強度との比は0.265であり、圧縮強度の1/5以上であることを試験により確認できた。

なお、試験値の最低値から求めた場合でも比は0.230であり、圧縮強度の1/5以上である。

表3-4 圧縮強度及び圧縮強度と純せん断強度の比

圧縮強度 (σ_{28}) (N/mm ²)		純せん断強度 (τ_0) (N/mm ²)	圧縮強度との比
試験値	平均値		
35.5	35.3	9.37	0.265
34.8			
35.5			
(参考) 最低値から求めた純せん断強度		(8.12)	(0.230)

6. 浸水防護施設に関する補足説明
 - 6.1 防潮堤に関する補足説明
 - 6.1.8 セメント改良土の品質確認方針

目 次

1. セメント改良土の概要	1
2. セメント改良土の設置位置	2
3. セメント改良土の品質確認方針	4
3.1 品質管理の基本方針	4
3.2 セメント改良土の物性値	5
3.3 品質確認準拠基準について	8
3.4 品質確認試験	8

1. セメント改良土の概要

女川のセメント改良土は、発電所構内で採取した掘削土にセメントを混合して製造したセメント改良土を造成する工法であり、防潮堤（盛土堤防）の堤体本体に採用している。

また、防潮堤（鋼管式鉛直壁）の海側の地盤の一部についてもセメント改良土による盛土として採用している。

2. セメント改良土の設置位置

セメント改良土を設置する防潮堤（盛土堤防）及び防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部（地盤の一部として設置）の平面配置図を図 2-1 に示す。

各施設のセメント改良土の配置図を図 2-2 及び図 2-3 に示す。




図 2-1 セメント改良土を設置する施設の平面配置図




図 2-2 セメント改良土の配置図（防潮堤（盛土堤防）, 断面①）




図 2-3 セメント改良土の配置図（防潮堤（鋼管式鉛直壁）一般部, 断面②）

3. セメント改良土の品質確認方針

3.1 品質管理の基本方針

セメント改良土は、明かり工事により締固めを伴って実施するものであり、材料と施工方法を規定することにより一定の品質を確保することが可能である。

女川のセメント改良土は、試験施工の結果をもとに、表 3.1-1 に示すように母材（粒度、比重、吸水率）、混合土の仕様（セメント量、加水量）及び施工仕様（敷均し厚、転圧回数）を規定して施工した。

また、後述するように、施工後の現場密度及び一軸圧縮強さを管理することにより、試験施工時の品質が確保されるよう管理を行っている。

表 3.1-1 セメント改良土の材料及び施工仕様

材料及び施工仕様	管理項目	内容
母材	粒度・粒径	試験施工により粒度範囲を規定 最大粒径を 100 mm とし、80 mm を目標としてふるい分け・破碎
	比重	絶乾比重 2.03 以上
	吸水率	11.6% 以下
混合土	セメント量	1m ³ の母材に対して 150kg を添加
	加水量	試験施工の結果により加水量を規定
施工	敷均し厚	6t 級ブルドーザ（湿地型）により、敷均し厚 30 cm
	転圧回数	10t 振動ローラにより、転圧回数 4 回

3.2 セメント改良土の物性値

セメント改良土の物性値は試験施工の結果から設定している。セメント改良土は、防潮堤（盛土堤防）の堤体本体及び防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部の周辺地盤として、すべり安全率により健全性の評価を行うことから、その強度特性が重要である。これらの物性値については表 3.2-1 に示すとおり設定している。

物性値の設定根拠とした試験結果を図 3.2-1～図 3.2-3 及び表 3.2-2 に示す。

表 3.2-1 セメント改良土の物性値

解析用物性値				設定根拠
強度特性	せん断強度 (τ_0 , ϕ)	τ_0	0.65N/mm ²	三軸圧縮試験 (JGS 0521)
		ϕ	44.3°	
	引張強度 σ_t	$\sigma_t=0.46\text{N/mm}^2$		岩石の引張強さ 試験方法 (JIS M 0303)
動的変形 特性	動せん断 弾性係数 G_d	$G_0=1670\text{N/mm}^2$		PS 検層 (JGS 1122)
		$G_d/G_0=1/(1+\gamma/0.00085)$		繰返し三軸試験 (JGS 0542)




図 3.2-1 セメント改良土の三軸圧縮試験結果




図 3.2-2 セメント改良土の引張強さ試験結果




図 3.2-3 セメント改良土の繰返し三軸試験結果 (G_d/G_0 ～ひずみ関係)

表 3.2-2 セメント改良土の初期せん断弾性係数 G_0 のばらつき

	密度 ρ (t/m ³)	せん断波速度 V_s (m/s)	初期せん断弾性係数 G_0 (N/mm ²)
平均+ σ	2.20	1000	2200
平均		870	1670
平均- σ		740	1210

3.3 品質確認準拠基準について

セメント改良土の品質確認において参考とした基準・指針を表 3.3-1 に示す。

表 3.3-1 セメント改良土の施工に参考となる基準・指針

基準・指針名	基準略称
砂防ソイルセメント設計・施工便覧, 砂防・地すべり技術センター, 平成 23 年	砂防ソイルセメント便覧

3.4 品質確認試験

3.4.1 試験頻度

セメント改良土の品質確認において参考とした基準・指針における調査個所数を表 3.4-1 に示す。セメント改良土における品質確認試験の頻度は、表 3.4-1 に示す調査個所数を参考に設定する。

表 3.4-1 諸基準・指針における調査個所数の例

基準略称	試験頻度の目安
砂防ソイルセメント便覧	現場密度：1 日 1 回（3 点以上） 一軸圧縮強さ：1 施工日毎に 3 本

3.4.2 品質確認試験及び基準値

セメント改良土の品質確認試験及び基準値を表 3.4-2 に示す。

類似した工法である砂防ソイルセメント便覧を参考に、締固め後の現場密度及び一軸圧縮強さを管理することにより、試験施工時の品質が確保されることを確認する。

- 現場密度

締固め後の現場密度については、砂防ソイルセメント便覧を参考に、最大乾燥密度の 90%以上を基準値とした。

- 一軸圧縮強さ

砂防ソイルセメント便覧を参考に、一軸圧縮強さが試験施工時から設定した強度を上回っていることを確認する。砂防ソイルセメント便覧では、目標強度に対して 3 本の平均が目標強度以上であることが記載されているが、ここでは、健全性評価において強度のばらつきの考慮を行っていることも踏まえ、品質確認試験から得られる平均値- 1σ 強度が強度の設定値を上回っていることを基準値とした。

- 引張強度

砂防ソイルセメント便覧には記載が無いが、岩石の引張強さ試験により確認することとし、岩石の引張強さ試験から得られる引張強度 σ_t が、解析用物性値を上回ることを確認する。また、平均値- 1σ 強度についても確認する。

表 3.4-2 セメント改良土の品質確認項目及び品質確認試験

品質確認項目		解析用物性値		品質確認試験	基準値
密度	現場密度	—		RI 法 (JGS 1614)	最大乾燥密度の 90%以上
強度	せん断強度 (τ_0 , ϕ)	τ_0	0.65N/mm ² (平均- σ $=0.62N/mm^2$)	一軸圧縮試験 (JIS A 1216)	q_u の平均値 - $\sigma \geqq 3.62N/mm^2$ (解析用物性値 $\tau_0 = 0.65N/mm^2$, $\phi = 44.3^\circ$ に相当する一軸圧縮強さ)
		ϕ	44.3°		
	引張強度 σ_t	0.46N/mm ² (平均- $\sigma = 0.35N/mm^2$)		岩石の引張強さ 試験方法 (JIS M 0303)	σ_t の平均値 $\geqq 0.46N/mm^2$ (解析用物性値) * : σ_t (平均- σ) $\geqq 0.35N/mm^2$ (解析用物性値 (平均) - σ) 以上であることも確認

3.4.3 これまでの施工実績

防潮堤（盛土堤防）に使用したセメント改良土は、追加地盤改良前の工事として、2015年7月21日から2017年4月5日に施工を完了した。1施工日ごとに実施した一軸圧縮試験の結果を図3.4-1に示す。

一軸圧縮強さ（平均- σ ）は表3.4-2に示す基準値を上回る5.45N/mm²となった。




図3.4-1 セメント改良土の一軸圧縮強さ（2015年7月～2017年4月）

同じく1施工日ごとに実施した引張強度試験の結果を図3.4-2に示す。

引張強度の平均値は1.00N/mm²、引張強度（平均- σ ）は0.77N/mm²となり、いずれも表3.4-2示す基準値を上回った。




図3.4-2 セメント改良土の引張強度（2015年7月～2017年4月）

実際に施工したセメント改良土が試験施工と同等のせん断強度を有しているかを確認するため、防潮堤（盛土堤防）の3箇所から試体を採取し、三軸圧縮試験を実施した。試験結果を表3.4-3及び図3.4-3に示す。採取コアの大型三軸試験から得られた強度定数は試験施工から設定した解析用物性値と同等以上となった。

表3.4-3 三軸圧縮試験結果（ $\phi 300\text{mm}$ ）

	採取場所	$\tau_0 (\text{N/mm}^2)$	$\phi (^{\circ})$
1	O.P.+5.0m 海側	0.94	49.6
2	O.P.+18.5m 山側	0.69	53.3
3	O.P.+29.0m 堤頂	0.68	44.5
	解析用物性値	0.65	44.3




図3.4-3 防潮堤盛土堤防から採取したコアによる三軸圧縮試験結果

3.4.4 基準値を下回った場合の対応

品質確認試験の中で設定した基準値を下回った場合の対応として、基準値を下回った原因の考察を行った上で必要に応じて補修を行う。

6. 浸水防護施設に関する補足説明
 - 6.1 防潮堤に関する補足説明
 - 6.1.9 防潮堤の設計・施工に関する補足説明

目 次

1.	防潮堤の各部位の性能目標と許容限界	1
1.1	鋼管式鉛直壁	1
1.2	盛土堤防	8
2.	防潮堤に作用する荷重と部位の役割	12
2.1	地震時	12
2.2	津波時	16
2.3	重畠時（津波＋余震時）	19
3.	損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮	23
3.1	サイト特性・制約条件を踏まえた構造の特異性	23
3.2	損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮	24
4.	止水性に係る検討結果	36
4.1	構造境界部の剥離状況の確認結果	36
4.1.1	検討条件	36
4.1.2	検討結果	41
4.2	各部位（改良地盤、置換コンクリート及びセメント改良土）の内的安定確認結果	49
4.3	二次元浸透流解析による確認結果	49
5.	施工実績（一般産業施設における類似構造の設計・施工例）	52
6.	改良地盤の追加施工の成立性について	58
6.1	改良地盤の追加施工に関する検討フロー	58
6.2	改良地盤の要求機能の整理	59
6.3	施工時の課題抽出	60
6.4	女川防潮堤における施工実績	62
7.	セメント改良土の耐侵食性・耐洗掘性について	84
7.1.	セメント改良土の耐侵食性・耐洗掘性について	84
7.2	盛土堤防におけるセメント改良土の既設部と新設部の取扱いについて	86
8.	防潮堤を横断する構造物の取扱いについて	88
8.1	防潮堤を横断する構造物	88
8.2	各構造物の地震に対する評価	89
8.3	各構造物の保守管理	91

8.4 北側排水路の取扱い	92
9. 女川防潮堤の特徴と他サイト防潮堤との比較	96
9.1 比較の観点	96
9.2 構造形式の違いと考察	96
9.3 地震時における沈下の取扱い	98
9.4 女川防潮堤における構造設計の経緯	99
10. 漂流物防護工の構造及び施工方法について	101
10.1 目的	101
10.2 準拠事項	101
10.3 漂流物防護工の種類及び品質	101
10.4 施工方法について	102
10.4.1 施工フロー	102
10.4.2 架台設置	106
10.4.3 防護工設置	112
10.5 漂流物防護工維持管理方針の検討	114
11. 鋼管杭の上杭と下杭の接合部の構造及び施工方法について	116
11.1 鋼管杭の上杭と下杭の接合部の構造	116
11.2 鋼管杭の上杭と下杭の接合部の施工方法	116
12. すべり線設定の考え方について	117
12.1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）	117
12.2 防潮堤（盛土堤防）	118
13. 鋼管杭下方のMMR置換について	120
13.1 概要	120
13.2 施工方法及び品質管理	122
13.3 設計上の考慮事項	126
13.3.1 MMRの支持力の取り扱い	126
13.3.2 解析モデル上の取り扱い	127
13.3.3 解析結果を踏まえた解析条件の妥当性確認	129
13.3.4 まとめ	134
14. 置換コンクリートの施工について	135
14.1 概要	135
14.2 置換コンクリートの施工方法	135
(1) 施工範囲	135
(2) 施工フロー	136
(3) 土留掘削工	137
14.3 掘削に伴う防潮堤の安定性への影響について	140

1. 防潮堤の各部位の性能目標と許容限界

1.1 鋼管式鉛直壁

新規制基準への適合性において、防潮堤直下の盛土・旧表土は沈下対策として地盤改良を行うことを踏まえ、鋼管式鉛直壁における設置許可基準規則の各条文に対する検討要旨を表 1.1-1 に示す。鋼管式鉛直壁は一般部と岩盤部があるが、各部位の性能目標と許容限界については、一般部の整理結果を岩盤部にも展開するため、以下では一般部を対象に整理する。

表 1.1-1 鋼管式鉛直壁における検討要旨

規 則	検 討 要 旨
第3条 (設計基準対象施設 の地盤)	<ul style="list-style-type: none">施設(鋼管杭、鋼製遮水壁、背面補強工及び置換コンクリート)を支持する地盤を対象とし、地盤内にすべり線を想定し、安定性を確認する。
第4条 (地震による損傷の 防止)	<ul style="list-style-type: none">施設と地盤との動的相互作用や液状化検討対象層の地震時の挙動を考慮した上で、施設の耐震安全性を確認する。
第5条 (津波による損傷の 防止)	<ul style="list-style-type: none">地震(本震及び余震)による影響を考慮した上で、機能を保持できることを確認する。液状化検討対象層の地震時の挙動の考慮を含む。

鋼管式鉛直壁(一般部)における条文に対応する施設の範囲及び各部位の役割を図 1.1-1、図 1.1-2 及び表 1.1-2 に示す。なお、以下では、津波を遮断する役割を『遮水性』、材料として津波を通しにくい役割を『難透水性』とし、これらを総称して『止水性』と整理する。




図 1.1-1 鋼管式鉛直壁（一般部）の「施設」の範囲




図 1.1-2 鋼管式鉛直壁（一般部）の役割を期待する範囲

表 1.1-2 鋼管式鉛直壁（一般部）の各部位の役割

	部位の名称	地震時の役割 ^{*1}	津波時の役割 ^{*1}
施設	鋼管杭 (長杭)	・鋼製遮水壁を支持する。	・鋼製遮水壁を支持する。
	鋼管杭 (短杭)	・鋼製遮水壁を支持する。	・鋼製遮水壁を支持する。
	鋼製遮水壁	・漂流物防護工及び止水ジョイントを支持する。	・漂流物防護工及び止水ジョイントを支持するとともに、遮水性を保持する。
	漂流物防護工	—	・漂流物の荷重を鋼製遮水壁及び鋼管杭に伝達する。
	止水ジョイント	・鋼製遮水壁間の変位に追従する。	・鋼製遮水壁間の変位に追従し、遮水性を保持する。
	背面補強工	・長杭・短杭の変形を抑制する。	・遮水性を保持する。 ・長杭・短杭の変形を抑制する。
	置換コンクリート	・コンクリート強度を考慮して基礎地盤のすべり安定性を確保する。 ・長杭・短杭の変形を抑制する。	・長杭・短杭の変形を抑制する。 ・地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。
地盤	セメント改良土	・長杭・短杭の変形を抑制する。	・長杭・短杭の変形を抑制する。 ・地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。 ・津波荷重を置換コンクリート等を介して岩盤に伝達する。
	改良地盤	・短杭及び背面補強工を鉛直支持する（下方の岩盤に荷重を伝達する）。 ・基礎地盤のすべり安定性に寄与する。 ・長杭・短杭の変形を抑制する。	・短杭及び背面補強工を鉛直支持する（下方の岩盤に荷重を伝達する）。 ・長杭・短杭の変形を抑制する。 ・地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。
	岩盤	・長杭・短杭、背面補強工及び置換コンクリートを（改良地盤を介して）鉛直支持する。 ・基礎地盤のすべり安定性に寄与する。	・長杭・短杭、背面補強工及び置換コンクリートを（改良地盤を介して）鉛直支持する。

注記 *1 : 津波+余震時は地震時及び津波時の両方の役割を参照する。

各部位の『施設』と『地盤』を区分するに当たり、背面補強工、置換コンクリート、改良地盤及びセメント改良土の具体的な役割を表 1.1-3 のとおり整理した。

要求機能を満たすために設計上必要な項目（表 1.1-3 中「◎」と記載）を持つ部位として、背面補強工は津波時に鋼製遮水壁や止水ジョイントとともに止水性（第 5 条）としての遮水性を保持すること、置換コンクリートは地震時にすべり安定性確保（第 3 条）の役割を主体的に果たすことから、『施設』と区分する。また、支持地盤や側方地盤としての役割（表 1.1-3 中「○」と記載）を有する改良地盤及びセメント改良土は『地盤』と区分する。

なお、施設の役割を維持するための条件として設計に反映する項目「○」と評価した具体的な考え方を以下に示す。

- ・ 改良地盤の役割である鉛直支持については、鋼管杭（短杭）及び背面補強工を鉛直

支持するために支持力を設計に反映することから「○」とした。

- ・ 改良地盤及びセメント改良土の役割であるすべり安定性については、基礎地盤のすべり安定性を確保するために滑動抵抗力（強度特性）を設計に反映することから「○」とした。
- ・ 背面補強工、置換コンクリート、改良地盤及びセメント改良土の役割である健全性については、鋼管杭の変形を抑制するために剛性（変形特性）を設計に反映することから「○」とした。
- ・ 置換コンクリート、改良地盤及びセメント改良土の役割である止水性については、地盤中からの回り込みによる浸水を防止するために透水係数を設計に反映することから「○」とした。なお、透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを浸透流解析により確認する。

以上を踏まえ、鋼管式鉛直壁（一般部）における各部位の役割に対する性能目標を表 1.1-4 に、性能目標を満足するための照査項目と許容限界を表 1.1-5 に示す。液状化の影響については有効応力解析により考慮し、盛土・旧表土の変状に伴う施設評価への影響を検討する。

また、液状化に伴う海側の盛土・旧表土斜面部の変状により斜面形状が変化し、荷重伝達経路や津波波圧に影響する可能性があることから、影響の程度を検討する。

なお、施設である背面補強工及び置換コンクリートのすべり安全率の確認においては、地盤と施設を連成した二次元 FEM 解析により、各要素の破壊状況についても確認し、必要に応じて破壊の進展を考慮した検討（非線形解析等）を行う。

表 1.1-3 鋼管式鉛直壁（一般部）の各部位の具体的な役割

部位	具体的な役割					『施設』と『地盤』の区分の考え方	
	地震時	津波時	* ¹ 鉛直支持	すべり安定性	(* ¹ 钢管杭の変形抑制) 健全性	(* ¹ 遮水性・難透水性) 止水性	
背面補強工	<ul style="list-style-type: none"> 钢管杭の周囲を剛性の高いコンクリートとすることで钢管杭の変形を抑制するとともに、钢管杭の突出長を短縮することで钢管杭の断面力を低減する。 	<ul style="list-style-type: none"> 遮水性を有するコンクリートを鋼製遮水壁や止水目地と連続配置することで、津波時の水みちを形成しない。 钢管杭の周囲を剛性の高いコンクリートとすることで钢管杭の変形を抑制するとともに、钢管杭の突出長を短縮することで钢管杭の断面力を低減する。 	—	—	○	◎	津波時に鋼製遮水壁や止水目地とともに遮水性の役割を果たすことから、『施設』と区分する。
置換コンクリート	<ul style="list-style-type: none"> コンクリート強度を考慮して置換範囲を設計することで、基礎地盤のすべり安定性を確保する（第3条）。 钢管杭の海側に必要な強度を有するコンクリートを設置することで改良地盤の変形や発生応力を低減し、钢管杭の変形を抑制する。 	<ul style="list-style-type: none"> 钢管杭の海側に必要な強度を有するコンクリートを設置することで改良地盤の変形や発生応力を低減し、钢管杭の海側への変形に抵抗する。 難透水性を保持することで、遮水性を有する鋼製遮水壁・止水目地・背面補強工の下部地盤中からの回り込みによる浸水を防止する。 	—	◎	○	○	地震時にすべり安定性確保の役割を主体的に果たすことから、『施設』と区分する。
セメント改良土	<ul style="list-style-type: none"> 钢管杭の海側にセメント改良土を設置することで钢管杭の変形を抑制する。 	<ul style="list-style-type: none"> 钢管杭の海側にセメント改良土を設置することで钢管杭の海側への変形を抑制する。 遮水性を有する鋼製遮水壁・止水目地・背面補強工の周囲で難透水性を保持することで、地盤中からの回り込みによる浸水を防止する。 	—	○	○	○	すべり安定性への寄与及び钢管杭の変形抑制が主な役割であり、施設の支持地盤や側方地盤に要求される役割と同様であること、難透水性の保持の役割をもつことから、『地盤』と区分する。
改良地盤	<ul style="list-style-type: none"> 钢管杭（短杭）及び背面補強工の下方の盛土・旧表土を地盤改良（沈下防止）することで、防潮堤を鉛直支持するとともに基礎地盤のすべり安定性に寄与する。 	<ul style="list-style-type: none"> 钢管杭（短杭）及び背面補強工の下方の盛土・旧表土を地盤改良（沈下防止）することで、防潮堤を鉛直支持する。 難透水性を保持することで、遮水性を有する鋼製遮水壁・止水目地・背面補強工の下部地盤中からの回り込みによる浸水を防止する。 	○	○	○	○	施設の鉛直支持、すべり安定性への寄与及び钢管杭の変形抑制が主な役割であり、施設の支持地盤や側方地盤に要求される役割と同様であること、難透水性の保持の役割をもつことから、『地盤』と区分する。

注記 *1: 鉛直支持については岩盤が、健全性（钢管杭の変形抑制）については钢管杭が、それぞれ主体的に役割を果たす。

*2: 施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、置換コンクリート、改良地盤及びセメント改良土の透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。

表 1.1-4 鋼管式鉛直壁（一般部）の各部位の役割に対する性能目標

部位		性能目標			
		鉛直支持 (第3条)	すべり安定性 (第3条)	健全性 (鋼管杭の変形抑制) (第4条)	止水性 (遮水性、難透水性) (第5条)
施設	鋼管杭	—	—	構造部材の健全性を保持するために、鋼管杭がおおむね弾性状態に留まること。	構造部材の健全性を保持するために、鋼管杭がおおむね弾性状態に留まること。
	鋼製遮水壁			構造部材の健全性を保持するために、鋼製遮水壁がおおむね弾性状態に留まること。	止水目地の支持機能を喪失して鋼製遮水壁間から有意な漏えいを生じないために、鋼製遮水壁がおおむね弾性状態に留まること。
	止水目地			鋼製遮水壁間から有意な漏えいを生じないために、止水目地の変形性能を保持すること。	鋼製遮水壁間から有意な漏えいを生じないために、止水目地の変形・遮水性能を保持すること。
	背面補強工			鋼管杭の変形を抑制するため、背面補強工がすべり破壊しないこと(内的安定を保持)。	背面補強工内に鋼管杭を横断する水みちが形成されて有意な漏洩を生じないために、背面補強工がすべり破壊しないこと(内的安定を保持)。
	置換コンクリート			基礎地盤のすべり安定性を確保するため、コンクリートの強度を維持し、すべり抵抗を保持すること。	鋼管杭の変形を抑制するため、置換コンクリートがすべり破壊しないこと(内的安定を保持)。
地盤	セメント改良土	—	基礎地盤のすべり安定性を確保するため、置換コンクリートのすべり抵抗も考慮した上で、十分なすべり安定性を保持すること。	鋼管杭の変形を抑制するため、セメント改良土がすべり破壊しないこと(内的安定を保持)。	地盤中からの回り込みによる浸水を防止(難透水性を保持)するため、セメント改良土がすべり破壊しないこと(内的安定を保持)。
	改良地盤	鋼管杭及び背面補強工を鉛直支持するため、十分な支持力度を保持すること。		鋼管杭の変形を抑制するため、改良地盤がすべり破壊しないこと(内的安定を保持)。	地盤中からの回り込みによる浸水を防止(難透水性を保持)するため、改良地盤がすべり破壊しないこと(内的安定を保持)。
	岩盤	鋼管杭、背面補強工及び置換コンクリートを鉛直支持するため、十分な支持力度を保持すること。		—	—

表 1.1-5 鋼管式鉛直壁（一般部）の各部位の照査項目と許容限界
(上段：照査項目，下段：許容限界)

部位		照査項目と許容限界			
		船直支持 (第3条)	すべり安定性 (第3条)	健全性 (鋼管杭の変形抑制) (第4条)	止水性 ^{※1} (遮水性、難透水性) (第5条)
施設	鋼管杭	—	—	曲げ、せん断 (短期許容応力度以下)	
	鋼製遮水壁			曲げ、せん断 (短期許容応力度以下)	
	止水目地			変形	変形・水圧 (許容変形量以下)
	背面補強工			すべり安全率 ^{※4.5} (1.2以上)	
	置換コンクリート		— ^{※2}	すべり安全率 ^{※4.5} (1.2以上)	
地盤	セメント改良土	—	すべり安全率 ^{※3} (基礎地盤)	すべり安全率 ^{※4} (1.2以上)	
	改良地盤	支持力 (極限支持力以下)		すべり安全率 ^{※4} (1.2以上)	
	岩盤	支持力 (極限支持力以下)	(1.5以上)	—	—

※ 1 : 施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、置換コンクリート、改良地盤及びセメント改良土の透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。

※ 2 : 置換コンクリートがすべり破壊しないことを第4・5条で確認するため、第3条においては、岩盤及び改良地盤を通るすべり線のすべり安全率を確認する。

※ 3 : 第3条のすべり安全率は施設の外的安定の確認を目的としており、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」に基づいて1.5以上を許容限界とする。

※ 4 : 第4条・第5条のすべり安全率は各部位の内的安定の確認を目的としており、「耐津波設計に係る工認審査ガイド」を準用して1.2以上を許容限界とする。

※ 5 : 地盤と施設を連成した2次元FEM解析により、各要素の破壊状況についても確認し、必要に応じて破壊の進展を考慮した検討（非線形解析等）を行う。

1.2 盛土堤防

新規制基準への適合性において、防潮堤直下の盛土・旧表土は沈下対策として地盤改良を行うことを踏まえ、盛土堤防における設置許可基準規則の各条文に対する検討要旨を表 1.2-1 に示す。

表 1.2-1 盛土堤防における検討要旨

規則	検討要旨
第3条 (設計基準対象施設の地盤)	<ul style="list-style-type: none"> 施設(セメント改良土及び置換コンクリート)を支持する地盤を対象とし、地盤内にすべり線を想定し、安定性を確認する。
第4条 (地震による損傷の防止)	<ul style="list-style-type: none"> 施設と地盤との動的相互作用や液状化検討対象層の地震時の挙動を考慮した上で、施設の耐震安全性を確認する。
第5条 (津波による損傷の防止)	<ul style="list-style-type: none"> 地震(本震及び余震)による影響を考慮した上で、機能を保持できることを確認する。 液状化検討対象層の地震時の挙動の考慮を含む。

盛土堤防における条文に対応する施設の範囲及び各部位の役割を図 1.2-1, 図 1.2-2 及び表 1.2-2 に示す。セメント改良土については、堤体として本体部分と海側の道路部分を一体的に構築しており、津波荷重も全体で受けることから、海側の道路部分も含めたセメント改良土全体を施設として評価する。

なお、セメント改良土の陸側の道路部分は、盛土堤防とは構造的に一体化していない。荷重に対する抵抗力等の具体的な役割は期待していないが、適切にモデル化して施設への影響を評価する。




図 1.2-1 盛土堤防の「施設」の範囲




図 1.2-2 盛土堤防の役割を期待する範囲

表 1.2-2 盛土堤防の各部位の役割

	部位の名称	地震時の役割*	津波時の役割*
施設	セメント改良土	<ul style="list-style-type: none"> 入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。 	<ul style="list-style-type: none"> 入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。 難透水性を有し、堤体により止水性を維持する。
	置換コンクリート	<ul style="list-style-type: none"> コンクリート強度を考慮して基礎地盤のすべり安定性を確保する。 	<ul style="list-style-type: none"> 地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。
地盤	改良地盤	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土を鉛直支持する（下方の岩盤に荷重を伝達する）。 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。 	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土を鉛直支持する（下方の岩盤に荷重を伝達する）。 地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。
	岩盤	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土及び置換コンクリートを鉛直支持する。 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。 	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土及び置換コンクリートを鉛直支持する。

注記 * : 津波+余震時は地震時及び津波時の両方の役割を参照する。

各部位の『施設』と『地盤』を区分するに当たり、セメント改良土、置換コンクリート及び改良地盤の具体的な役割を表 1.2-3 のとおり整理した。

要求機能を満たすために設計上必要な項目（表 1.2-3 中に「○」と記載）を持つ部位として、セメント改良土は堤体本体としての高さ維持（第 4・5 条）、止水性維持（第 5 条）の役割を主体的に果たすこと、置換コンクリートは地震時にすべり安定性確保（第 3 条）の役割を主体的に果たすことから、『施設』と区分する。また、支持地盤としての役割（表 1.2-3 中「○」と記載）を有する改良地盤は『地盤』と区分する。

なお、施設の役割を維持するための条件として設計に反映する項目「○」と評価した具体的な考え方を以下に示す。

- 改良地盤の役割である鉛直支持については、セメント改良土を鉛直支持するために支持力を設計に反映することから「○」とした。
- 改良地盤の役割であるすべり安定性については、基礎地盤のすべり安定性を確保するに滑動抵抗力（強度特性）を設計に反映することから「○」とした。

- 置換コンクリート及び改良地盤の役割である健全性については、堤体であるセメント改良土の堤体高さ及び難透水性を維持するために、剛性（変形特性）を設計に反映することから「○」とした。
- 置換コンクリート及び改良地盤の役割である止水性については、地盤中からの回り込みによる浸水を防止するために透水係数を設計に反映することから「○」とした。なお、透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを浸透流解析により確認する。

表 1.2-3 盛土堤防の各部位の具体的な役割

部位	具体的な役割					『施設』と『地盤』の区分の考え方	
	地震時	津波時	* 鉛直支持	すべり安定性	健全性 (難透水性)		
セメント改良土	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高いセメント改良土を大断面で設置することで、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体本体としての高さを維持する。 	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高いセメント改良土を大断面で設置することで、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。 難透水性を有し、堤体本体としての止水性を保持することで、津波時の水みちを形成しない。 	—	—	◎	◎	堤体本体として、高さ・止水性維持の役割を主体的に果たすことから、『施設』と区別する。
置換コンクリート	<ul style="list-style-type: none"> コンクリート強度を考慮して置換範囲を設計することで、基礎地盤のすべり安定性を確保する(第3条)。 	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土の周囲で難透水性を保持することで、地盤中からの回り込みによる浸水を防止する。 	—	◎	○	○	地震時にすべり安定性確保の役割を主体的に果たすことから、『施設』と区別する。
改良地盤	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土の下方の盛土・旧表土を地盤改良(沈下防止)することで、防潮堤を鉛直支持するとともに基礎地盤のすべり安定性に寄与する。 	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土の下方の盛土・旧表土を地盤改良(沈下防止)することで、防潮堤を鉛直支持する。 セメント改良土の周囲で難透水性を保持することで、地盤中からの回り込みによる浸水を防止する。 	○	○	○	○	施設の鉛直支持、すべり安定性への寄与及び健全性が主な役割であり、施設の支持地盤に要求される役割と同様であること、難透水性の保持の役割をもつことから、『地盤』と区別する。

※1: 鉛直支持については岩盤が主体的に役割を果たす。

※2: 施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、置換コンクリート、改良地盤及びセメント改良土の透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。

以上を踏まえ、盛土堤防における各部位の役割に対する性能目標を表 1.2-4 に、性能目標を満足するための照査項目と許容限界を表 1.2-5 に示す。液状化の影響については有効応力解析により考慮し、盛土・旧表土の変状に伴う施設評価への影響を検討する。また、セメント改良土の陸側の盛土・旧表土（道路）については、荷重に対する抵抗力として期待せず、適切にモデル化して施設への影響を評価する。

なお、施設であるセメント改良土及び置換コンクリートのすべり安全率の確認においては、地盤と施設を連成した二次元 FEM 解析により、各要素の破壊状況についても確認し、必要に応じて破壊の進展を考慮した検討（非線形解析等）を行う。

表 1.2-4 盛土堤防の各部位の役割に対する性能目標

部位		性能目標			
		鉛直支持 (第3条)	すべり安定性 (第3条)	健全性 (第4条)	止水性 (難透水性) (第5条)
施設	セメント改良土	—	—	セメント改良土の健全性を保持して、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持するために、堤体内部にすべり破壊が生じないこと(内的安定を保持)。	セメント改良土を横断する水みちが形成されて有意な漏洩を生じないために、堤体内部にすべり破壊が生じないこと(内的安定を保持)。
	置換コンクリート	—	基礎地盤のすべり安定性を確保するため、コンクリートの強度を維持し、すべり抵抗を保持すること。	コンクリートの強度を維持すること及び堤体であるセメント改良土の堤体高さ及び難透水性を維持するため、置換コンクリートのすべり抵抗も考慮した上で、十分なすべり安定性を保持すること。	地盤中からの回り込みによる浸水を防止(難透水性を保持)するため、置換コンクリートがすべり破壊しないこと(内的安定を保持)。
地盤	改良地盤	セメント改良土を鉛直支持するため、十分な支持力を保持すること。	基礎地盤のすべり安定性を確保するため、置換コンクリートのすべり抵抗も考慮した上で、十分なすべり安定性を保持すること。	堤体であるセメント改良土の堤体高さ及び難透水性を維持するため、改良地盤にすべり破壊が生じないこと(内的安定を保持)。	地盤中からの回り込みによる浸水を防止(難透水性を保持)するため、改良地盤がすべり破壊しないこと(内的安定を保持)。
	岩盤	セメント改良土及び置換コンクリートを鉛直支持するため、十分な支持力を保持すること。		—	—

表 1.2-5 盛土堤防の各部位の照査項目と許容限界

(上段：照査項目、下段：許容限界)

部位		照査項目と許容限界			
		鉛直支持 (第3条)	すべり安定性 (第3条)	健全性 (第4条)	止水性*1 (難透水性) (第5条)
施設	セメント改良土	—	—	すべり安全率*4. 5 (1.2以上)	
	置換コンクリート		—*2	すべり安全率*4. 5 (1.2以上)	
地盤	改良地盤	支持力 (極限支持力以下)	すべり安全率*3 (基礎地盤)	すべり安全率*4 (1.2以上)	
	岩盤	支持力 (極限支持力以下)	(1.5以上)	—	—

*1 : 施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、置換コンクリート及び改良地盤の透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。

*2 : 置換コンクリートがすべり破壊しないことを第4・5条で確認するため、第3条においては、岩盤及び改良地盤を通るすべり線のすべり安全率を確認する。

*3 : 第3条のすべり安全率は施設の外的安定の確認を目的としており、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」に基づいて1.5以上を許容限界とする。

*4 : 第4条・第5条のすべり安全率は各部位の内的安定の確認を目的としており、「耐津波設計に係る工認審査ガイド」を準用して1.2以上を許容限界とする。

*5 : 地盤と施設を連成した2次元FEM解析により、各要素の破壊状況についても確認し、必要に応じて破壊の進展を考慮した検討(非線形解析等)を行う。

2. 防潮堤に作用する荷重と部位の役割

防潮堤は、鋼管式鉛直壁（一般部）、鋼管式鉛直壁（岩盤部）及び盛土堤防の3つの構造形式に分かれているが、それぞれに作用する荷重に対し各部位が所要の機能を発揮して構造成立性を確保することが必要であることから、作用する荷重、構造体の変形モード及び各部位の役割について、地震時、津波時及び重畠時（津波＋余震時）に分けて整理する。

2.1 地震時

i. 鋼管式鉛直壁（一般部）

地震時において、鋼管式鉛直壁（一般部）の各部位は、地震荷重及び地震後に来る津波に対して防潮堤の機能（津波に対する止水性）を維持するため、表2.1-1及び表2.1-2に示す役割を有する。

鋼管式鉛直壁（一般部）における地震時の変形モード及び荷重図を図2.1-1に示す。

表 2.1-1 鋼管式鉛直壁（一般部）の各部位の役割（地震時）

部位の名称	役割
钢管杭（長杭）	・ 鋼製遮水壁を支持する。
钢管杭（短杭）	・ 鋼製遮水壁を支持する。
鋼製遮水壁	・ 漂流物防護工及び止水ジョイントを支持する。
漂流物防護工	—
止水ジョイント	・ 鋼製遮水壁間の変位に追従する。
背面補強工	・ 長杭・短杭の変形を抑制する。
置換コンクリート	・ コンクリート強度を考慮して基礎地盤のすべり安定性を確保する。 ・ 長杭・短杭の変形を抑制する。

表 2.1-2 鋼管式鉛直壁（一般部）の地盤の役割（地震時）

地盤	役割
岩盤	・ 長杭・短杭、背面補強工及び置換コンクリートを（改良地盤を介して）鉛直支持する。 ・ 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
改良地盤	・ 短杭及び背面補強工を鉛直支持する（下方の岩盤に荷重を伝達する）。 ・ 長杭・短杭の変形を抑制する。 ・ 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
セメント改良土	・ 長杭・短杭の変形を抑制する。
盛土・旧表土	—




図 2.1-1 鋼管式鉛直壁（一般部）の変形モード及び荷重図（地震時）

ii. 鋼管式鉛直壁（岩盤部）

地震時において、钢管式鉛直壁（岩盤部）の各部位は、地震荷重及び地震後に来る津波に対して防潮堤の機能（津波に対する止水性）を維持するため、表 2.1-3 及び表 2.1-4 に示す役割を有する。

钢管式鉛直壁（岩盤部）における地震時の変形モード及び荷重図を図 2.1-2 に示す。

表 2.1-3 鋼管式鉛直壁（岩盤部）の各部位の役割（地震時）

部位の名称	役割
钢管杭	・ 鋼製遮水壁を支持する。
鋼製遮水壁	・ 漂流物防護工及び止水ジョイントを支持する。
漂流物防護工	—
RC 遮水壁	・ 止水ジョイントを支持する。
止水ジョイント	・ 鋼製遮水壁間の変位に追従する。

表 2.1-4 鋼管式鉛直壁（岩盤部）の地盤の役割（地震時）

地盤	役割
岩盤	・ 鋼管杭を鉛直支持する。 ・ 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。 ・ 鋼管杭の変形を抑制する。




図 2.1-2 鋼管式鉛直壁（岩盤部）の変形モード及び荷重図（地震時）

iii. 盛土堤防

地震時において、盛土堤防の各部位は、地震荷重及び地震後に来る津波に対して防潮堤の機能（津波に対する止水性）を維持するため、表 2.1-5 及び表 2.1-6 に示す役割を有する。

盛土堤防における地震時の変形モード及び荷重図を図 2.1-3 に示す。

表 2.1-5 盛土堤防の各部位の役割（地震時）

部位の名称	役割
セメント改良土	<ul style="list-style-type: none"> 入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。
置換コンクリート	<ul style="list-style-type: none"> コンクリート強度を考慮して基礎地盤のすべり安定性を確保する。

表 2.1-6 盛土堤防の地盤の役割（地震時）

地盤	役割
岩盤	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土及び置換コンクリートを鉛直支持する。 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
改良地盤	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土を鉛直支持する（下方の岩盤に荷重を伝達する）。 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
盛土・旧表土	—




図 2.1-3 盛土堤防の変形モード及び荷重図（地震時）

2.2 津波時

i. 鋼管式鉛直壁（一般部）

津波時において、鋼管式鉛直壁（一般部）の各部位は、津波荷重及び漂流物荷重に対して防潮堤の機能（津波に対する止水性）を維持するため、表 2.2-1 及び表 2.2-2 に示す役割を有する。

鋼管式鉛直壁（一般部）における津波時の変形モード及び荷重図を図 2.2-1 に示す。

表 2.2-1 鋼管式鉛直壁（一般部）の各部位の役割（津波時）

部位の名称	役割
鋼管杭（長杭）	<ul style="list-style-type: none"> 鋼製遮水壁を支持する。
鋼管杭（短杭）	<ul style="list-style-type: none"> 鋼製遮水壁を支持する。
鋼製遮水壁	<ul style="list-style-type: none"> 漂流物防護工及び止水ジョイントを支持するとともに、遮水性を保持する。
漂流物防護工	<ul style="list-style-type: none"> 漂流物の荷重を鋼製遮水壁及び鋼管杭に伝達する。
止水ジョイント	<ul style="list-style-type: none"> 鋼製遮水壁間の変位に追従し、遮水性を保持する。
背面補強工	<ul style="list-style-type: none"> 遮水性を保持する。 長杭・短杭の変形を抑制する。
置換コンクリート	<ul style="list-style-type: none"> 長杭・短杭の変形を抑制する。 地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。

表 2.2-2 鋼管式鉛直壁（一般部）の地盤の役割（津波時）

地盤	役割
岩盤	<ul style="list-style-type: none"> 長杭・短杭、背面補強工及び置換コンクリートを（改良地盤を介して）鉛直支持する。
改良地盤	<ul style="list-style-type: none"> 短杭及び背面補強工を鉛直支持する（下方の岩盤に荷重を伝達する）。 長杭・短杭の変形を抑制する。 地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。
セメント改良土	<ul style="list-style-type: none"> 長杭・短杭の変形を抑制する。 地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。 津波荷重を置換コンクリート等を介して岩盤に伝達する。
盛土・旧表土	—




図 2.2-1 鋼管式鉛直壁（一般部）の変形モード及び荷重図（津波時）

ii. 鋼管式鉛直壁（岩盤部）

津波時において、鋼管式鉛直壁（岩盤部）の各部位は、津波荷重及び漂流物荷重に対して防潮堤の機能（津波に対する止水性）を維持するため、表 2.2-3 及び表 2.2-4 に示す役割を有する。

鋼管式鉛直壁（岩盤部）における津波時の変形モード及び荷重図を図 2.2-2 に示す。

表 2.2-3 鋼管式鉛直壁（岩盤部）の各部位の役割

部位の名称	役割
鋼管杭	• 鋼製遮水壁を支持する。
鋼製遮水壁	• 漂流物防護工及び止水ジョイントを支持するとともに、遮水性を保持する。
漂流物防護工	• 漂流物の荷重を鋼製遮水壁及び鋼管杭に伝達する。
RC 遮水壁	• 津波時の遮水性を保持する。
止水ジョイント	• 鋼製遮水壁間の変位に追従し、遮水性を保持する。

表 2.2-4 鋼管式鉛直壁（岩盤部）の地盤の役割

地盤	役割
岩盤	• 鋼管杭を鉛直支持する。 • 鋼管杭の変形を抑制する。




図 2.2-2 鋼管式鉛直壁（岩盤部）の変形モード及び荷重図（津波時）

iii. 盛土堤防

津波時において、盛土堤防の各部位は、津波荷重及び漂流物荷重に対して防潮堤の機能（津波に対する止水性）を維持するため、表 2.2-5 及び表 2.2-6 に示す役割を有する。

盛土堤防における津波時の変形モード及び荷重図を図 2.2-3 に示す。

表 2.2-5 盛土堤防の各部位の役割（津波時）

部位の名称	役割
セメント改良土	<ul style="list-style-type: none"> 入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。 難透水性を有し、堤体により止水性を維持する。
置換コンクリート	<ul style="list-style-type: none"> 地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。

表 2.2-6 盛土堤防の地盤の役割（津波時）

地盤	役割
岩盤	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土及び置換コンクリートを鉛直支持する。
改良地盤	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土を鉛直支持する（下方の岩盤に荷重を伝達する）。 地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。
盛土・旧表土	—




図 2.2-3 盛土堤防の変形モード及び荷重図（津波時）

2.3 重畠時（津波＋余震時）

i. 鋼管式鉛直壁（一般部）

重畠時（津波＋余震時）において、钢管式鉛直壁（一般部）の各部位は、津波荷重及び余震荷重に対して防潮堤の機能（津波に対する止水性）を維持するため、表 2.3-1 及び表 2.3-2 に示す役割を有する。

钢管式鉛直壁（一般部）における重畠時（津波＋余震時）の変形モード及び荷重図を図 2.3-1 に示す。

表 2.3-1 鋼管式鉛直壁（一般部）の各部位の役割（重畠時）

部位の名称	役割
钢管杭（長杭）	・ 鋼製遮水壁を支持する。
钢管杭（短杭）	・ 鋼製遮水壁を支持する。
鋼製遮水壁	・ 漂流物防護工及び止水ジョイントを支持するとともに、遮水性を保持する。
漂流物防護工	—
止水ジョイント	・ 鋼製遮水壁間の変位に追従し、遮水性を保持する。
背面補強工	・ 遮水性を保持する。 ・ 長杭・短杭の変形を抑制する。
置換コンクリート	・ コンクリート強度を考慮して基礎地盤のすべり安定性を確保する。 ・ 長杭・短杭の変形を抑制する。 ・ 地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。

表 2.3-2 鋼管式鉛直壁（一般部）の地盤の役割（重畠時）

地盤	役割
岩盤	<ul style="list-style-type: none"> 長杭・短杭、背面補強工及び置換コンクリートを（改良地盤を介して）鉛直支持する。 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
改良地盤	<ul style="list-style-type: none"> 短杭及び背面補強工を鉛直支持する（下方の岩盤に荷重を伝達する）。 長杭・短杭の変形を抑制する。 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。 地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。
セメント改良土	<ul style="list-style-type: none"> 長杭・短杭の変形を抑制する。 地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。 津波荷重を置換コンクリート等を介して岩盤に伝達する。
盛土・旧表土	—




図 2.3-1 鋼管式鉛直壁（一般部）の変形モード及び荷重図（重畠時）

ii. 鋼管式鉛直壁（岩盤部）

重畠時（津波＋余震時）において、钢管式鉛直壁（岩盤部）の各部位は、津波荷重及び余震荷重に対して防潮堤の機能（津波に対する止水性）を維持するため、表2.3-3 及び表2.3-4に示す役割を有する。

钢管式鉛直壁（岩盤部）における重畠時（津波＋余震時）の変形モード及び荷重図を図2.3-2に示す。

表2.3-3 鋼管式鉛直壁（岩盤部）の各部位の役割（重畠時）

部位の名称	役割
钢管杭	・ 鋼製遮水壁を支持する。
鋼製遮水壁	・ 漂流物防護工及び止水ジョイントを支持するとともに、遮水性を保持する。
漂流物防護工	—
RC遮水壁	・ 津波時の遮水性を保持する。
止水ジョイント	・ 鋼製遮水壁間の変位に追従し、遮水性を保持する。

表2.3-4 鋼管式鉛直壁（岩盤部）の地盤の役割（重畠時）

地盤	役割
岩盤	・ 鋼管杭を鉛直支持する。 ・ 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。 ・ 鋼管杭の変形を抑制する。




図2.3-2 鋼管式鉛直壁（岩盤部）の変形モード及び荷重図（重畠時）

iii. 盛土堤防

重畠時（津波＋余震時）において、盛土堤防の各部位は、津波荷重及び余震荷重に対して防潮堤の機能（津波に対する止水性）を維持するため、表 2.3-5 及び表 2.3-6 に示す役割を有する。

盛土堤防における重畠時（津波＋余震時）の変形モード及び荷重図を図 2.3-3 に示す。

表 2.3-5 盛土堤防の各部位の役割（重畠時）

部位の名称	役割
セメント改良土	<ul style="list-style-type: none"> 入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。 難透水性を有し、堤体により止水性を維持する。
置換コンクリート	<ul style="list-style-type: none"> コンクリート強度を考慮して基礎地盤のすべり安定性を確保する。 地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。

表 2.3-6 盛土堤防の地盤の役割（重畠時）

地盤	役割
岩盤	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土及び置換コンクリートを鉛直支持する。 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
改良地盤	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土を鉛直支持する（下方の岩盤に荷重を伝達する）。 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。 地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性を保持する）。
盛土・旧表土	—




図 2.3-3 盛土堤防の変形モード及び荷重図（重畠時）

3. 損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

防潮堤は、鋼管式鉛直壁（一般部）、鋼管式鉛直壁（岩盤部）及び盛土堤防の3つの構造形式に分かれている。ここでは、防潮堤の設計方針について、サイト特性を踏まえた構造の特異性及び設計の保守性を整理した上で、地震時、津波時及び重畠時（津波＋余震時）に、防潮堤が維持すべき機能を喪失し得る事象（損傷モード）を仮定し、その損傷モードに対し設計・施工上どのような配慮が必要となるかを整理する。


3.1 サイト特性・制約条件を踏まえた構造の特異性

防潮堤設計から見たサイト特性・制約条件等を抽出し、防潮堤の各構造の特異性と特に確認するべき項目を整理した結果を図3.1-1に示す。

【防潮堤設計から見たサイト特性・制約条件等】

《サイト特性》	《制約条件等》
・津波高さが高い [a]	・周辺に液状化検討対象層（盛土・旧表土）
・敷地が狭隘なため近接施設が多い [b]	が分布 [d]
・敷地レベルが高い(2段整地) [c]	・防潮堤直下に盛土・旧表土が分布 [e]

【防潮堤の構造の特異性】



【特に確認するべき項目】

《各構造共通》	《鋼管式鉛直壁と盛土堤防の境界部》
<ul style="list-style-type: none"> ・改良地盤・置換コンクリートの健全性 	<ul style="list-style-type: none"> ・盛土堤防の挙動による鋼管式鉛直壁への影響
<ul style="list-style-type: none"> 《鋼管式鉛直壁(一般部)》 ・鋼管杭の健全性 ・遮水性の保持(止水目地に生じる変位等) 	<ul style="list-style-type: none"> ・遮水性の保持
<ul style="list-style-type: none"> 《盛土堤防》 ・すべり安定性 	<ul style="list-style-type: none"> 《関連する項目の例》 ・液状化パラメータの設定 ・荷重の組合せ ・地下水位の設定

図3.1-1 防潮堤の各構造の特異性と特に確認するべき項目の整理

3.2 損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮


防潮堤について、設計の保守性の観点から、以下に示すように津波高さに対する裕度及び想定を超える事象に対する配慮をしている。

i. 津波高さに対する裕度

- ・ 入力津波高さ O.P. +24.4mに対し O.P.+29mの高さの防潮堤を設置しており、十分な裕度を有する設計
- ・ 防潮堤天端高さにまで津波が遡上したとしても、防潮堤の健全性が維持できる構造上の裕度を確保

ii. 想定を超える事象に対する配慮


- ・ 鋼管式鉛直壁（一般部）について、改良地盤、置換コンクリート及びセメント改良土の透水係数を保守的に盛土・旧表土相当と仮定した場合でも津波の滞水時間中に敷地に浸水しないよう配慮
- ・ 鋼管式鉛直壁（一般部）と周辺地盤の境界部に隙間が生じた場合でも、背面補強工前面のコーベル状の形状（鰐止め）により、浸水しにくい形状
- ・ 鋼管式鉛直壁（一般部）と盛土堤防の境界部に隙間が生じた場合でも、水みちとなる経路に、図3.2-1に示すような可撓性目地シール材（ケーソンシール）を設置し、浸水しないよう配慮
- ・ 想定を上回り防潮堤を越波した場合でも、防潮堤背面の背面補強工（コンクリート）により侵食対策を配慮




縦断図



可撓性目地シール材(ケーソンシール)



平面図



a部詳細図

※:斜線表記の鋼管杭は長杭を示す。

図3.2-1 鋼管式鉛直壁（一般部）と盛土堤防の境界部に設置する可撓性目地シール材（ケーソンシール）の概要

防潮堤の各構造について、各部位が損傷して要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮を整理した結果を表3.2-1～表3.2-4に示す。

表3.2-1(1) 鋼管式鉛直壁（一般部）の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{*1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{*2}
鋼管杭（長杭・短杭共通）	・ 地震又は津波荷重により曲げ・せん断破壊し、鋼製遮水壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 地震後や津波後の再使用性、津波時の影響（繰返しの津波）を考慮して、鋼製遮水壁や止水ジョイントの変位を許容限界以下に留めて遮水性を確保するために、钢管杭がおおむね弾性範囲であることを確認する。	○
	・ 地震又は津波荷重により背面補強工-改良地盤間、改良地盤-岩盤間に相対変位が生じ、せん断力が钢管杭に作用し、钢管杭が損傷し、鋼製遮水壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	①, ②		○
	・ 地震又は津波荷重により、上杭と下杭の接合部で破損し、钢管杭が損傷し、鋼製遮水壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 上杭と下杭の接合部は、複合構造標準示方書（土木学会）に準拠したソケット方式の接合とし、接合部の安全性照査は、十分な裕度を確保する。	○
	・ 汀線方向の地震荷重により、曲げ・せん断破壊し、鋼製遮水壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	①	・ 地震荷重については汀線方向についても考慮し、鋼製遮水壁や止水ジョイントの変位を許容限界以下に留めて遮水性を確保するために、钢管杭がおおむね弾性範囲であることを確認する。	○
	・ 竜巻の風荷重や飛来物荷重により、钢管杭が損傷し、鋼製遮水壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	—	・ 万一、竜巻及びその随伴事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施。ただし、施設の重要性に鑑み、機能維持のための自主的な配慮を行う。	—
	・隣接するブロックからの荷重により、钢管杭が損傷し、鋼製遮水壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	①	・ 汀線方向の検討を行い、隣接ブロックの影響を確認する。	○
	・ 津波荷重により、钢管杭の下部が転倒するようなモードが発生し、鋼製遮水壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	②	・ 钢管杭が転倒しないことを確認する。	○

注記 *1: ①地震時、②津波時、なお津波＋余震時はすべての事象を想定。

*2: 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（—）。

表 3.2-1(2) 鋼管式鉛直壁（一般部）の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{*1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{*2}
鋼製遮水壁 (漂流物防護工を含む)	・ 地震又は津波荷重により曲げ・せん断破壊し、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 許容応力度以下であることを確認する。	○
	・ 地震又は津波荷重により、鋼管杭への取り付け部に応力が集中し、取り付け部が破損し、鋼製遮水壁が損傷するか、位置を保持できなくなり、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 鋼管杭への取付部については道路橋示方書・同解説II鋼橋編に従って、局部的な変形を防止し、円滑な応力の伝達を図れる設計とする。	○
	・ 地震又は津波荷重により、鋼製遮水壁の背面補強工に根入れしている部分で損傷し、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 遮水壁は片持ちばかりによる検討を実施し、2辺固定の場合でも十分余裕がある設計とする。	—
	・ 津波時の漂流物荷重により、鋼製遮水壁が損傷し、遮水性を喪失する。	②	・ 漂流物荷重による鋼製遮水壁の発生応力度が許容応力度以下であることを確認する。	○
	・ 竜巻の風荷重や飛来物荷重により、鋼製遮水壁が損傷する、あるいは止水ジョイントを支持できなくなり、遮水性を喪失する。	—	・ 万一、竜巻及びその随伴事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施。ただし、施設の重要性に鑑み、機能維持のための自主的な配慮を行う。	—

注記 *1: ①地震時, ②津波時, なお津波+余震時はすべての事象を想定。

*2: 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は(—)。

表 3.2-1(3) 鋼管式鉛直壁（一般部）の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{*1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{*2}
止水ジョイント（支持部含む）	・ 地震時又は津波時の汀線直交方向の杭変位量のばらつきにより、止水ジョイントの許容変位量を超える変形が生じ、遮水性を喪失する。	①, ②	・ メーカー規格及び基準並びに必要に応じて実施する性能試験を参考に定める許容変形量及び許容水圧以下であることを確認する。	○
	・ 地震時に、汀線方向圧縮側の変形により遮水性を喪失する。	①		○
	・ 津波時の漂流物が止水ジョイントに衝突し、止水ジョイントが破損若しくは変形に追従できず、遮水性を喪失する。	②	・ 止水ジョイントの幅を十分に小さくし、海側に漂流物防護工を設置することにより、漂流物が直接止水ジョイントに衝突しない設計とする。	—
	・ 津波時の漂流物荷重により鋼管杭の回転が生じ、止水ジョイント・止水ジョイント金物が破損若しくは変形に追従できず、遮水性を喪失する。	②	・ 漂流物荷重を考慮した場合の杭の回転について荷重と抵抗を確認し、回転しないことを確認する。	○
	・ 竜巻の風荷重や飛来物荷重により、止水ジョイントが損傷し、遮水性を喪失する。	—	・ 万一、竜巻及びその随伴事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施。ただし、施設の重要性に鑑み、機能維持のための自主的な配慮を行う。	—

注記 *1: ①地震時, ②津波時, なお津波＋余震時はすべての事象を想定。

*2: 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（—）。

表 3.2-1(4) 鋼管式鉛直壁（一般部）の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

部位の 名称	要求機能を喪失する事象	想定 ケース ^{*1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{*2}
背面補強工	・ 地震又は津波荷重により、背面補強工がせん断破壊又は引張破壊し、杭の横抵抗を喪失し、杭の変形量が大きくなり、鋼製遮水壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 鋼管杭の変形を抑制するため、背面補強工がすべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する。 ^{*3}	○
	・ 地震又は津波荷重により、背面補強工がせん断破壊又は引張破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成される。	①, ②	・ 背面補強工内に鋼管杭を横断する水みちが形成されて有意な漏えいを生じないため、背面補強工がすべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する。 ^{*3}	—
	・ 施工時の乾燥収縮ひび割れが連続することで、水みちが形成される。	—	・ 遮水性の観点から適切に補修を行い、水みちが形成されないように配慮する。	—
	・ 地震により背面補強工間目地及び地盤との目開きが発生し、遮水を喪失する。	①	・ 防潮堤の縦断方向に連なる構造であるため、背面補強工間目地が目開きしたとしても、その目開き量は僅かであり、また、目開きする側と反対側は閉じる運動となるが、海側から敷地側まで貫通するような目開きは生じない設計とする。 ・ 背面補強工の形状により、遮水性に配慮する。	—

注記 *1 : ①地震時, ②津波時, なお津波+余震時はすべての事象を想定。

*2 : 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

*3 : 地盤と施設を連成した二次元 FEM 解析により、各要素の破壊状況についても確認し、必要に応じて破壊の進展を考慮した検討（非線形解析等）を行う。

表 3.2-1(5) 鋼管式鉛直壁（一般部）の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

部位の 名称	要求機能を喪失する事象	想定 ケース ^{*1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{*2}
置換 コンクリート	<ul style="list-style-type: none"> 地震時又は津波時に、置換コンクリートがせん断破壊又は引張破壊し、杭の横抵抗を喪失し、杭の変形量が大きくなり、鋼製遮水壁を支持できなくなることで、鋼製遮水壁の遮水性を喪失する。 地震又は津波荷重により、置換コンクリートがせん断破壊又は引張破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成される。 地震時又は津波時に、置換コンクリートがせん断破壊又は引張破壊し、地盤としての有効応力を喪失した状態で地下水や津波による浸透圧が作用することで、ボイリング・パイピング現象により土粒子が流出して水みちが形成される。 	①, ③	<ul style="list-style-type: none"> 钢管杭の変形を抑制するため、置換コンクリートがすべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する。^{*3} 施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。 	○

注記 *1：①地震時、②津波時、なお津波＋余震時はすべての事象を想定。

*2：照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

*3：地盤と施設を連成した二次元 FEM 解析により、各要素の破壊状況についても確認し、必要に応じて破壊の進展を考慮した検討（非線形解析等）を行う。

表 3.2-1(6) 鋼管式鉛直壁（一般部）の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

地盤の名称	要求機能を喪失する事象	想定 ケース ^{*1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{*2}
改良地盤	• 地震時又は津波時に、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、杭の横抵抗を喪失し、杭の変形量が大きくなり、鋼製遮水壁を支持できなくなることで、鋼製遮水壁の遮水性を喪失する。	①, ②	• 鋼管杭の変形を抑制するため、改良地盤がすべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する。 • 施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、透水係数を保守的に考慮しても津波の滯水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。	○
	• 地震又は津波荷重により、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成される。			
	• 地震時又は津波時に、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、地盤としての有効応力を喪失した状態で地下水や津波による浸透圧が作用することで、ボイリング・バイピング現象により土粒子が流出して水みちが形成される。			
	• 地震時に鋼管杭下端底面のすべりが生じ、杭の変形量が大きくなり、杭が鋼製遮水壁を支持できなくなることで、鋼製遮水壁の遮水性を喪失する。	①	• すべり安全率が許容値以上であることを確認する。	○
	• 取水路からの漏水により改良地盤が洗掘され、難透水性を喪失する。	①, ②	• 取水路は、基準地震動 Ss に対して安全性を確保している。 • 構造目地には止水ジョイントを設置して漏水を防止している。 • コンクリートの劣化、ひび割れ等による漏水を防止する観点から保守管理を適切に実施している。	—

注記 *1 : ①地震時、②津波時、なお津波+余震時はすべての事象を想定。

*2 : 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

表 3.2-1(7) 鋼管式鉛直壁（一般部）の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

地盤の名称	要求機能を喪失する事象	想定 ケース ^{*1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{*2}
セメント改良土	• 地震時又は津波時に、セメント改良土がせん断破壊し、背面補強工の横抵抗を喪失し、杭の変形量が大きくなり、鋼製遮水壁を支持できなくなることで、鋼製遮水壁の遮水性を喪失する。	①, ②	• 鋼管杭の変形を抑制するため、セメント改良土がすべり破壊しないことを（内的安定を保持）を確認する。 • 施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。	○
	• 地震又は津波荷重により、セメント改良土がせん断破壊又は引張破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成される。			
	• 地震時又は津波時に、セメント改良土がせん断破壊し、津波荷重を岩盤に伝達できなくなる。			
岩盤	• 地震時に鋼管杭下端底面のすべりが生じ、杭の変形量が大きくなり、杭が鋼製遮水壁を支持できなくなることで、鋼製遮水壁の遮水性を喪失する。	①	• すべり安全率が許容値以上であることを確認する。	○
	• 地震時に鋼管杭に伝わる荷重により岩盤又は改良地盤が破壊し、鉛直支持機能を喪失する。	①	• 極限支持力以下であることを確認する。	○

注記 *1 : ①地震時, ②津波時, なお津波+余震時はすべての事象を想定。

*2 : 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

表 3.2-2 鋼管式鉛直壁（岩盤部）の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{*1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{*2}
鋼管杭	・ 地震又は津波荷重により曲げ・せん断破壊し、鋼製遮水壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 許容応力度以下であることを確認する。	○
鋼製遮水壁 (漂流物防護工を含む)	・ 地震又は津波荷重により曲げ・せん断破壊し、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 許容応力度以下であることを確認する。	○
	・ 杭の平面位置が曲線となる区間において、地震又は津波荷重により曲げ・せん断破壊し、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 許容応力度以下であることを確認する。曲部の影響が出ないよう直線部と同様の設計とする。	○
岩盤	・ 地震荷重により、周辺岩盤が受働崩壊、すべり破壊等を生じ、杭の受働抵抗を喪失し、杭の変形量が大きくなり、鋼製遮水壁を支持できなくなり、鋼製遮水壁の遮水性を喪失する。	①	・ 鋼管杭の変形を抑制するため、岩盤がすべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する。	○
	・ 地震又は津波荷重により岩盤がすべり破壊し、杭の変形量が大きくなり、杭を支持できなくなり、鋼製遮水壁の遮水性を喪失する。	①, ②	・ すべり安全率が許容値以上であることを確認する。	○
	・ 地震時に鋼管杭に伝わる荷重により岩盤が破壊し、鉛直支持機能を喪失する。	①	・ 極限支持力以下であることを確認する。	○

注記 *1 : ①地震時, ②津波時, なお津波十余震時はすべての事象を想定。

*2 : 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は(-)。

表 3.2-3(1) 盛土堤防の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定 ケース ^{*1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{*2}
セメント改良土	・ 地震又は津波荷重によりすべり破壊し、堤体高さが維持できなくなり、難透水性を喪失する。	①, ②	・ 堤体内部に想定したすべり線に對して、すべり線上の応力状態を考慮したすべり安全率が妥当な安全裕度を有していることを確認する。	○
	・ 地震又は津波荷重によりせん断破壊又は引張破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成される。	②	・ セメント改良土を横断する水みちが形成されて有意な漏えいを生じないために、堤体内部にすべり破壊が生じないこと（内的安定を保持）を確認する。 ^{*3}	○
	・ 津波によりセメント改良土が洗掘され、難透水性を喪失する。	②	・ セメント改良土は、津波時の洗掘・侵食に対して十分な耐性をもつ。	—
置換コンクリート	・ 地震又は津波荷重により、置換コンクリートがせん断破壊又は引張破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成される。	②	・ 地盤中からの回り込みによる浸水を防止（難透水性を保持）するため、置換コンクリートがすべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する。	○
	・ 地震時又は津波時に、置換コンクリートがせん断破壊又は引張破壊し、地盤としての有効応力を喪失した状態で地下水や津波による浸透圧が作用することで、ボイリング・パイピング現象により土粒子が流出して水みちが形成される。		・ 施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、透水係数を保守的に考慮しても津波の滯水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。	

注記 *1 : ①地震時, ②津波時, なお津波+余震時はすべての事象を想定。

*2 : 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

*3 : 地盤と施設を連成した二次元 FEM 解析により、各要素の破壊状況についても確認し、必要に応じて破壊の進展を考慮した検討（非線形解析等）を行う。

表 3.2-3(2) 盛土堤防の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

地盤の名称	要求機能を喪失する事象	想定 ケース※ ①	設計・施工上の配慮	照査※ ²
改良地盤	・ 地震又は津波荷重により、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成される。	②	・ 地盤中からの回り込みによる浸水を防止（難透水性を保持）するため、改良地盤がすべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する。 ・ 施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。	○
	・ 地震時又は津波時に、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、地盤としての有効応力を喪失した状態で地下水や津波による浸透圧が作用することで、ボイリング・パイピング現象により土粒子が流出して水みちが形成される。			
	・ 地震又は津波荷重により岩盤、置換コンクリート、改良地盤がすべり破壊し、安定性を喪失して防潮堤の高さを維持できなくなり、セメント改良土の難透水性を喪失する。	①, ②	・ すべり安全率が許容値以上であることを確認する。	○
	・ 地震時に盛土堤防に伝わる荷重により改良地盤が破壊し、鉛直支持機能を喪失する。	①	・ 極限支持力以下であることを確認する。	○
岩盤	・ 地震又は津波荷重により岩盤、置換コンクリート、改良地盤がすべり破壊し、安定性を喪失して防潮堤の高さを維持できなくなり、セメント改良土の難透水性を喪失する。	①, ②	・ すべり安全率が許容値以上であることを確認する。	○
	・ 地震時に盛土堤防に伝わる荷重により岩盤及び改良地盤が破壊し、鉛直支持機能を喪失する。	①	・ 極限支持力以下であることを確認する。	○

注記 *1 : ①地震時, ②津波時, なお津波+余震時はすべての事象を想定。

*2 : 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

表 3.2.4 防潮堤の構造境界部の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{*1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{*2}
鋼管式鉛直壁（岩盤部）と端部地山の境界部（南側取付部）	・ 地震により地山が崩壊して、鋼管杭に衝突し、鋼管式鉛直壁（岩盤部）と端部地山との境界部での遮水性を喪失する。	①	・ 緩やかな丘状であり、崩壊するような斜面ではないと考えているが、鋼管杭の地上部はRC遮水壁（コンクリート）で保護する配慮をする。	—
	・ 地震又は津波荷重により地山が崩壊して、高さが維持できなくなり、鋼管式鉛直壁（岩盤部）と端部地山との境界部での遮水性を喪失する。	①, ②	・ 入力津波高さよりも高い位置にあり、入力津波の防護に対しては影響ない設計とする。	—
鋼管式鉛直壁（一般部）と盛土堤防の境界部（杭-盛土接合部）	・ 地震又は津波荷重により盛土堤防のすべり等が生じ、鋼管杭及び鋼製遮水壁に荷重が作用し、鋼製遮水壁を支持できなくなり、鋼製遮水壁の遮水性を喪失する。	①, ②	・ 盛土堤防のラップ部を考慮した検討により、盛土の荷重を考慮した上で、鋼管式鉛直壁（一般部）と同様に各部位の健全性を確認する。	○
	・ 地震時に、盛土堤防が鋼管式鉛直壁側にすべり、鋼製遮水壁に損傷が生じ、鋼管式鉛直壁（一般部）と盛土堤防の境界部での遮水性を喪失する。	①	・ 堤体内部に想定したすべり線に対して、すべり線上の応力状態を考慮したすべり安全率が妥当な安全裕度を有していることを確認する。	○
	・ 地震又は津波荷重により鋼管杭と盛土堤防の間に、相対変位が生じ、水みちとなり、鋼管式鉛直壁（一般部）と盛土堤防の境界部での遮水性を喪失する。	①, ②	・ 鋼製遮水壁と盛土堤防の境界面には十分なラップ長を確保したうえで、さらに可撓性目地シール材（ケーソンシール）を施工することで遮水性に配慮する。	—
盛土堤防と端部地山の境界部（北側取付部）	・ 地震により地山が崩壊して、高さが維持できなくなり、盛土堤防と端部地山の境界部での遮水性を喪失する。	①	・ 地山を含んだ安定性を基礎地盤として確認している。	—
	・ 津波により地山が洗掘され、高さが維持できなくなり、盛土堤防と端部地山の境界部での遮水性を喪失する。	②	・ 岩盤斜面とし洗掘されない設計とする。	—

注記 *1 : ①地震時, ②津波時, なお津波十余震時はすべての事象を想定。

*2 : 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は(—)。

4. 止水性に係る検討結果

防潮堤の止水性については、鋼製遮水壁、止水ジョイント、背面補強工で遮水性を担保し、改良地盤、置換コンクリート及びセメント改良土で地盤中からの回り込みによる浸水を防止（難透水性の保持）する。そのうち、地盤中からの回り込みによる浸水防止（難透水性の保持）について、構造境界部の剥離状況、各部位（改良地盤、置換コンクリート及びセメント改良土）の内的安定及び二次元浸透流解析により確認する。

4.1 構造境界部の剥離状況の確認結果

防潮堤は複数の部材で構成されており、防潮堤の二次元 FEM 解析モデルでは、背面補強工、置換コンクリート、改良地盤セメント改良土及び地盤の異種材料間については、ジョイント要素を設定している。

このジョイント要素について、地震後の残留変形状態、津波荷重載荷時及び重畠時（津波＋余震時）において、防潮堤を貫通した剥離が生じていないことを確認し、津波が浸水するような水みちが形成されないことを確認する。

4.1.1 検討条件

(1) 検討方法

ジョイント要素の剥離判定方法を図 4.1-1 に示す。





図 4.1-1 ジョイント要素剥離判定方法

(2) 検討断面

防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち断面①、断面②、断面③、断面⑤とする。

また、検討対象範囲は、ジョイント要素の剥離により、水みちとなり得る防潮堤側面及び底面の範囲とした。

なお、断面④及び防潮堤（盛土堤防）断面①については、水みちとなり得る底面のジョイント要素（構造境界部）の幅が大きいことから、防潮堤（鋼管式鉛直壁）断面①～断面③に代表させる。各断面のジョイント要素の配置図（地震時）を図4.1-2～図4.1-7に示す。






図 4.1-3 断面②におけるジョイント要素の配置図




図 4.1-4 断面③におけるジョイント要素の配置図




図 4.1-5 断面⑤におけるジョイント要素の配置図




図 4.1-6 【参考】断面④におけるジョイント要素の配置図




図 4.1-7 【参考】盛土堤防断面①におけるジョイント要素の配置図

(3) 検討事象

a. 地震時

基準地震動 S s 後の津波来襲前における剥離状況を確認するため、地震時の最終時刻（残留変形状態）とし、防潮堤の残留変形が大きくなる状態を想定するため、断面①～③、断面⑤の各断面において鋼管杭の残留変位が最も大きくなるケースを選定した。検討ケースを表 4.1-1 に示す。

表 4.1-1 検討ケース

断面	地震動（位相）	時刻
断面①	S s - N 1 (-+)	地震時最終時刻 (残留変形状態)
断面②	S s - N 1 (-+)	
断面③	S s - N 1 (-+)	
断面⑤	S s - D 1 (++)	

b. 津波時

断面①～③、断面⑤における津波荷重載荷時の剥離状況を確認する。

c. 重畠時

重畠時（津波＋余震時）における剥離状況を確認するため、断面①～③、断面⑤の各断面において、弹性設計用地震動 S d-D 2（位相反転含む）の全時刻に対して検討する。

4.1.2 検討結果

ジョイント要素の剥離状況を表 4.1-2 に、各断面の変形図を図 4.1-8 に示す。

重畠時の変形図においては、各断面において、ジョイント要素の剥離長*が最大となる地震動及び時刻での変形図を示している。

表 4.1-2 に示すとおり、ジョイント要素の剥離長*は、最大で 1.647cm（断面①、S d-D 2 (++)）であり、ジョイント要素の剥離箇所数は、最大で 67/138 箇所（断面②、S d-D 2 (+-)）であるものの、ジョイント要素の剥離が貫通する時刻は無いことを確認している。

地震時（残留変形状態）は S s 後の津波来襲前の状態、津波時は津波来襲時の状態における剥離状況を示していることから、地震時及び津波時においては、表 4.1-2 に示した結果によりジョイント要素の剥離が貫通しないことを確認することで、津波が浸水するような水みちは形成されないことを確認できる。

重畠時は、津波来襲中に余震による交番載荷が生じる状態である。重畠時においては、表 4.1-2 に示すとおり、最大約半数程度のジョイント要素の剥離が生じているものの、余震による交番載荷が生じることで、一度剥離した箇所においても再度密着することから、弹性設計用地震動 S d-D 2 全時刻においてジョイント要素の剥離が貫通しないことを確認することで、津波が浸水するような水みちは形成されないことを確認できる。

以上のことから、断面①～③、断面⑤のうち対象のジョイント要素が防潮堤を貫通するように剥離する時刻は無く、津波が浸水するような水みちは形成されないことを確認した。

注記*：剥離長はジョイント要素の鉛直方向の剥離長（変位）を示したもの。

表 4.1-2 ジョイント要素の剥離状況

断面	検討ケース		最大剥離長		剥離貫通 *3 の有無	最大剥離要素数	
	事象	地震動（位相）	時刻 (s)	剥離長 *1, 2 (cm)		時刻 (s)	要素数 *4, 5
断面①	地震時	S s - N 1 (-+)	20.48	0.955	無	20.48	55/188
	津波時	-	-	0.011	無	-	30/166
	重畠時	S d - D 2 (++)	25.59	1.647	無	6.6	55/166
		S d - D 2 (-+)	25.38	1.376	無	11.44	54/166
		S d - D 2 (+-)	25.59	1.511	無	7.85	63/166
		S d - D 2 (--)	25.37	1.244	無	25.5	58/166
断面②	地震時	S s - N 1 (-+)	20.48	0.482	無	20.48	59/176
	津波時	-	-	0.016	無	-	27/138
	重畠時	S d - D 2 (++)	25.55	1.240	無	25.54	59/138
		S d - D 2 (-+)	25.35	1.168	無	17.80	60/138
		S d - D 2 (+-)	25.54	1.285	無	7.87	67/138
		S d - D 2 (--)	25.35	1.216	無	8.48	60/138
断面③	地震時	S s - N 1 (-+)	20.48	0.615	無	20.48	39/176
	津波時	-	-	0.137	無	-	55/154
	重畠時	S d - D 2 (++)	25.54	1.038	無	35.02	55/154
		S d - D 2 (-+)	25.35	1.042	無	11.44	55/154
		S d - D 2 (+-)	25.53	1.085	無	7.86	58/154
		S d - D 2 (--)	25.35	1.076	無	24.74	55/154
断面⑤	地震時	S s - D 1 (++)	137.90	0.000	無	137.9	12/38
	津波時	-	-	0.058	無	-	21/38
	重畠時	S d - D 2 (++)	25.07	0.056	無	25.06	23/38
		S d - D 2 (-+)	19.48	0.047	無	1.44	21/38
		S d - D 2 (+-)	25.07	0.051	無	1.37	21/38
		S d - D 2 (--)	19.48	0.049	無	0.88	21/38

注記 *1 : 剥離長はジョイント要素の鉛直方向の剥離長（変位）を示したもの。

*2 : 赤字が各断面での剥離距離最大, □が全断面での剥離距離最大を示す。

*3 : 全ジョイント要素が剥離した場合、剥離貫通と判断する。

*4 : 赤字が各断面での剥離箇所最大, □が全断面での剥離箇所最大を示す。

*5 : 津波時及び重畠時においては、地盤の沈下を考慮し、当該部分をモデル化していないため、要素数の分母が変化している。




図 4.1-8(1) 変形図 (断面①, 地震時, Ss - N1 (-+))




図 4.1-8(2) 変形図 (断面①, 津波時)




図 4.1-8(3) 変形図 (断面①, 重畠時, S d - D 2 (++) , t=25.59)




図 4.1-8(4) 変形図 (断面②, 地震時, S s - N 1 (-+))




図 4.1-8(5) 変形図（断面②, 津波時）




図 4.1-8(6) 変形図（断面②, 重畠時, Sd-D2 (+-), t=25.54）




図 4.1-8(7) 変形図 (断面③, 地震時, Ss - N1 (-+))




図 4.1-8(8) 変形図 (断面③, 津波時)




図 4.1-8(9) 変形図 (断面③, 重畠時, S_d - D2 (+-, t=25.53))




図 4.1-8(10) 変形図 (断面⑤, 地震時, S_s - N1 (-+))




図 4.1-8(11) 変形図（断面⑤, 津波時）




図 4.1-8(12) 変形図（断面⑤, 重畠時, S d - D 2 (++, t=25.07))

4.2 各部位（改良地盤、置換コンクリート及びセメント改良土）の内的安定確認結果

改良地盤、置換コンクリート及びセメント改良土の内的安定については、「6.1.1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の耐震性についての計算書に関する補足説明」、「6.1.2 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の強度計算書に関する補足説明」、「6.1.3 防潮堤（盛土堤防）の耐震性についての計算書に関する補足説明」及び「6.1.4 防潮堤（盛土堤防）の強度計算書に関する補足説明」において各部位がすべり破壊しないことにより内的安定を確保していること及び局所的な破壊が津波防護機能へ影響が無いことを確認している。

なお、岩盤の局所安全係数分布の状況について、「6.1.1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の耐震性についての計算書に関する補足説明」にて整理し、津波防護機能へ影響が無いことを示している。

4.3 二次元浸透流解析による確認結果

解析条件、検討ケース及び透水係数を表 4.3-1、図 4.3-1 及び表 4.3-2 に示す。

検討ケースは、対策工を忠実にモデル化した場合（ケース 1）、保守的に改良地盤、置換コンクリート及びセメント改良土の透水係数を全て盛土・旧表土相当と仮定した場合（ケース 2）、より保守的な検討として、背面補強工及び改良地盤とセメント改良土及び置換コンクリート間の水みち形成を想定し、セメント改良土及び置換コンクリートの透水係数を非常に大きくし、背面補強工と改良地盤のすぐ海側に一律 O.P.+29.0m の海水が滯水すると仮定した場合（ケース 3）とした。

表 4.3-1 止水性確認のための二次元浸透流解析における解析条件概要（断面②）

検討ケース		津波水位	初期水位	遮水壁	継続時間
ケース1	対策工を忠実にモデル化	防潮堤高さ (O.P.+29.0m)	HWL一定 (O.P.+1.43m)	考慮しない	30分*
ケース2	改良地盤・置換コンクリート、セメント改良土の透水係数=盛土・旧表土相当と仮定				
ケース3	背面補強工及び改良地盤とセメント改良土及び置換コンクリート間の水みち形成を想定し、背面補強工と改良地盤のすぐ海側に一律 O.P.+29.0m の海水が滯水と仮定				

注記*：基準津波の半周期が約 10 分であることを踏まえ、10 分以上を基本とし、保守的に 30 分とした。

ケース1	ケース2	ケース3
現実的評価		
(解析上の前提条件)	(保守的となる条件)	(保守的となる条件)
<ul style="list-style-type: none"> ・背面補強工一改良地盤間に、改良地盤上面を清掃の上で背面補強工を施工しており、浸水経路化しない。 ・改良地盤(既設)一改良地盤(新設)間に、空隙が残らないよう施工することから、浸水経路化しない。 ・前章までの二次元有効応力解析で改良地盤、置換コンクリート及びセメント改良土に破壊領域が広範囲に連続しないことを確認済 	<ul style="list-style-type: none"> ・改良地盤、置換コンクリート及びセメント改良土の透水係数を盛土・旧表土相当と仮定。 (前章までの二次元有効応力解析で当該地盤に破壊領域が広範囲に連続しないことを確認済) 	<ul style="list-style-type: none"> ・改良地盤の透水係数を盛土・旧表土相当と仮定。 (前章までの二次元有効応力解析で当該地盤に破壊領域が広範囲に連続しないことを確認済) ・背面補強工及び改良地盤とセメント改良土及び置換コンクリート間に水みちが出来ることを想定し、背面補強工と改良地盤のすぐ海側に海水が漏水するなど仮定。 (地震時の残留変形図にて、背面補強工及び改良地盤とセメント改良土及び置換コンクリート間に水みちとなるような空隙が発生していないことを確認しているが、念のための検証)

図 4.3-1 止水性確認のための二次元浸透流解析における検討ケース

表 4.3-2 各ケースにおける透水係数 (単位 : m/s)

		盛土 ・旧表土	岩盤		背面補強工	置換 コンクリート	改良 地盤	セメント 改良土
			I 层	II 層				
透水係数	ケース 1	3.0×10^{-5}			1.0×10^{-11}	1.0×10^{-11}	2.0×10^{-7}	2.0×10^{-7}
	ケース 2		2.0×10^{-7}	1.0×10^{-7}		3.0×10^{-5}	3.0×10^{-5}	3.0×10^{-5}
	ケース 3					非常に大きな値 (数値的無限大)	3.0×10^{-5}	非常に大きな値 (数値的無限大)

各検討ケースにおける二次元浸透流解析結果（初期状態及び津波 30 分継続後）を図 4.3-2 に示す。津波来襲より 30 分後の浸透（飽和）範囲は限定的であり、防潮堤敷地側については、初期状態からの水位上昇は見られない。以上のことから、施設及び地盤を含む範囲の二次元浸透流解析により、地盤中からの回り込みによる浸水が防止される（難透水性の保持）ことを確認した。




図 4.3-2 二次元浸透流解析結果（飽和度）

5. 施工実績（一般産業施設における類似構造の設計・施工例）

女川の防潮堤の構造並びに設計の考え方の特徴は、『単杭から構成される構造』、『長い杭と短い杭を組み合わせた構造』である。

それぞれの特徴が類似する一般産業施設の設計・施工例を表 5-1 に示す。また、各事例（事例①～事例⑤）の概要を以降に示す。


表 5-1 女川の防潮堤の特徴と類似する一般産業施設の設計・施工例

特徴	設計・施工例		備考
	施設・工事名称	施設の概要	
特徴1: 単杭から構成される構造	釜石港海岸大平地区災害復旧工事	・東日本大震災の護岸復旧工事 ・延長約530mの防潮堤としてφ 800mm × 長さ8.5～17mの鋼管杭262本を施工した基礎構造とし、砂・砂礫地盤中に施工 ・前面(海側)はコンクリートブロック・捨石傾斜堤、背面(陸側)は砂・砂礫地盤、杭下端は在来の砂地盤 ・鋼管杭上部に遮水壁としてプレキャスト壁体を構築し防波機能を確保	事例①
	石巻港東浜海岸防潮堤災害復旧工事	・東日本大震災の護岸復旧工事 ・延長約1,540mの防潮堤としてφ 1,100mmの鋼管杭1,010本(杭長: 22.6m)を基本構造とし、砂地盤中に施工 ・背面を盛土とし、コンクリートや遮水シートで被覆	事例②
	両石漁港海岸災害復旧工事 大船渡港永浜地区海岸防潮堤工事等(インプラント堤防)	・日本圧入学会がインプラント構造を推進しており、躯体部と基礎部が一体となった許容構造部材を地盤に挿し込む ・株式会社技研製作所が開発した本工法は左記の施工実績の他にも事例が多い	事例③
特徴2: 長い杭と短い杭を組み合わせた構造	熊本県綠川海口路下流地区築堤工事	・圧密沈下層が40～50mと厚い河川堤防の構築において、数枚に1枚の鋼矢板を支持層まで打設(着底鋼矢板) ・着底鋼矢板間を必要最低限の長さで軟弱地盤の途中で止めるフローティング鋼矢板を組み合わせている	事例④
	大分臨海工業地帯 沿岸の液状化対策事例	・堤防の陸地側の地盤に鋼矢板を並べて打ち込み ・数本おきに非液状化層まで到達する長い鋼矢板を組み込んだ「く」型の対策工を採用	事例⑤

設計・施工例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。

(1) 事例① 釜石港海岸大平地区災害復旧工事

釜石港海岸大平地区災害復旧工事における施工事例を図 5-1 に示す。延長 524.9m の防潮堤の施工において、φ 800mm の鋼管杭 262 本（長さ 8.5～17m）を GL+1.0m まで施工して下部工とし、杭頭に GL+4.0m まで H 形鋼を立てて、プレキャストコンクリートブロック製の遮水壁を 4 段で積み上げている。



出典：鋼管杭・鋼矢板技術協会 未来フロンティア NO.83(H27.3) 岩手県／釜石港
http://www.jaspp.com/shiryou/tomorrow/pdf/fut_no83.pdf

設計・施工例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。

図 5-1 釜石港海岸大平地区災害復旧工事における施工事例

(2) 事例② 石巻港東浜海岸防潮堤災害復旧工事

石巻港東浜海岸防潮堤災害復旧工事における施工事例を図 5-2 に示す。延長 1,544m の防潮堤の施工において、 $\phi 1,100\text{mm}$ の鋼管杭 1,010 本（長さ 22.6m）を GL+4.7m まで施工して背面を盛土とする自立式鋼管矢板による連続壁を施工し、液状化の際の側方流動の抑制を図っている。



出典：鋼管杭・鋼矢板技術協会 未来フロント NO.83(H27.3) 宮城県／石巻港
http://www.jaspp.com/shiryou/tomorrow/pdf/fut_no83.pdf

設計・施工例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。


図 5-2 石巻港東浜海岸防潮堤災害復旧工事における施工事例

(3) 事例③ インプラント堤防

国際圧入学会がインプラント構造を推進しており、軀体部と基礎部が一体となった許容構造部材を地盤に挿しこみ、「許容構造部材の大きさ」と「地盤への貫入深さ」で水平荷重や鉛直荷重を受け止める構造で、許容構造部材の一本一本が地球に支えられ集合体として高い耐力を発揮するとしている。インプラント堤防の概要を図 5-3 に示す。


インプラント堤防は、地震動による地盤変位や津波などの外力に対して、崩壊せずにその場に耐え留まる“粘り強い”防災インフラとして機能するとしている。

株式会社技研製作所が開発したインプラント工法を用いた堤防は、鋼管杭連続壁による堤防であり施工実績が多い。インプラント堤防の施工事例を図 5-4 に示す。



出典: http://press-in.org/files/pub/IPA_ImplantStructure_ver023ja03.pdf
設計・施工例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。

図 5-3 インプラント堤防の概要



両石漁港海岸災害復旧工事（岩手県釜石市）
/ 岩手県 沿岸広域振興局

大船渡港永浜地区海岸防潮堤工事（岩手県大船渡市）
/ 岩手県 沿岸広域振興局


出典： 株式会社技研製作所 : www.giken.com
東京電力株式会社 : http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_151026_06-j.pdf

設計・施工例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。

図 5-4 インプラント堤防の施工事例

(4) 事例④ 熊本県緑川海路口下流地区築堤工事

熊本県緑川海路口下流地区築堤工事における施工事例を図 5-5 に示す。圧密沈下層が 40~50m と厚く、敷地が狭隘なエリアにおける河川堤防の構築において、数枚に 1 枚の鋼矢板を支持層まで打設（支柱鋼矢板）し、その間を必要最低限の長さで軟弱地盤の途中までしか打設しないフローティング鋼矢板を組合せる PFS 工法を採用している。



出典：鋼管杭・鋼矢板技術協会 未来フロント NO.83(H27.3) 緑川海路口下流地区築堤工事
http://www.jaspp.com/shiryou/tomorrow/pdf/fut_no83.pdf


設計・施工例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。

図 5-5 熊本県緑川海路口下流地区築堤工事における施工事例

(5) 事例⑤ 大分臨海工業地帯 沿岸の液状化対策事例

大分臨海工業地帯におけるくし形鋼矢板の施工事例を図 5-6 に示す。護岸の延長が長く、さらに近接箇所に道路やパイプラインがある堤防の液状化対策として、堤防の陸地側の地盤に鋼矢板を並べて打ち込み、数本おきに非液状化層まで到達する長い鋼矢板を組み込んだ「くし」型の対策工を採用している。これにより、液状化による側方流動で鋼矢板が土圧を受けても、長い鋼矢板によって沈下を防ぐため、鋼矢板の壁が高さを保ち津波の侵入を防ぐ設計としている。

図2 ■ 鋼矢板で築いた壁による側方流動対策



堤防の背後に、鋼矢板を並べて打ち込んで壁を設ける。数本おきに非液状化層に届く長い鋼矢板を組み込んでおく。地上に出ている部分は、コンクリートを巻き立てた壁とする。国土交通省の資料を基に本誌が作成

出典：大分臨海工業地帯 沿岸の液状化対策事例 くし形鋼矢板（日経コンストラクション2017年5月22日号）
設計・施工例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。

図 5-6 大分臨海工業地帯におけるくし形鋼矢板の施工事例

6. 改良地盤の追加施工の成立性について

6.1 改良地盤の追加施工に関する検討フロー

構造物の耐震裕度向上を目的とする地盤改良は、女川サイトにおいても実績があるが、今回追加で施工する防潮堤直下の改良地盤は、背面補強工や既設改良地盤直下の施工であることや、支持地盤としての性能が求められる等の観点において、これまでの施工と異なる。

このことを踏まえ、図 6.1-1 のフローにより防潮堤直下の改良地盤追加施工における特異性の有無及び品質確保の方針を示す。




図 6.1-1 改良地盤の追加施工に関する検討フロー

6.2 改良地盤の要求機能の整理

改良地盤の役割及び要求される品質を表 6.2-1 に示す。

表 6.2-1 改良地盤の役割及び要求される品質

役割		要求される品質
改良地盤 (鋼管式鉛直 壁)	基礎地盤として短杭を支持する。	十分な支持力を有すること
	周辺地盤として、地震時・津波時に、 杭の水平反力を周囲に伝達する。	十分な水平抵抗力を有すること
	津波時に通水経路となる空洞を生じない。	止水性に影響を及ぼす連続した未改良部が無いこと
改良地盤 (盛土堤防)	セメント改良土を支持する。	十分な支持力を有すること
	津波時に通水経路となる空洞を生じない。	止水性に影響を及ぼす連続した未改良部が無いこと

6.3 施工時の課題抽出

(1) 施工における課題抽出と特異性有無の検討

改良地盤の追加施工における課題及び特異性について整理した結果を表 6.3-1 に示す。

ここで、特異性有無の考え方は、改良地盤の要求品質（表 6.2-1）を確保する上で対処が必要となる施工上の課題に対し、既往の知見から十分対応可能であると考える事項を特異性「無」、それ以外を特異性「有」と整理とした。

表 6.3-1 改良地盤の追加施工における課題及び特異性の整理

要求品質	地盤改良による施工上の課題		一般産業施設での施工事例、女川での施工実績等の確認による特異性の検討	特異性
	分類	概要		
十分な支持力	盛土への適用性	<ul style="list-style-type: none"> 改良対象地盤の中に盛土(最大粒径 300mm の岩碎主体)を含むため、岩碎周辺に改良不十分な範囲が残る可能性がある 	<ul style="list-style-type: none"> 女川での地盤改良の実績により、礫が多く含まれている盛土に対して良好に改良可能であることが確認済であることから、特異性「無」とする 	無
	改良深度	<ul style="list-style-type: none"> 改良対象が深く、地盤の拘束圧が大きいことから、十分な改良径が得られない可能性がある 	<ul style="list-style-type: none"> 追加地盤改良と同程度以上の深度における一般産業施設での施工事例は存在するが、女川において拘束圧の大きい岩碎主体の盛土での施工実績が無いことから、特異性「有」とする 	有
十分な水平抵抗力	構造物直下	<ul style="list-style-type: none"> 背面補強工、既設改良地盤の直下での地盤改良となることから、施工可能であることを確認する必要がある 	<ul style="list-style-type: none"> 一般産業施設における構造物直下での地盤改良の施工事例は、多く存在していることから、特異性「無」とする 	無
	既設改良地盤との一体性	<ul style="list-style-type: none"> 改良不十分や有意な空隙により一体性が確保されず、防潮堤支持地盤としての荷重伝達機能への影響や、津波時の浸水経路化の可能性がある 	<ul style="list-style-type: none"> 既設改良地盤と新設改良地盤の一体性が要求され、それに対応した施工事例は確認できないことから、特異性「有」とする 	有
連続した未改良部がない	周辺施設への悪影響	<ul style="list-style-type: none"> 地盤改良の施工にあたり、周辺施設と干渉する可能性がある 	<ul style="list-style-type: none"> 一般産業施設において、既存施設との干渉回避を目的とした、斜め方向の地盤改良の施工事例がある 過去の試験施工にて周辺施設への悪影響を確認しており、その結果を踏まえ、今回の施工においては、ドレン等の既存施設への影響を考慮した地盤改良範囲を計画することから特異性「無」とする 	無

(2) 特異性の検討を踏まえた対応方針

特異性有無の検討結果を踏まえた施工における課題に対する対応方針を表6.3-2に示す。

表 6.3-2 特異性の検討を踏まえた対応方針

分類	設置許可段階	工認段階
特異性「有」	施工事例等による成立性見通しの確認 7.4.1 女川防潮堤における施工実績 7.4.2 過去の試験施工 7.4.3 一般産業施設の施工事例 7.4.4 施工方法の立案	試験施工による検証 7.5.1 試験施工の概要 7.5.2 試験施工のための予備試験結果
改良深度	・防潮堤と同程度以上の深度における施工成立性を施工事例により確認	・試験施工時に、設計改良径を満足し良好に改良されていることを、ボーリングコア等により確認し、施工計画に反映
既設改良地盤との一体性	・既設の地盤改良の施工において、上部の盛土との境界付近に未改良部が無いことを確認 ・既設改良地盤と新設改良地盤の境界部の品質確保に配慮した施工方法を立案	・試験施工時に、先に施工した表層改良部との境界面の性状を確認し、施工計画に反映
特異性「無」	施工事例等による成立性見通しの確認 7.4.1 女川防潮堤における施工実績 7.4.2 過去の試験施工 7.4.3 一般産業施設の施工事例 7.4.4 施工方法の立案	
盛土への適用性	・既設改良地盤の施工記録より、所定の施工仕様選定により品質を確保できることを確認	特異性「無」の項目については、設置許可時に施工事例等で成立性を確認する
構造物直下	・構造物直下での地盤改良の施工事例は多く存在しており、施工可能であることを確認	
周辺施設への悪影響	・既存周辺施設への影響が無いような地盤改良範囲を過去の試験施工を踏まえて検討 ・既存施設との干渉回避のための、斜方向の地盤改良が施工可能であることを施工事例により確認	

6.4 女川防潮堤における施工実績

(1) 施工手順

防潮堤において、盛土・旧表土を対象として実施した既設改良地盤（高圧噴射攪拌工法）の施工手順を図 6.4-1 に示す。所定深度まで削孔してガイドホールを構築し、その後高圧噴射により地盤改良体を造成した。地盤改良体は、図 6.4-2 に示すように、未改良部が生じないよう平面的に重複（ラップ）させて造成した。






図 6.4-1 高圧噴射攪拌工法による地盤改良手順



平面図



断面図

図 6.4-2 地盤改良体の造成イメージ

(2) 施工状況

防潮堤において、盛土・旧表土を対象として表 6.4-1 に示す仕様で既設改良地盤（高圧噴射攪拌工法）を施工した。施工状況を図 6.4-3 に、地盤改良後の状況を図 6.4-4 に、写真の撮影方向を図 6.4-5 に示す。

なお、図 6.4-4 は上部に背面補強工を施工するため、地盤改良後に表層地盤（盛土）を撤去した状態である。図 6.4-5 中の赤線は、地盤改良の出来形をマーキングしたものであり、これにより設計改良径を満足していることを確認した。また、必要改良範囲よりも広い範囲を改良していることを確認した。

表 6.4-1 既設地盤改良（高圧噴射攪拌工法）の概要

目的	防潮堤の安定性確保
対象土質	盛土（岩碎主体）
改良径	$\phi 4.5\text{m}$
造成改良体本数	331 本（約 4 万 m^3 ）
深度（改良体底面）	11.8m



図 6.4-3 施工状況写真




図 6.4-4 地盤改良後の状況写真




図 6.4-5 写真的撮影方向

(3) 品質確認試験結果

既設改良地盤について、要求品質（剛性）を確保するため、品質確認試験として PS 検層を実施した。試験のための供試体は、図 6.4-6 に示すように、改良体中心から離れた位置（0.3D）にて採取した。

PS 検層による品質確認試験結果を図 6.4-7 に示す。せん断波速度 V_s はおおむね目標値以上であり、岩碎主体の盛土においても良好に改良されていることを確認した。

また、品質管理の参考として一軸圧縮強度試験についても実施したことから、その結果を図 6.4-8 に示す。




図 6.4-6 試験及びボーリングコア採取位置

試験項目	せん断波速度Vs
試験数	14
試験値 (平均値)	1100 (m/s)
目標値	970 (m/s)
標準偏差 (σ)	103 (m/s)




図 6.4-7 既設地盤改良における品質確認結果 (PS 検層)

試験項目	一軸圧縮強度 q_u
試験数	350
試験値 (平均値)	3.87 (N/mm^2)
目標値※	3.0 (N/mm^2)
標準偏差 (σ)	1.88 (N/mm^2)

※:せん断波速度を目標値以上とするための、一軸圧縮強度の目安値。





図 6.4-8 既設改良地盤における一軸圧縮強度試験結果 (参考値)

(4) ボーリングコア写真

地盤改良実施後、上部の盛土を撤去前の段階で、改良品質確認のためボーリングコアを取得した。ボーリングコア採取位置は改良体中心から 0.3D の位置であり、上部の盛土を含めた採取を行った。ボーリングコア写真位置を図 6.4-9 に、ボーリングコア写真（①孔～⑤孔）を図 6.4-10～図 6.4-14 に示す。

ボーリングコアより、礫が多い範囲も礫背面に土砂が残ることなく固化材（セメントミルク）が充填され、全体として良好に改良されていることを確認した。また、上部の盛土との境界付近にも未改良部は生じていないことを確認した。



【平面位置図】

図 6.4-9 ボーリングコア写真位置



図 6.4-10 ボーリングコア写真 (①孔)



図 6.4-11 ボーリングコア写真 (②孔)



図 6.4-12 ボーリングコア写真 (③孔)



図 6.4-13 ボーリングコア写真 (④孔)



図 6.4-14 ボーリングコア写真 (⑤孔)

(5) 過去の試験施工（目的及び改良地盤の追加施工との関連性）

女川及び東通原子力発電所においては、地中構造物の耐震裕度向上のため地盤改良が必要となった場合を想定し、試験施工を過去に実施している。

この試験施工は盛土及び旧表土を対象とし、高圧噴射攪拌工法（SJ, SJM, XJ）の注入回数や配合を変動させ、改良品質の確認や、近隣構造物への影響確認等を実施している。

試験施工の主な目的を以下に示す。

- －改良品質の確認
- －改良品質を確保できる施工仕様の選定、改良体の配置
- －近隣構造物への影響の確認（建屋防水工、コンクリート構造物など）

今回検討している防潮堤直下の地盤改良については、施工形態が過去の試験施工と同様に高圧噴射攪拌工法であり改良深度が同様（岩盤表面から上）であること、改良対象が同じ盛土・旧表土であること、近隣に試験施工における想定と同様の構造物（地下水位低下設備等）が存在することから、成立性確認において参照できる。

以降、過去に実施した試験施工（平成20年実施）の概要を示す。

a. 地盤改良による埋設物への影響

地盤改良（高圧噴射攪拌工法）による近接構造物（地下防水を施したL字擁壁）への影響に関する試験施工についても実施した。試験施工の概要を図6.4-15に、L字擁壁設置状況を図6.4-16に示す。





図6.4-15 試験施工の概要（構造物への近接施工）




図 6.4-16 L字擁壁設置状況

地盤改良後の地下防水及びL字擁壁状況を図 6.4-17 に示す。

試験施工の結果、L字擁壁については、コンクリートは表面がごく薄く削れているものの、部分的な破損も無く構造的に問題がないことが確認できた。



改良体中心～L字擁壁: 1.25m



改良体中心～L字擁壁: 1.75m

図 6.4-17 地盤改良後の地下防水及びL字擁壁状況

b . 過去の試験施工による岩盤との境界面

過去の試験施工時における、岩盤との境界面の施工イメージを図 6.4-18 に、岩盤との境界面のボーリングコア写真を図 6.4-19 に示す。

岩盤境界部については、岩盤を先行削孔後に改良することから、境界面についても未改良部が生じず良好に改良されていることを確認した。




図 6.4-18 岩盤との境界面の施工イメージ




図 6.4-19 改良後のボーリングコア写真

(6) 一般産業施設の施工事例


a. 東京外環自動車道ジャンクション工事

東京外環自動車道ジャンクション工事において、既設洞道の沈下防止を目的として、構造物脇から高圧噴射攪拌工法により構造物直下の地盤改良を行っている。

改良体底面の深度は GL-41.09m であり、防潮堤改良深度（GL-20～40m 程度）と同等以上の深度でも施工可能である。施工概要を表 6.4-2 に、施工概要図を図 6.4-20 に示す（出典：SUPERJET 研究会 主要施工実績集）。

表 6.4-2 施工概要

目的	既設洞道の沈下防止
対象土質	粘性土、砂質土
改良径	φ 4.5m
深度（改良体底面）	41.09m



設計・施工例の情報に係る記載内容については、
公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。

図 6.4-20 施工概要図


b. 江の川川越排水樋門改築工事における施工事例

江の川川越排水樋門改築工事において、既設水路の沈下防止を目的とし、高圧噴射攪拌工法による地盤改良を行っている。

既設水路底版を削孔した後に施工しており、構造物直下においても施工可能である。施工概要を表 6.4-3 に、施工概要図を図 6.4-21 に示す（出典：SUPERJET 研究会主要施工実績集）。

表 6.4-3 施工概要

目的	既設水路沈下防止
対象土質	シルト混じり砂質土、砂礫土
改良径	$\phi 3.5m$
深度（改良体底面）	17.4m



設計・施工例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。

図 6.4-21 施工概要図


c. 柏崎市自然環境浄化センターにおける施工事例

平成 18 年中越沖地震により被害を受けた柏崎市自然環境浄化センター内の監視汚泥棟基礎部の補強として、高圧噴射攪拌工法により地盤改良を行っている。

床スラブを削孔した後に施工しており、構造物直下においても施工可能である。施工概要を表 6.4-4 に、施工概要図を図 6.4-22 に示す（出典：SUPERJET 研究会 主要施工実績集）。

表 6.4-4 施工概要

目的	建物基礎部の補強
対象土質	砂質土、粘性土
改良径	$\phi 3.5, 5.0m$
深度（改良体底面）	9.5m



設計・施工例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。


図 6.4-22 施工概要図

d. 栄本町線共同溝地盤改良工事における施工事例

栄本町線共同溝地盤改良工事において、既設共同溝の沈下防止を目的として、構造物脇から高圧噴射攪拌工法により地盤改良を行っており、構造物の直下においても地盤改良の施工は可能である。施工概要を表 6.4-5 に、施工概要図を図 6.4-23 に示す（出典：SUPERJET 研究会 主要施工実績集）。

表 6.4-5 施工概要

目的	既設共同溝の沈下防止
対象土質	粘性土、砂礫
改良径	$\phi 3.2m$
深度（改良体底面）	12.36～21.52m



設計・施工例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。

図 6.4-23 施工概要図

e. 江戸川幹線補修工事における施工事例

江戸川幹線補修工事において、既設管渠の沈下・傾斜防止を目的として、構造物脇から高圧噴射攪拌工法により地盤改良を行っており、構造物の直下においても地盤改良の施工は可能である。施工概要を表 6.4-6 に、施工概要図を図 6.4-24 に示す（出典：SUPERJET 研究会 主要施工実績集）。

表 6.4-6 施工概要

目的	既設管渠の沈下・傾斜防止
対象土質	粘性土、砂質土
改良径	$\phi 5.0\text{m}$
深度（改良体底面）	22.2m




図 6.4-24 施工概要図

f. 宮本遮集幹線管渠築造工事における施工事例

宮本遮集幹線管渠築造工事において、埋設物（水道、下水道）の下部のシールド防護のため、既存施設の配置を考慮して、高圧噴射攪拌工法により斜め方向に地盤改良を行っており、既存施設を回避するための斜め方向の地盤改良は施工可能である。施工概要を表 6.4-7 に、施工概要図を図 6.4-25 に示す（出典：SUPERJET 研究会主要施工実績集）。

表 6.4-7 施工概要

目的	既存施設配置を考慮した斜め施工
対象土質	細砂、粘性土
改良径	$\phi 3.2m$
深度（改良体底面）	25.93m





図 6.4-25 施工概要図

g. 北多摩二号幹線工事における施工事例

北多摩二号幹線工事において、埋設物（下水道）の下部のシールド防護のため、既存施設の配置を考慮して、高圧噴射攪拌工法により斜め方向に地盤改良を行っており、既存施設を回避するための斜め方向の地盤改良は施工可能である。施工概要を表6.4-8に、施工概要図を図6.4-26に示す（出典：SUPERJET研究会 主要施工実績集）。

表 6.4-8 施工概要

目的	既存施設配置を考慮した斜め施工
対象土質	砂質土
改良径	$\phi 3.5m$
深度（改良体底面）	19.84m



設計・施工例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。


図 6.4-26 施工概要図

h. 蔵前幹線工事における施工事例

蔵前幹線工事において、埋設物（ $\phi 3.7\text{m}$ ）の下部のシールド防護のため、既存施設の配置を考慮して、高圧噴射攪拌工法により斜め方向に地盤改良を行っており、既存施設を回避するための斜め方向の地盤改良は施工可能である。施工概要を表 6.4-9 に、施工概要を図 6.4-27 に示す（出典：SUPERJET 研究会 主要施工実績集）。

表 6.4-9 施工概要

目的	既存施設配置を考慮した斜め施工
対象土質	シルト、砂質土
改良径	$\phi 5.0\text{m}$
深度（改良体底面）	29.4m



設計・施工例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。

図 6.4-27 施工概要図

(7) 施工方法の立案

既設改良地盤と新設改良地盤の境界部の施工にあたっては、境界部に未改良部が残らないよう、境界部よりも上方（既設改良地盤中）を重複させて固化材を充填する。境界部の充填状況は、試験施工においてボーリングコア等により確認し、施工計画へ反映する。

既設改良地盤と新設改良地盤の境界部の施工ステップ図（イメージ）を図 6.4-28 に示す。




図 6.4-28 既設改良地盤と新設改良地盤の境界部の施工ステップ図（イメージ）

(8) 試験施工の概要

a. 試験施工の概要


工認段階において、施工仕様（配合、引上げ速度）の妥当性確認を目的として、試験施工を実施する。また深い位置での施工成立性、先に施工した表層改良と新設改良地盤との境界部の性状についても確認を行う。

また、試験施工時に先に施工した表層改良部の沈下有無を確認し、防潮堤直下の改良地盤の追加施工時に沈下させないための施工計画立案の参考とする。

試験施工イメージを図 6.4-29 に、試験施工の仕様及び確認項目を表 6.4-10 に示す。



試験施工箇所



予め表層改良を行い、その後表層改良部直下まで地盤改良を実施する。

図 6.4-29 試験施工イメージ

表 6.4-10 試験施工の仕様及び確認項目

確認項目	
<ul style="list-style-type: none"> 施工仕様(配合, 引上げ速度等)の妥当性 改良範囲(深度補正した改良径) 境界部の性状 	
工法	高圧噴射搅拌工法
対象土質	盛土・旧表土
目標改良径	$\phi 5.5m$
深度 (底面深度)	17.18m (O.P.-14.68m)

b. 試験施工のための予備試験結果

工認段階で計画している試験施工の予備試験を実施した。改良体の外縁付近（改良体中心から $0.46D$ ）から採取した、表層改良と新設改良地盤（材齢 7 日）との境界面のコア写真を図 6.4-30 に示す。表層改良と新設改良地盤は密着しており、未改良部が無いことを確認した。




図 6.4-30 表層改良と新設改良地盤との境界面のコア写真

5.まとめ

設置許可段階における施工成立性の確認結果について表 6.4-11 に示す。

特異性「有」の課題については、設置許可段階において施工成立性の見通しを確認したことから、工認段階で試験施工を実施し成立性を検証する。

表 6.4-11 施工成立性確認結果まとめ

分類	設置許可段階	確認結果
特異性「有」	施工事例等による成立性見通しの確認	<ul style="list-style-type: none"> ・「一般産業施設の施工事例」により、防潮堤と同程度以上の深度においても施工可能であることを確認した
改良深度	・防潮堤と同程度以上の深度における施工成立性を施工事例により確認	<ul style="list-style-type: none"> ・「女川防潮堤における施工実績（ボーリングコア写真）」により、上部の地盤との境界に未改良部が無いことを確認した ・「過去の試験施工」において、岩盤部との境界面についても未改良部が無く良好に改良されていることを確認した ・「施工方法の立案」により、既設改良地盤と新設改良地盤の境界部の施工方法を立案した
既設改良地盤との一体性	・既設の地盤改良の施工において、上部の盛土との境界付近に未改良部が無いことを確認 ・既設改良地盤と新設改良地盤の境界部の品質確保に配慮した施工方法を立案	<ul style="list-style-type: none"> ・「女川防潮堤における施工実績（ボーリングコア写真）」により、上部の地盤との境界に未改良部が無いことを確認した ・「過去の試験施工」において、岩盤部との境界面についても未改良部が無く良好に改良されていることを確認した ・「施工方法の立案」により、既設改良地盤と新設改良地盤の境界部の施工方法を立案した
特異性「無」	施工事例等による成立性の確認	<ul style="list-style-type: none"> ・「女川防潮堤における施工実績」により、岩盤主体の盛土においても未改良部が無く良好に改良されていることを確認した
盛土への適用性	・既設改良地盤の施工記録より、所定の施工仕様選定により品質を確保できることを確認	<ul style="list-style-type: none"> ・「一般産業施設の施工事例」により、既設構造物の直下においても施工可能であることを確認した
構造物直下	・構造物直下での地盤改良の施工事例は多く存在しており、施工可能であることを確認	<ul style="list-style-type: none"> ・「過去の試験施工」において、周辺施設への影響を検討している。この結果を踏まえて地盤改良範囲を検討する ・「一般産業施設の施工事例」により、既存施設との干渉回避のための斜方向の地盤改良が施工可能であることを確認した
周辺施設への悪影響	・既存周辺施設への影響が無いような地盤改良範囲を過去の試験施工を踏まえて検討 ・既存施設との干渉回避のための、斜方向の地盤改良が施工可能であることを施工事例により確認	<ul style="list-style-type: none"> ・「過去の試験施工」において、周辺施設への影響を検討している。この結果を踏まえて地盤改良範囲を検討する ・「一般産業施設の施工事例」により、既存施設との干渉回避のための斜方向の地盤改良が施工可能であることを確認した

施工成立性の見通しを確認

工認段階にて試験施工を実施し成立性を検証

施工成立性を確認

7. セメント改良土の耐侵食性・耐洗掘性について

7.1. セメント改良土の耐侵食性・耐洗掘性について

セメント改良土の耐侵食性及び耐洗掘性について、文献を参照して検討を行った。

その結果、女川防潮堤のセメント改良土は、侵食及び洗掘に対して耐性を持つことを確認した。検討結果を以下に示す。

(1) 模型実験によるコーン指数を指標とした耐侵食性確認

「本田隆英、織田幸伸、伊藤一教、石井裕泰、高畠知行：貧配合セメント混合土を用いた海岸堤防の粘り強さに関する実験的研究、土木学会論文集 B2（海岸工学），Vol. 70, No. 2, I981_I985, 2014」によると、図 7.1-1 に示すとおり、セメント混合土は、強度がある一定 ($q_c=4.0 \text{ MPa}$) 以上となると、越流による侵食が見られないことが分かる。




図 7.1-1 コーン指数を指標とした耐侵食性確認

越流により侵食しない強度であるコーン指数 $q_c=4.0 \text{ MPa}$ は、一軸圧縮強度 $q_u=q_c/5=0.8 \text{ MPa}$ 相当となる（「地盤調査の方法と解説（地盤工学会, 2004）」）。これに対して、女川防潮堤のセメント改良土は設計基準強度 $q_u=2.7 \text{ MPa}$ 以上であることから、侵食に対して耐性を持つと考えられる。


(2) 海岸堤防を模擬した大規模実験

「加藤史訓、諏訪義雄、鳩貝聰、藤田光一：津波の越流に対して粘り強く減災効果を発揮する海岸堤防の構造検討、土木学会論文集 B2（海岸工学），Vol. 70, No. 1, 31-49, 2014」によると、海岸堤防を越流する津波を模擬した大規模実験において、裏法尻の地盤改良により洗掘防止効果があることが確認されている。実験概要を図 7.1-2 に、実験結果を図 7.1-3 に示す。

■ 実験概要(模型縮尺1/2)

ケース	地盤改良	最大越流水深 (現地換算値)
5-1-2m	無し	2 m
5-2-2m	有り	2 m

(備考)
セメント改良土の引張破壊応力 5.9N/cm^2




◆ 模型実験の構造断面



◆ 実験水路写真

図 7.1-2 海岸堤防を模擬した大規模実験概要



・地盤改良を施したケースでは、地盤改良部分の下面が露出するほどの洗掘は生じず、原型を留めている。



◆ ケース5-1-2m(地盤改良なし)の試験終了後状況



◆ ケース5-2-2m(地盤改良あり)の試験終了後状況

図 7.1-3 海岸堤防を模擬した大規模実験結果

実験で使用したセメント改良土の引張破壊応力 5.9N/cm^2 に対し、女川防潮堤のセメント改良土は引張強度 35N/cm^2 以上であることから、洗掘に対して耐性を持つと考えられる。

7.2 盛土堤防におけるセメント改良土の既設部と新設部の取扱いについて

(1) 既設防潮堤(0.P.+17m)の概要

新設防潮堤(0.P.+29m)の建設以前に、3.11地震を踏まえた緊急安全対策として、0.P.約+17m(高さ約3m)のセメント改良土による防潮堤(以下、既設防潮堤)を設置している。既設防潮堤の概要を図7.2-1に示す。

なお、0.P.+29.0mの盛土堤防築堤時には、舗装等の支障物を取り除いた上で、セメントペーストによる打継処理を実施している。




図7.2-1 既設防潮堤の概要

(2) セメント改良土の既設部と新設部の物性

盛土堤防の既設防潮堤部分と新設部について、セメント改良土の物性調査を行った。盛土堤防の地震時応答に影響を与える主たる物性として動的変形特性を、安定性評価に影響を与える主たる物性として強度特性を対象として、既設防潮堤部分と新設部の比較を行った結果を図 7.2-2 に示す。




図 7.2-2 既設防潮堤と新設部のセメント改良土の物性調査結果

既設防潮堤部分と新設部の物性はほぼ同程度となっていることを確認した。そのため、既設防潮堤についても盛土堤防の一部として、両者を一様の物性として扱って評価を行うことは妥当と考えられる。

なお、盛土堤防全体における既設防潮堤部分は約 20% (体積比) となっていたが、その後、追加地盤改良のために盛土堤防を一度掘削しているため体積比は更に小さくなっている。

8. 防潮堤を横断する構造物の取扱いについて

8.1 防潮堤を横断する構造物

防潮堤内及び直下を横断する構造物を対象に、設置状況や地震に対する評価状況から、当該構造物の損壊等による防潮堤機能への影響の有無を確認する。

防潮堤を横断する構造物は発電用冷却用水の取放水設備並びに構内排水設備となっている。防潮堤を横断する構造物一覧を表 8.1-1 に、平面図を図 8.1-1 に、断面図を図 8.1-2 に示す。

これらの構造物は北側排水路を除き、岩盤上あるいは岩盤内に設置されている。また、北側排水路は、盛土堤防のセメント改良土内に設置されている。

表 8.1-1 防潮堤を横断する構造物一覧

横断位置	構造物名	構造形式	設置状況
盛土堤防	北側排水路	鉄筋コンクリート造	セメント改良土内に設置
鋼管式鉛直壁 (一般部)	第 2 号機取水路	鉄筋コンクリート造	岩盤上に設置
	第 3 号機取水路	鉄筋コンクリート造	岩盤上に設置
	第 3 号機放水路	鉄筋コンクリート造	岩盤トンネル
鋼管式鉛直壁 (岩盤部)	第 1 号機取水路	鉄筋コンクリート造	岩盤トンネル又は岩盤上に設置
	第 2 号機放水路	鉄筋コンクリート造	岩盤トンネル
	南側排水路	高密度ポリエチレン製波付管	岩盤トンネル




図 8.1-1 平面図




図 8.1-2 断面図 (A-A')

8.2 各構造物の地震に対する評価

防潮堤を横断する各構造物はいずれも地中構造物であることから、主たる外部事象である地震に対する評価を行った。

いずれの構造物も、表 8.2-1 に示すように、地震による構造物の損傷に起因する漏水（防潮堤を横断する浸水経路の形成）の可能性はないことを確認した。

また、地震による影響だけでなく、コンクリートの劣化、ひび割れ等による漏水を防止する観点からも保守管理を適切に実施することが重要である。保守管理については「8.3 各構造物の保守管理」に記載する。

なお、北側排水路のみ設置状況が異なることから、参考として詳細構造等を「8.4 北側排水路の取扱い」に示す。

表 8.2-1 防潮堤を横断する構造物の地震に対する評価一覧

構造物名	防潮堤 構造形式	設置状況	地震に対する評価	漏水の可能 性の有無
北側 排水路	盛土堤防	セメント改良土 内に設置	基準地震動 S _s に対して機能維持	無
第 2 号機 取水路	鋼管式鉛直壁 (一般部)	岩盤上に設置	基準地震動 S _s に対して機能維持	無
第 3 号機 取水路		岩盤上に設置	基準地震動 S _s に対して機能維持	無
第 3 号機 放水路		岩盤トンネル	岩盤内に構築されており、十分な厚さ（構造物上面から岩盤上面までの離隔）が確保されていることから、損傷等による防潮堤への影響はない。	無
第 1 号機 取水路	鋼管式鉛直壁 (岩盤部)	岩盤上に設置	基準地震動 S _s に対して機能維持	
		岩盤トンネル	岩盤内に構築されており、十分な厚さ（構造物上面から杭下端までの離隔）が確保されていることから、損傷等による防潮堤への影響はない。	無
第 2 号機 放水路		岩盤トンネル	岩盤内に構築されており、十分な厚さ（構造物上面から杭下端までの離隔）が確保されていることから、損傷等による防潮堤への影響はない。	無
南側 排水路		岩盤トンネル (MMR 内)	岩盤 (MMR) 内に構築されており、十分な厚さ（構造物上面から岩盤 (MMR) 上面までの離隔）が確保されていることから、損傷等による防潮堤への影響はない。	無

8.3 各構造物の保守管理

防潮堤を横断する各構造物は、地震により防潮堤の機能に影響を与えないことを確認しているが、浸水経路形成を回避する観点から、保守管理を適切に実施することが重要である。防潮堤を横断する構造物の点検内容（例）を表 8.3-1 に示す。

表 8.3-1 防潮堤を横断する構造物の点検内容（例）

横断位置	構造物名	点検内容（例）	点検頻度（例）
盛土堤防	北側排水路	排水状況 コンクリート工作物の亀裂、破損、沈下、劣化状況等 周辺地山の変状の有無	1回／月
鋼管式鉛直壁 (一般部)	第2号機取水路	構造物本体の変位、変形、沈下、ひび割れ、剥離・剥落、湧水等の有無	定期検査毎
	第3号機取水路	構造物本体の変位、変形、沈下、ひび割れ、剥離・剥落、湧水等の有無	定期検査毎
	第3号機放水路	ロボット活用等を含め詳細点検計画を検討	定期検査毎
鋼管式鉛直壁 (岩盤部)	第1号機取水路	構造物本体の変位、変形、沈下、ひび割れ、剥離・剥落、湧水等の有無	定期検査毎
	第2号機放水路	ロボット活用等を含め詳細点検計画を検討	定期検査毎
	南側排水路	排水状況 工作物の亀裂、破損、沈下、劣化状況等 周辺地山の変状の有無	1回／月

8.4 北側排水路の取扱い

(1) 北側排水路の構造

北側排水路の概要図を図 8.4-1 に、標準断面図を図 8.4-2 に示す。北側排水路は、PC 鋼線により水路縦断方向にプレストレスを導入することで、排水路ブロックを一体化し、水密性に配慮した構造としているとともに、透水性が小さく耐侵食性に優れたセメント改良土内に設置されている。このため、万が一排水路のひび割れやブロック間の目開きから水路外に漏水が生じたとしても、漏出箇所より侵食範囲が広がり防潮堤を横断する排水経路に進展していく可能性は低いと考えられる。




図 8.4-1 北側排水路概要図




図 8.4-2 北側排水路標準断面図

(2) 北側排水路の漏水対策に係る参考文献

a. 河川堤防の構造検討の手引き(改訂版) 財団法人国土技術研究センター

当文献では、図 8.4-3 に示すように、堤体内的構造物からの漏水を防止する工法（抜本的対策）の 1 つに、水みちを連続させない対策として連壁工法（函体を取り囲むようにコンクリートあるいはセメント系改良体を設置し、これらの遮水機能によって、構造物に沿う水の流れを遮断する）が記載されている。

対策の目的	水を入れない	水みちを連続させない		バイピングを押さえる	
対策の考え方	構造物に沿う緩みや空洞の発生は、地盤沈下が進行性であることから、避けることが出来ない。従って、最も信頼性のある漏水対策は、河川水の入り口での遮水を完全にし、構造物周辺への水の侵入を防止することである。	構造物とその周辺堤防で、漏水につながる水みちを最も形成しやすいのは構造物に沿う部分である。したがって、構造物を横断的に取り巻くように完全な遮水壁を築造すれば水みちの発生は阻止できる。		構造物沿いに水が流れても構造物自体に危険ではなく、土が移動して排出されなければ堤体に対する危険な状態は生じない。従って、漏水の出口での対策により、バイピングを生じさせることなく排水することによって堤体の安全は保たれる。	
対策工法	連続矢板打設および遮水シート敷設・接合	止水板方式	連壁方式	押え盛土方式	水圧バランス方式
概念図					
工法の原理	堤外側の縦門前面に、縦門を取り囲むように地盤中に矢板を連続して打設し、矢板の遮水機能によって河川水の侵入を阻む。	護岸下に遮水シートを敷設すると共に、構造物と一体化し、シートの遮水機能によって河川水の侵入を抑制する。	函体を取り囲むように鋼板、鋼矢板あるいはシートを設置し、これらの遮水機能によって、構造物に沿う水流の遮断とともに浸透路長を増大させる。	堤内側の法先地盤に盛土し、盛土材の厚さ及び荷重によって、表層での動水勾配を低減あるいは上蔽圧を増加させてバイピング発生を阻止する。	堤内側の縦門前面に、縦門を取り囲むように矢板等で整体を作り、洪水時には水を貯めて、水圧によってバイピングの発生を阻止する。
効果の確実性等からみた工法の長所・短所	(長所) ・河川工事に対する実績が豊富であり、確実な遮水効果が期待できる ・打設位置が縦門前面であることから、堤体や函体に直接の影響を与えない ・施工条件によって施工にムラがあり、遮水効果が低減する危険性がある (短所) ・地盤条件によって施工にムラがあり、遮水効果が低減する危険性がある	(長所) ・遮水シートは充分な施工実績を有し、確実な遮水効果が期待できる ・遮水性が損なわれた場合の補修が容易である (短所) ・シートは盛土の沈下や護岸の変状に伴って容易に破断する危険性がある	(長所) ・鋼板、鋼矢板およびシートそのものの遮水性は実績があり、遮水効果は期待できる (短所) ・函体との隙間が僅かでも生じた場合は遮水効果が著しく減少する ・縦門の漏水対策としての施工実績がない	(長所) ・連壁法は一般的な遮水工法としての施工実績があり、壁体の厚みによる遮水効果が確認されている (短所) ・噴射改良体の場合は既設基礎杭を利用ため、遮水性は劣る。 ・函体との隙間が僅かでも生じた場合は遮水効果が著しく減少する	(長所) ・堤防の浸透対策として一般的な工法であり、効果が確認されている ・浸透流解析によって効果を精度高く把握することができる (短所) ・盛土をすることで、新たに沈下が発生し、空洞が形成されるおそれがある
施工性	・堤体や縦門の条件に殆ど左右されず、比較的短期間で施工できる ・仮設は矢板工のためのクレーン設置のみである ・振動、騒音が多い ・工事のための新たな用地は不要	・仮設に縦岸工のためのクレーン設置のみである ・既設護岸の全面張り替えを必要とする ・シートと構造物との接合方法に特に留意する必要がある	・函体の切削を必要とする ・シートを除き、設置には堤体の開削を必要とする ・規積の大きな仮設を要する ・函体との密着方法に特に留意する必要がある	・規積の大きな仮設を要する。 ・整体と同程度の排泥があるため排泥対策を必要とする ・函体との密着方法に特に留意する必要がある	・土工事のみであり施工は最も容易である ・特別な仮設を必要としない ・低工事費 ・堤内側に用地を必要とする
地盤沈下が進行する場合の対策効果の持続性確保対策	盛土の外側への打設であることから沈下の影響は殆ど受けないが、翼壁・水路等の既設構造物との接合部付近については必要に応じて可傾性矢板を用いる。	地盤沈下への影響は構造物との接合部に最も大きく生じることから、シートの接合部にあらかじめ余裕を持たせることによってシートの破断を防止する。	函体との固定方法は地盤沈下を考慮したものとする。地中部分のボルターリング対策として、鋼板・鋼矢板には表面被覆を施し、シートには織維補強を施す。	噴射改良体の場合は杭と一体化させることにより沈下を防止する。その他の場合函体との接合部に注入ホールを埋設して、函体設置後充填する。	盛土を追加して行うことにより対応できるが、それによって新たな沈下が発生しないように充分な検討が必要である。 盛土の外側への設置であることから、沈下の影響を受けることは殆どなく、補修等の維持管理も容易である。

図 8.4-3 連壁工法の概要

b. 柔構造物樋門設計の手引き 財団法人国土技術研究センター

当文献では、図 8.4-4 に示すように、構内排水路で採用しているプレキャストブロック工法（複数の函体ブロックを一本化するために函軸方向に緊張力を導入する工法）の設計手法について記載されており、施工事例が紹介されている。

7.6.5.2 プレストレストコンクリート構造

函軸方向に緊張力を導入する場合は、緊張力の導入の目的に対応した適切な設計を行う。

【解説】

函軸方向に緊張力を導入する目的としては、次のような場合がある。

- ① 弾性縦手材を圧縮して、函軸弹性を得るために縦手部に導入する緊張力
 - ② 複数の函体ブロックを一体化するために接合部に導入する緊張力
- 同時に上記の二つを目的とする緊張力を導入する場合は、原則として各々独立した緊張材を配置する。
- 2) 複数の函体ブロックを一体化するために函軸方向に導入する緊張力
- 複数の函体ブロックを一体化するために函軸方向に緊張力を導入する（プレキャストブロック工法）場合は、接合部に無取締モルタルや接合ゴムなどを介して、設計荷重作用時に接合部に引張応力が発生しないフルプレストレス状態（実際には、安全性を考慮して接面応力の最小値を 5 kgf/cm^2 { 0.5 N/mm^2 } とする）となる緊張力を導入することによって、函体ブロックを一体化し、接合部の水密性を確保する。一般に 1 スパンを対象に緊張するので単スパン緊張と呼ばれる。



プレキャスト PC 函体（北海道開発局）



プレキャスト PC 函体（九州地方建設局）

図 8.4-4 プレキャストブロック工法の概要

9. 女川防潮堤の特徴と他サイト防潮堤との比較

9.1 比較の観点

女川の防潮堤は、鋼管式鉛直壁（一般部）、鋼管式鉛直壁（岩盤部）及び盛土堤防の3つの構造形式に分かれている。鋼管式鉛直壁（一般部）については長杭（岩盤に支持されている杭）及び短杭（改良地盤に支持されている杭）の2つの杭仕様があり、いずれも鋼管式鉛直壁（岩盤部）と同様に沈下しない設計としている。盛土堤防はセメント改良土で構築し、岩盤又は改良地盤に支持させることで、沈下しない設計としている。

これらの設計において留意すべき事項を整理するため、女川と他サイト（関西電力㈱高浜発電所、日本原子力発電㈱東海第二発電所）の防潮堤について、施設構造、施設等を比較し、女川防潮堤の津波防護施設としての特徴を評価しながら、津波防護施設としての構造成立性評価の基礎情報として整理するとともに、原子力発電所以外の一般施設において女川と類似する設計事例を調査する。

また、女川防潮堤を設計するにあたり配慮した内容、構造仕様の変更などの設計経緯について整理する。

9.2 構造形式の違いと考察

各サイトの防潮堤の概要を図9.2-1に、他サイト防潮堤との構造形式の違いに係る考察を表9.2-1に示す。




図9.2-1 各サイトの防潮堤の概要

表 9.2-1 他サイト防潮堤との構造形式の違いによる考察

	項目	女川の特徴	先行他地点の構造		女川原子力発電所防潮堤構造における先行他地点との比較		女川のデメリットへの配慮 (対策)
			関西電力㈱ 高浜発電所4号機	日本原子力発電㈱ 東海第二発電所	女川のメリット	女川のデメリット	
共通	津波高さに対する裕度	4.6m	1.3m	1.2m~2.6m	-	-	-
鋼管式 鉛直壁 (一般部)	防潮堤の構造	・長杭と短杭の混合 (岩盤又は改良地盤に支持)	・非岩着の摩擦杭を主体とする。 (支持力は道示より、周面摩擦力を算定、ただし、現地載荷試験も実施)	・岩盤支持杭のみ	・短杭により地中埋設構造物の横断部においても対応できる。 ・沈下しない構造である。	・杭一杭間に変位が生じる。	・変位に追従する止水目地を設置し、許容変位内となる設計とする。
	上部工の構造	・鋼製遮水壁が鋼管杭(長杭、短杭)それぞれに支持されている。	・2本の杭により上部工(鋼製)を支持する構造。	・上部工は鋼管杭・鉄筋コンクリート部と鉄筋コンクリート梁壁が一体となった構造となっており、鉄筋コンクリート梁壁により漂流物衝突荷重によるひび割れの進展を起こさず、かつ、荷重を鋼管杭に伝えることで止水性を確保する設計となっている。	・構造がシンプルであり、照査項目が明確である。 ・また、各杭を一体化していないため、杭同士の応力伝達や相互干渉の影響が少ない。	・高浜、東海第二と比較して、女川は隣り合う遮水壁が独立挙動するため、遮水壁間には変位に追従する止水目地が必要である。 ・独立した杭なので、回転する可能性がある。	・遮水壁間には変位に追従する止水目地を設けており、その止水目地の許容変位と耐水圧は性能試験を実施して確認する。 ・回転に対する照査を実施する。
	液状化 対策	・沈下対策として岩盤まで地盤改良を行うため、直下では液状化はない。	・液状化の影響低減のため、地下水位以深の地盤改良(浸透固化処理工法)を施工。	・豊浦標準砂の液状化強度特性により、強制的に液状化させることを仮定した場合の成立性を確認。	・構造物直下は岩盤まで地盤改良を行うため、直下では液状化が発生しない。	・周辺地盤の液状化の可能性を考慮した、防潮堤の要求性能評価が必要である。	・液状化の影響を考慮できる有効応力解析により構造成立性を評価する。
	周辺 地盤 対策	地盤の かさ上げ、 その他	・背面補強工により、原地盤を4.7mかさ上げ。	・防潮堤の海側をコンクリートで保護することにより洗掘を防止。 ・背面地盤を4.5m以上かさ上げ。 ・洗掘対策、ボイリング対策として、表層改良及びシートパイルを施工。	・背面地盤を4.5m以上かさ上げ。 ・洗掘対策、ボイリング対策として、表層改良及びシートパイルを施工。 ・女川はコンクリート製の背面補強工により原地盤のかさ上げを行っており、受衝抵抗(せん断耐力)が大きい。 ・背面補強工は耐透水性にも優れ、洗掘対策、ボイリング対策も兼ねている。また、その直下の改良地盤もボイリング対策を兼ねている。	・東海第二と比較して、敷地の制約があり、背面補強工によるかさ上げが十分に幅広く実施できない。	・直下地盤を岩盤まで地盤改良し、堅固な基礎地盤とすることで、波力に耐える構造とする。
	目地	・シリコーン目地 ・ゴムジョイント	・ゴムジョイント ・シートジョイント	・ゴムジョイント ・シートジョイント	・シリコーンは耐久性能に優れる(30年の暴露試験で劣化がないことを確認)。	・想定する目地変位として汀線方向、汀線直交方向の2方向について要求性能を確認する必要がある。	・目地の性能試験を実施して、鋼製遮水壁の変位量が目地の許容変位量以下であることを確認する。
目地の 衝突防止工		・目地が鋼製遮水壁前面よりも海側に設置されておらず、止水機能に影響を与えるような構造物は直接目地に当たらない構造であるため、衝突防止工は設けていない。	・目地が防潮堤前面よりも海側に設置されているため、衝突防止工(鋼製防護部材)を設置。	・目地材(ゴム、シリコーン)が鋼製遮水壁前面よりも海側に設置されておらず、止水機能に影響を与えるような構造物は直接目地に当たらない構造である。	-	-	-
盛土堤防		・セメント改良土により構築し、沈下対策として岩盤までの地盤改良を実施。	(地盤改良部)	-	・沈下しない構造であるため、不等沈下等に伴う浸水経路が発生しにくい。	-	-

9.3 地震時における沈下の取扱い

地震時における沈下の取扱いについて、他サイトの沈下の考え方を図 9.3-1 に、女川防潮堤の沈下の考え方を図 9.3-2 に示す。

他サイトは、地震時の周辺地盤の沈下に対して、防潮堤（遮水壁）の下に隙間ができないような対策（遮水壁の埋込み長さを必要長だけ確保、地盤改良による止水対策等）を実施している。

女川防潮堤は、鋼製遮水壁を支持する長杭・短杭はいずれも岩盤又は改良地盤に支持されるため、沈下は発生しない。鋼管杭に接する範囲の周辺地盤についても、鋼管杭周辺地盤の地盤改良により、沈下は発生しない。

また、鋼製遮水壁は、背面補強工に根入れしているが、背面補強工は改良地盤に支持されており、沈下が発生しないことから、鋼製遮水壁と周辺地盤の間に隙間が生じない構造となる。

<先行他サイトの場合>




図 9.3-1 他サイトの沈下の考え方

<女川防潮堤の場合>




図 9.3-2 女川防潮堤の沈下の考え方

9.4 女川防潮堤における構造設計の経緯を図9.4-1に示す。

《3.11地震》	①女川当初案	②背面補強工による地盤のかさ上げ	③改良地盤の追加 ④岩着杭の追加
<p>※1: 発電所の潮位計による津波高さ ※2: 地殻変動により敷地が一様に約1m沈降</p>			
<ul style="list-style-type: none"> 平成23年3月の東北地方太平洋沖地震(以下「3.11地震」)による津波では敷地においてO.P.約13mの津波を観測したが、敷地を越えず安全性を確保することができた。 3.11地震を踏まえた緊急安全対策として、セメント改良土による防潮堤(O.P.+17.0m)を設置。 3.11地震の復旧対策と並行して、3.11地震による知見を踏まえた新たな津波対策のための検討に着手。 3.11地震による緊急安全対策としての防潮堤(O.P.+17m)の現在の取扱いについては、補足説明資料5に示す。 	<ul style="list-style-type: none"> 鋼管杭の横抵抗で波力に抵抗する構造。 	<ul style="list-style-type: none"> 上部工前面の波力を低減するために、セメント改良土と杭の間に背面補強工を追加。 杭の突出長を短くし、杭の断面力を小さくするため、敷地側にも背面補強工による地盤のかさ上げを追加。 また、背面補強工は洗掘、ボイリング対策にも配慮。 	<ul style="list-style-type: none"> 敷地の制約上、背面補強工によるかさ上げを十分に幅広く実施することができないため、鉛直方向に改良地盤を追加することで、背面補強工と改良地盤による仮想ケーソンとして波力に抵抗する構造。 長杭(岩着杭)により支持する頂部はりにより、入力津波を超える高さの津波に対して、敷地への越波流量等の低減を図る配慮。 背面補強工は洗掘やボイリング対策にも配慮しており、その直下の改良地盤はボイリング対策にも配慮。 セメント改良土は洗掘防止と、浸水に対する緩止めの効果が期待可能。
防潮堤高さO.P.+17.0m	防潮堤高さO.P.+20数m	防潮堤高さO.P.約+29m	防潮堤高さO.P.+29m
3.11地震を踏まえた津波対策の検討を開始	盛土堤防では既存設備と干渉することから、鋼管式鉛直壁の設計を開始	津波に対する裕度確保のため、防潮堤高さを上げ背面補強を追加	成立可能な最高高さを目指した防潮堤を設置するため、地盤改良を追加
<p>H23～24年度</p> <p>防潮堤の高さをなるべく高くするという観点で検討を開始。検討用地震力としては安全確認用地震動(580gal)に3.11地震及び4.7地震の影響を考慮していたが、津波波力が支配的であり、津波波力に対する検討を先行していた。</p>			

図 9.4-1(1) 女川防潮堤における構造設計の経緯(1/2)




⑤設計の確定と工事着手	⑥新規制基準施行	⑦新規制基準適合性審査の申請	⑧沈下対策の追加
 <p>〔構造確定(④と同じ)〕</p>	—		
・防潮堤構造の社内設計を確定し、H25.5.14に防潮堤かさ上げ工事のプレス発表を行い、工事に着手。	—	・新規制基準への適合性の社内評価をしたうえで、H25.12.27に「女川2号炉 設置変更許可申請、工事計画認可申請」。	・H30.2.13審査会合において沈下対策の実施について方針説明。 ・直下の盛土・旧表土を地盤改良することの目的・理由と期待される効果を整理(補足説明資料8)。
防潮堤高さO.P.+29m	—	防潮堤高さO.P.+29m	防潮堤高さO.P.+29m
設計確定にあわせて工事開始の準備を行いプレス発表	H25.7.8 新規制基準施行	設置許可申請後にも先行プラントの審査における知見、女川2号炉の審査進捗状況を詳細設計に反映し、施工	直下の盛土・旧表土を地盤改良することにより、沈下に伴い検討が必要となっていた損傷モードを簡略化あるいは省略併せて、施設として定義する範囲を見直し
<p>H25.4 ~ H25.5 津波の最大遡上範囲をO.P.約+23mと評価し、自主的な対策として防潮堤高さをO.P.+29mとした。検討用地震力としては、これまで同様、安全確認用地震動(580gal)に3.11地震及び4.7地震の影響を考慮。</p>	H25.7	<p>H25.12 ~ H30.1 申請時の基準地震動(Ss-1, Ss-2)により耐震性の確認を実施。その後、追加・変更された基準地震動に対し随時耐震性の確認を実施。その間、設計のクライティアは変更していない。</p>	H30.2~現在

図 9.4-1(2) 女川防潮堤における構造設計の経緯(2/2)

10. 漂流物防護工の構造及び施工方法について

10.1 目的

女川原子力発電所の防潮堤のうち漂流物防護工の施工（以下「本工事」という。）にあたり、施工する構造物が技術基準等に適合した材料及び構造を有するように施工管理を行うために、管理方法の大綱を示したものである。

10.2 準拠事項

施工及び施工管理は、本要領書によるほか下記の基準等に準じて行う。

- (1) 日本産業規格（以下「JIS」という。）
- (2) 道路橋示方書・同解説

10.3 漂流物防護工の種類及び品質

本工事の防護工及び架台は、JISに適合するものとする。防護工及び架台の品質はJISに要求される所要の性能を有するものとする。

10.4 施工方法について

10.4.1 施工フロー

漂流物防護工の施工フローを図 10.4-1 に、施工ステップ図を図 10.4-2 に示す。





図 10.4-1 漂流物防護工の施工フロー


吊治具・架台組立

架台下段4段組立時断面



場内運搬・荷下ろし(架台)

防潮堤背面に荷下ろす



立起こし(架台)

防潮堤背面で立起こす





図 10.4-2 施工ステップ図 (1/3)

下 4 段設置



上 3 段設置





図 10.4-2 施工ステップ図 (2/3)


場内運搬・荷下ろし（防護工）

防潮堤背面に荷下ろす



立起こし（防護工）

防潮堤背面で立起こす



防護工設置




図 10.4-2 施工ステップ図 (3/3)

10.4.2 架台設置

(1) 準備工

架台設置の準備工として、鋼製遮水壁のスキンプレートにおける架台溶接箇所の塗装除去を行う。塗装の除去範囲については、鋼製遮水壁と架台を溶接する箇所から 100mm の範囲とする。

図 10.4-3 に塗装除去範囲のイメージを示す。

なお、塗装除去後は、架台を鋼製遮水壁に仮固定させるために用いるエレクションピース（仮止め用プレート）を鋼製遮水壁前面に溶接にて取付ける。



図 10.4-3 鋼製遮水壁の塗装除去範囲のイメージ

(2) 位置出し工

架台設置位置の位置出しを行う。

架台を設置する鋼製遮水壁の位置は、鋼製遮水壁内の水平リブの位置と合わせる必要があることから、鋼製遮水壁製作図より水平リブの位置を確認し、鋼製遮水壁に野書きする。

リブについては、鋼製遮水壁内にあり、外部からは目視による確認ができないため、超音波式板厚測定機を用いて鋼製遮水壁の海側スキンプレートの板厚測定を行い、野書き位置と水平リブの位置が整合していることを確認する。

鋼製遮水壁内の水平リブについては、すみ肉溶接により鋼製遮水壁のスキンプレートと接続されている。そのため、水平リブの想定位置を境にスキンプレートの板厚測定を連続的に行い、水平リブの設置位置を確認する。具体的には、すみ肉溶接の影響を受けない箇所（すみ肉溶接部よりも外側及び水平リブ中央位置）については、スキンプレート板厚相当の測定結果（スキンプレート板厚：25mm）となり、すみ肉溶接部を測定した場合には測定不可能となるため、水平リブの位置を確認することが可能となる。

板厚測定のイメージを図 10.4-4 に示す。




図 10.4-4 板厚測定イメージ図

(3) 吊治具組立

架台の設置には、運搬・定規材としての機能を兼ねた吊治具を使用する。架台組立ヤードで架台を吊治具の所定位置にボルトで固定する。吊治具に固定できる架台は、クレーン能力の都合上、最大で4段となる。

なお、架台にはエレクションピースが取り付けられており、鋼製遮水壁側のエレクションピースと接続（ボルト固定）し、本溶接前の仮固定として用いる。



吊治具（最上段）



吊治具と架台の固定状況（最上段）

写真 10.4-1 吊治具写真

(4) 場内運搬・荷下ろし

架台組立ヤードにおいて、架台を固定した吊治具をトラックに積込後、架台を設置する現地まで運搬する。なお、作業スペースの関係から、防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部は鋼製遮水壁の前面（海側）、防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部は鋼製遮水壁の背面（敷地側）まで運搬する。

運搬後は、現地に配置したオールテレーンクレーンを使用し、トラックより荷下ろしする。

(5) 立起こし

吊治具の頂部に玉掛けし、クレーンの奥側から手前側に吊治具を垂直に近い状態まで立起こす。立起こしの支点にはゴム板を設置し、吊治具の滑動防止を図る。

防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部で施工する際には、立起こし完了後に吊治具を立てた状態で、吊治具に昇降タラップを設置する。また、防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部で施工する際には、鋼製遮水壁前面に足場を設置（漂流物防護工を設置するための空間を確保）し、昇降設備として使用する。




図 10.4-5 架台と吊治具の立起こしイメージ



写真 10.4-2 吊治具の立起こし状況

(岩盤部の設置状況であるため、吊治具手前側に昇降タラップを設置している)

(6) 架台設置・溶接

架台を鋼製遮水壁に設置する。架台と固定された吊治具の頂部先端部を鋼製遮水壁天端に載せ、架台のエレクションピースと鋼製遮水壁のエレクションピースを合わせてボルト固定する。なお、吊治具及びエレクションピースに遊間を設けていることから、架台と鋼製遮水壁の位置調整が現場にて可能となっている。

その後、鋼製遮水壁天端に取付けられた吊りピースと吊治具の吊ピースをレバーブロックで固定する。

鋼製遮水壁への吊治具及び架台の仮固定が完了した後に、各架台を鋼製遮水壁に本溶接する。溶接は架台の上面から半自動溶接機を使用し、溶接ワイヤーについては架台耐力に合わせたもの使用する。

架台の本溶接後は、溶接個所の外観検査及び浸透探傷試験を行い、有害な欠陥が無いことを確認する。

また、出来形管理においては、設置した架台の鉛直方向位置について、設計位置からの差分を測定する。

鋼製遮水壁のスキンプレートは板厚が 25mm と厚いことから、設置した架台の中心位置が鋼製遮水壁内の水平リブの板厚範囲内に収まる規格値を設けることで、漂流物防護工に作用した荷重が鋼製遮水壁の水平リブへと伝達される。

具体的には、鋼製遮水壁内の水平リブの板厚が 19mm で架台の板厚は 28mm であること及び鋼製遮水壁内の水平リブの位置確認時における板厚測定の誤差として ±1mm を考慮して、架台設置位置（鉛直方向）の差分を ±8mm 以内（8=28-19-1）で管理する。

なお、架台を鋼製遮水壁に溶接する際には、溶接入熱による母材への影響を考慮し「道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋編」（H24年3月）に記された溶接入熱の制限値に収まるよう、溶接時の電流、電圧及び溶接速度を管理する。鋼製遮水壁のスキンプレートは SM570 及び SM490Y であり、本工事で設置する架台については 490Y を使用していることから、入熱量が 7,000J/mm 以下になるように作業する（表 10.4-1 参照）。

【入熱量計算例】

$$\text{入熱量 } Q \text{ (J/mm)} = \text{電圧 (A)} \times \text{電圧 (V)} \times 60 / \text{溶接速度 (mm/min)}$$

表 10.4-1 最大溶接入熱（道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋編 [H24.3] による）

鋼種	溶接入熱 Q (J/mm)
SM490Y	$Q \leq 10000$
SM570	$Q \leq 7000$

(7) 吊治具撤去

架台の溶接完了後に吊治具の撤去を行う。吊治具に玉掛けした後に鋼製遮水壁天端と吊治具を固定しているレバーブロックを撤去し、次に架台のエレクションピースと鋼製遮水壁のエレクションピースを固定しているボルトを取り外して吊治具を撤去する。なお、吊治具は、次の架台設置に使用するため、トラックに積込み、架台組立ヤードまで運搬する。

この一連作業を全設置箇所で繰り返すことで、架台設置を行う。

(8) 使用機械一覧

架台設置に使用する主な機械の一覧を表 10.4-2 に示す。

表 10.4-2 架台設置に使用する主な機械一覧

機械種別	規格	数量	摘要
ラフタークレーン	50t 級	1 台	荷下ろし, 地組
オールテレンクレーン	80t 級	1 台	架台設置
大型トラック	15t 積平車	1 台	運搬
クローラークレーン	4.9t 級	1 台	タラップ設置
半自動溶接機	300～500A	8 台	架台溶接

10.4.3 防護工設置

(1) 場内運搬・荷下ろし

防護工受入れヤードからトラックに防護工を積込後、防護工を設置する現地まで運搬する。なお、作業スペースの関係から、防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち岩盤部は鋼製遮水壁の前面（海側）、防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部は鋼製遮水壁の背面（敷地側）まで運搬する。

現地に配置したラフタークレーンを使用し、トラックより荷下ろしする。防護工は1本ずつ荷下ろしを行う。

(2) 立起こし

防護工の頂部に玉掛けし、クレーンの奥側から手前側に防護工を垂直に近い状態まで立起こす。立起こしの支点にはゴム板を設置し、防護工の滑動防止を図る。

(3) 防護工設置・ボルト接続

防護工を架台に設置する。防護工は、クレーンから吊り上げた状態で架台とのボルト固定孔に位置合わせし、架台上に配置した作業員によりボルト接続する。

なお、ボルト接続時はトルク管理を行う。

防護工設置イメージを図10.4-6に示す。




図 10.4-6 防護工設置イメージ図

10.5 漂流物防護工維持管理方針の検討

漂流物防護工の維持管理は、変形の発生、部材の腐食・進行を把握し、定めた性能目標を満足することを確認するため、定期的な目視点検等を行う。

防護工の海側については、高所作業車等を使用し目視点検を行うこととし、架台及び防護工の敷地側については、容易に外部から目視することができないため、漂流物防護工の内部（上下の架台で囲まれた空間*）から目視点検を行う計画としている。なお、漂流物防護工の内部へのアクセスは図 10.5-1 に示す隣り合う架台間の開口部から行うことが可能である。

鋼製遮水壁と防護工の間（架台が設置されている範囲）において、点検者が移動可能な範囲を図 10.5-1、10.5-2 に示す。

注記*：本工事において、防護工を架台にボルト固定する際の作業空間。




図 10.5-1 漂流物防護工維持管理時 上部開口




図 10.5-2 漂流物防護工維持管理時 移動ルート（鳥瞰図及び正面図）

11. 鋼管杭の上杭と下杭の接合部の構造及び施工方法について

11.1 鋼管杭の上杭と下杭の接合部の構造

鋼管杭の上杭と下杭の接合部の構造を図 11.1-1 に示す。接合部はコンクリートを充填した下杭内に上杭を差し込み、上杭と下杭の間をコンクリート充填し一体化する構造である。




図 11.1-1 上杭と下杭の接合部の構造

11.2 鋼管杭の上杭と下杭の接合部の施工方法

鋼管杭の上杭と下杭の接合部の施工手順を図 11.2-1 に示す。




図 11.2-1 鋼管杭の上杭と下杭の接合部の施工手順

12. すべり線設定の考え方について

12.1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）

背面補強工、置換コンクリート、改良地盤及びセメント改良土のすべり安全率を算定するための、想定すべり線の考え方を以下に示す。また、評価対象断面（断面②）の地質図及び想定すべり線のイメージを図 12-1 及び図 12-2 に示す。

- ・ 部位毎に端点を設定し、端点を基点として±5° 間隔ですべり線を設定する。
- ・ 端点は網羅的かつ要素の応力状態を考慮し設定する。
- ・ 隣接地盤に大きな剛性差が生じる箇所には端点を設定する。
- ・ 背面補強工、改良地盤及び置換コンクリートは止水性を期待するため、防潮堤横断方向に貫通するすべり線を設定する。
- ・ 横抵抗のみを期待するセメント改良土は、海側方向へのすべり線を設定する。




図 12-1 評価対象断面（断面②）




図 12-2 想定すべり線のイメージ（防潮堤（鋼管式鉛直壁），断面②）

12.2 防潮堤（盛土堤防）

セメント改良土、置換コンクリート及び改良地盤のすべり安全率を算定するための、想定すべり線の考え方を以下に示す。また、評価対象断面（断面①）の地質図及び想定すべり線のイメージを図 12-3 及び図 12-4 に示す。

- ・ 部位毎に端点を設定し、端点を基点として±5° 間隔ですべり線を設定する。
- ・ 端点は網羅的かつ要素の応力状態を考慮し設定する。
- ・ 隣接地盤に大きな剛性差が生じる箇所には端点を設定する。
- ・ セメント改良土、改良地盤及び置換コンクリートは止水性を期待するため、防潮堤横断方向に貫通するすべり線を設定する。
- ・ また、セメント改良土は、上方に抜けるすべり線も想定されることから上方に抜けるすべり線を設定する。




図 12-3 評価対象断面図（断面①）




図 12-4 想定すべり線のイメージ（防潮堤（盛土堤防））

6. 浸水防護施設に関する補足説明
 - 6.1 防潮堤に関する補足説明
 - 6.1.9 防潮堤の設計・施工に関する補足説明

目 次

13. 鋼管杭下方の MMR 置換について.....	120
13.1 概要.....	120
13.2 施工方法及び品質管理.....	122
13.3 設計上の考慮事項.....	126
13.3.1 MMR の支持力の取り扱い	126
13.3.2 解析モデル上の取り扱い.....	127
13.3.3 解析結果を踏まえた解析条件の妥当性確認.....	129
13.3.4 まとめ.....	134

13. 鋼管杭下方の MMR 置換について

13.1 概要

防潮堤（鋼管式鉛直壁）における鋼管杭については、十分な支持力を有する地盤に支持する方針であり、短杭は改良地盤に、長杭は岩盤に支持することとしている。

また、長杭については、図 13.1-1 及び図 13.1-2 の防潮堤（鋼管式鉛直壁）断面①を例に示すとおり、 C_M 級以上の岩盤に支持することとし、 D 級岩盤及び C_L 岩盤は MMR に置換する。

本資料においては、鋼管杭下方の C_L 級岩盤部における、施工方法及び品質管理、MMR 置換の設計への考慮事項について示す。




図 13.1-1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部 評価対象断面縦断図




図 13.1-2 評価対象断面（断面①）

13.2 施工方法及び品質管理

鋼管杭下方の MMR の施工手順を図 13.2-1 に示す。

鋼管杭の施工は、オールケーシング工法によるプレボーリング工法を用いることとしている。オールケーシング工法は、ケーシングチューブを円周回転させながら油圧ジャッキで圧入し、ファーストチューブ先端に取り付けた超硬ビットにより切削しぱーシングチューブ内掘削土をハンマーグラブで排土する工法である（図 13.2-1 の①及び②に対応）。

所定の深度まで掘削後、孔底に残留した掘削ズリの処理を行い、岩級の確認をする（図 13.2-1 の③に対応）。岩級の確認は、掘削位置における岩盤性状を、ケーシングチューブ先端から採取された岩ズリにより直接確認することで行う。岩級の確認について、女川原子力発電所における岩盤の分布については、これまでの調査（ボーリング調査、建設時の目視確認等）により精度よく得られているが、採取されたズリに対して、形状・割れ目間隔や風化度に応じて判定する。

□_{C_M}級岩盤まで掘削されていることを確認した後、鋼管杭（下杭）の建込を行う（図 13.2-1 の④に対応）。鋼管杭（下杭）の長さは岩盤表面までとする。

鋼管杭（下杭）の建込後、MMR を打設する（図 13.2-1 の⑤に対応）。MMR の打設に当たっては、鋼管杭を確実に MMR に支持させるために、鋼管杭先端から上方に直径 1D 分（2500mm）程度の余盛を行う。

防潮堤（鋼管式鉛直壁）における鋼管杭の施工時の写真を図 13.2-2 に、岩盤確認状況を図 13.2-3 に、参照する岩級区分基準を表 13.2-1 に示す。




図 13.2-1 防潮堤（钢管式鉛直壁）の钢管杭施工手順



図 13.2-2 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の鋼管杭施工写真



採取された岩ズリの例

（岩ズリの外観目視・ハンマー打音から風化度を判定。併せて、近傍のボーリングコアと岩相等を対比している。）


（C_M級着岩位置付近で採取される岩ズリの例。掘削による衝撃の履歴を受けているが、C_M級岩盤の割れ目間隔の目安（主として3～10cm程度）に対して十分大きい。）

図 13.2-3 防潮堤（鋼管式鉛直壁）における鋼管杭施工時の岩盤確認状況

表 13.2-1 参照する岩級区分基準

区分	特徴	
	砂岩 及び ひん岩	頁 岩
B'' 級	<ul style="list-style-type: none"> 全体的に新鮮で、暗灰色～暗青灰色を呈する。 割れ目間隔20cm程度以上である。 ハンマーの強打で割れ、澄んだ金属音を発する。 	<ul style="list-style-type: none"> 全体的に新鮮で、黒～暗灰色を呈する。 割れ目間隔20cm程度以上である。 ハンマーの強打で割れ、澄んだ金属音を発する。
C _H '' 級	<ul style="list-style-type: none"> 全体的にわずかに風化をうけ、暗灰～黄灰褐色を呈する。岩芯が新鮮な青灰色部を含む。長石類が黄褐色に風化汚染されている。 割れ目間隔は、主として5～20cm程度である。 ハンマーの強打で割れ、やや濁った金属音を発する。 	<ul style="list-style-type: none"> 割れ目沿いにわずかに風化汚染をうけ、黒～暗灰色を呈する。砂質ラミナにわずかに褐色汚染が認められることがある。岩片角はナイフで削れる。 割れ目間隔は主として5～20cm程度である。 ハンマーの強打～中打で割れ、やや濁った金属音を発する。
C _M '' 級	<ul style="list-style-type: none"> 全体的に風化をうけ、淡黄褐～黄褐色を呈する。指先の摩擦で粒子がほとんど分離しないものから、岩片を指圧で割れるものまである。 割れ目間隔は、主として3～10cm程度である。 ハンマーの中打で割れ、濁った音を発する。 	<ul style="list-style-type: none"> 風化による脱色化が認められ、割れ目沿いは褐色に風化し暗灰～褐灰色を呈する。岩片はナイフで容易に削れる。 割れ目間隔は主として3～10cm程度である。 ハンマーの中～軽打で割れ目沿いに剥離する。濁った音を発する。
C _L '' 級	<ul style="list-style-type: none"> 全体的に強く風化をうけ、黄褐色～褐色を呈する。強い指圧で岩片をすりつぶすことができる。 割れ目間隔は、主として3cm程度以下、又は破碎部沿いに認められる割れ目の密集部。 ハンマーの軽打で容易に岩片上となり、低い濁った音を発する。 	<ul style="list-style-type: none"> 全体的に強く風化をうけ、灰褐色、又は、脱色して灰白色を呈する。表面が爪で削れ、強い指圧で岩片状に割ることができる。 割れ目間隔は主として3cm程度以下、又は、破碎部沿いに認められる割れ目の密集部。 ハンマーの軽打で容易に細片状となり、低い濁った音を発する。
D'' 級	<ul style="list-style-type: none"> 全体的に著しく風化し、黄灰色～黄褐色を呈する。指圧で容易に岩片をすりつぶすことができる。 割れ目は不鮮明なものが多い。 ハンマーの軽打でくぼみを生じ、著しく低い濁った音を発する。 	<ul style="list-style-type: none"> 全体的に著しく風化し、脱色して灰白色を呈する。 指圧で岩片をすりつぶすことができる。 ハンマーの軽打でくぼみを生じ、著しく低い濁った音を発する。

(参考)ボーリングコアにおける岩級区分とコア写真の対応例





13.3 設計上の考慮事項




13.3.1 MMR の支持力の取り扱い

設置変更許可時において、図 13.3-1 に示すとおり、防潮堤（鋼管式鉛直壁及び盛土堤防）の基礎地盤安定性評価を実施しており、その際は、MMR についてはより強度の小さい C_L 級もしくは D 級岩盤としてモデル化した上で、所定のすべり安全率を確保している。

よって、詳細設計段階においては、鋼管杭下方の MMR について、 C_M 級岩盤の極限支持力よりも大きな強度を確保することで、 C_M 級岩盤へ軸力を伝達する地盤として考慮する。

表 13.3-1 に鋼管杭下方の MMR の強度（一軸圧縮強度）と C_M 級岩盤の極限支持力の関係を示す。

すべり面形状		基準地震動※1 (位相)	発生時刻 (秒)	すべり安全率
防潮堤 (盛土堤防)		Ss-D2 (+,-)	13.53	3.3 (3.3)
防潮堤 (鋼管式鉛直壁)		Ss-D1 (+,-)	25.47	2.9 (3.0)

() is the safety factor of the rock mass only sliding surface.

※1: 基準地震動の(++, -+) is positive phase,
(-, +) is horizontal reverse, (+, -) is vertical reverse,
(-, -) is horizontal reverse plus vertical reverse.

図 13.3-1 防潮堤における基礎地盤安定性評価
(第 778 回審査会合 (令和元年 9 月 27 日) 資料 1-7-1 p. 146 一部加筆)

表 13.3-1 MMR の強度と岩盤の極限支持力の関係

分類	MMR の強度 (一軸圧縮強度)	極限支持力 (C_M 級岩盤)
孤崎部層	27 N/mm ²	13.7 N/mm ²
牧の浜部層		11.4 N/mm ²

13.3.2 解析モデル上の取り扱い

鋼管杭及び MMR はいずれも線形のビーム要素でモデル化する。

なお、13.2 に示すとおり、鋼管杭下方には、 C_L 級岩盤を掘削し MMR を打設しており、鋼管杭からの荷重は主に MMR を介して C_M 級岩盤に伝達される。一方、荷重の分散により MMR 周辺の岩盤にも荷重は伝達されると考えられるものの、 C_M 級岩盤の支持力照査をより保守的に行うため、MMR はビーム要素でモデル化している。

また、鋼管杭と MMR の接合部分の境界条件を図 13.3-2 に示す。MMR を含めた鋼管杭の施工方法は 13.2 に示すとおり、鋼管杭は先端から直径 1D 分 (2500mm) 程度の範囲を、直径 3000mm の MMR にて余盛されるため、鋼管杭先端から直径 1D 分の範囲においては、鋼管杭の外周に約 250mm の厚さの MMR が設置される。鋼管杭と MMR の接合詳細を図 13.3-3 に示す。

一方、鋼管杭は岩盤内に根入れする構造ではないこと、鋼管杭周辺は剛性の高い改良地盤を設置し、さらにその海側に置換コンクリートを設置することから、鋼管杭先端付近に発生する水平変位は小さいと考えられること、MMR は鋼管杭の軸力を C_M 級岩盤に伝達する役割を持った材料であることを踏まえ、モデル化においては、MMR の拘束効果は考慮しないこととし、鋼管杭のビーム要素と MMR のビーム要素の境界条件については、水平方向はフリー、鉛直方向はノーテンションばねとする。

なお、解析結果を踏まえた、鋼管杭のビーム要素と MMR のビーム要素の境界条件設定の妥当性については、13.3.3 に示す。




図 13.3-2 鋼管杭と MMR の境界条件




図 13.3-3 鋼管杭と MMR の接合詳細

13.3.3 解析結果を踏まえた解析条件の妥当性確認

13.3.2 で示した鋼管杭と MMR の境界条件設定の妥当性について、鋼管杭に発生する断面力及び鋼管杭と MMR の水平方向の相対変位によって確認する。

検討断面は、長杭が設置され、改良地盤及び置換コンクリートが縦長であり、盛土・旧表土の土圧が大きく作用することで、鋼管杭の下端部の変位量が大きくなると想定される断面①とする。

(1) 鋼管杭の発生断面力

断面①における、鋼管杭の曲げ軸力系の破壊に対する照査及びせん断破壊に対する照査における最大照査値時刻における断面力図を、図 13.3-4 及び図 13.3-5 に示す。

この結果により、改良地盤が設置される O.P.+11.8m 以深においては、鋼管杭の曲げモーメント及びせん断力はほとんど発生せず、軸力が主な発生応力であることから、その軸力を C_M 級岩盤に伝達することができるようモデル化している。




図 13.3-4 鋼管杭の曲げ・軸力系の破壊に対する照査における最大照査値の評価時刻での断面力及び曲げ圧縮応力度

(断面①, S s-D 2 (--) , t=6.92s)

解析ケース①：基本ケース




図 13.3-5 鋼管杭のせん断破壊に対する照査における最大照査値の評価時刻での断面力
及びせん断応力度
(断面①, S s-D 2 (++) , t=6.92s)
解析ケース①：基本ケース

(2) 鋼管杭と MMR の水平方向の相対変位

鋼管杭先端と MMR の水平方向の相対変位を表 13.3-2 に示す。鋼管杭先端と MMR の水平方向の相対変位は、地震時（基準地震動 S s，計 20 波，位相反転含む）及び重畠時（弾性設計用地震動 S d - D 2，計 4 波，位相反転含む）を対象として算出する。なお、鋼管杭先端の変位に影響を及ぼす要因は、主に地震慣性力及び津波波圧による地盤変形であり、重畠時（余震慣性力 + 津波波圧）の検討で津波時（津波波圧）を包絡されると判断できることから、津波時の検討は省略する。

表 13.3-2 によると、鋼管杭先端と MMR の最大水平相対変位は S s - N 1 (++) における 1.12cm (11.2mm) である。

鋼管杭と MMR の水平相対変位が小さくなるのは、鋼管杭周辺に剛性の高い改良地盤を設置し、さらにその海側に置換コンクリートを設置したためと考えられる。

一方、図 13.3-3 に示すとおり、鋼管杭は $\phi 2500\text{mm}$ 、MMR は $\phi 3000\text{mm}$ であり、MMR は鋼管杭の外周に対して 250mm 大きいことから、鋼管杭先端と MMR の最大水平相対変位 11.2mm を考慮しても、鋼管杭は MMR の範囲内で支持される。

また、鋼管杭先端と MMR の最大水平相対変位時の変形図を図 13.3-6 に示す。最大水平相対変位 11.2mm は、改良地盤及び置換コンクリートを含めた防潮堤全体が海側へ倒れるようなモードになる場合に防潮堤全体が傾くことで、鋼管杭が MMR から剥離し、生じるものである。

なお、不陸や鋼管杭の施工上の誤差により、 C_L 岩盤内に多少根入れし岩盤の拘束（せん断抵抗）の影響を受ける可能性は否定できないが、表 13.2-2 に示すとおり、鋼管杭先端の変位量は小さいことから、設計上は問題とならない。

表 13.3-2 鋼管杭先端と MMR の最大水平相対変位（断面①）

事象	地震動（位相）	最大水平相対変位 ^{*1}	
		時刻(s)	相対変位(cm) ^{*2}
地震時	S s - D 1	(++)	25.65
		(-+)	25.34
		(+-)	47.10
		(--)	25.34
	S s - D 2	(++)	25.33
		(-+)	25.54
		(+-)	25.34
		(--)	25.55
	S s - D 3	(++)	8.89
		(-+)	15.67
		(+-)	21.50
		(--)	15.68
	S s - F 1	(++)	20.18
		(-+)	16.00
	S s - F 2	(++)	36.30
		(-+)	28.48
	S s - F 3	(++)	27.90
		(-+)	26.92
	S s - N 1	(++)	7.61
		(-+)	7.41
重畠時	S d - D 2	(++)	-0.05
		(-+)	-0.04
		(+-)	-0.05
		(--)	-0.04

注記*1：赤字は、最大水平相対変位及びその時刻を示す。

*2：正の値が海側への変位、負の値が敷地側への変位を示す。




図 13.3-6(1) 変形図 (断面①, S s - N 1 (++) , t=7.61s)




図 13.3-6(2) 変形図 (断面①, S s - N 1 (++) , t=7.61s, 拡大図)

13.3.4 まとめ

- ・ 鋼管杭のビーム要素と MMR のビーム要素の境界条件については、鋼管杭は岩盤内に根入れする構造ではないこと、鋼管杭周辺は剛性の高い改良地盤を設置し、さらにその海側に置換コンクリートを設置することから、鋼管杭先端付近に発生する水平変位や応力は小さいと考えられること、MMR は鋼管杭の軸力を C_M 級岩盤に伝達する役割を持った材料であることから、モデル化においては、MMR の拘束効果は考慮しないこととし、鋼管杭のビーム要素と MMR のビーム要素の境界条件については、水平方向はフリー、鉛直方向はノーテンションばねとして設定する。
- ・ 解析の結果、鋼管杭周辺に改良地盤が施工される範囲においては、断面力（曲げモーメント及びせん断力）がほとんど発生しないこと、鋼管杭下端と MMR の水平方向の最大相対変位は 11.2mm と小さいことから、上記境界条件にて設定することは妥当であると判断した。
- ・ なお、鋼管杭は $\phi 2500\text{mm}$ 、MMR は $\phi 3000\text{mm}$ であり、MMR は鋼管杭の外周に対して 250mm 大きいことから、鋼管杭先端と MMR の最大水平相対変位 11.2mm を考慮しても、鋼管杭は MMR の範囲内で支持される。

14. 置換コンクリートの施工について

14.1 概要

鋼管式鉛直部（一般部）における置換コンクリートの施工概要について示す。

また、置換コンクリート設置に伴い防潮堤前面を長期間掘削することから、切梁支保工の設置及び安定性照査により、防潮堤前面掘削部の安定性を確認して施工する計画であることを示す。

14.2 置換コンクリートの施工方法

(1) 施工範囲

置換コンクリート工の施工範囲を図 14.2-1 に示す。置換コンクリートは、幅を 12.65m とし、高さ方向については、上端を 0.P+8.4m、下端を C_M 級岩盤まで設置する計画としている。




図 14.2-1 (1) 置換コンクリートの施工範囲（平面図）




図 14.2-1 (2) 置換コンクリートの施工範囲図（断面図）

(2) 施工フロー

置換コンクリート工の施工フローを図 14.2-2 に示す。

掘削は切梁を設置しながら掘り下がっていき、支持岩盤を確認したのちコンクリートを打設する。




図 14.2-2 置換コンクリート工の施工フロー

(3) 土留掘削工

掘削範囲の平面図を図 14. 2-3 に、掘削標準断面図を図 14. 2-4 に示す。

断面方向（東西方向）の掘削範囲は、図 14. 2-1 (2) に示す鋼管式鉛直壁（一般部）前面の C_M 級岩盤からセメント改良土までを掘削範囲とする。

置換コンクリートは C_M 級岩盤を支持地盤とし、最も深い箇所で O.P. -25.0m まで掘り下げる計画としており、防潮堤の置換コンクリート海側の盛土及び旧表土の崩壊を防止し安定性を確保するため、土留めによる掘削が必要となる。

一方、防潮堤の置換コンクリート設置に伴う、掘削時の防潮堤の安定性（滑動及び転倒）に対しては、O.P. 約-11.0m 以深の範囲において、支保工等による対策が必要となる。

上記を踏まえ、防潮堤置換コンクリート設置に伴う掘削においては、切梁支保工による土留め（親杭横矢板又は鋼矢板）掘削を採用することとし、切梁支保工は、置換コンクリート底盤深さ (C_M 級岩盤上面深さ) に応じて複数段設置する。

また、防潮堤海側の地盤標高 (O.P. +2.5m) ~ O.P. -11.0m までの範囲においては、掘削時に切梁支保工無しで防潮堤の安定性は確保されるものの、防潮堤の安定性に対する裕度を向上させること及び施工時の安全性の観点から、安全側に地盤標高～O.P. -11.0m の範囲においても切梁支保工を設置する。

切梁支保工による土留めは、置換コンクリート設置範囲のうち、防潮堤海側の地盤標高以下 (O.P. +2.5m 以深) において、図 14. 2-2 に示す施工フローのとおり、切梁支保工による土留め及び掘削を繰り返しながら掘り下がっていく。

また、掘削は全区間を一斉に掘り下がっていくのではなく、図 14. 2-5 に示すブロックごとに掘削を行い、掘削を完了したところは順次(4)のコンクリート打設を実施する。

なお、土留めの設計に当たっては、異なる土留仕様区間毎に、各種基準（日本道路協会 平成 11 年 3 月 道路土工 仮設構造物工指針等）に基づいて設計することとし、地震時に対しては施設の重要性に鑑み、設計水平震度 $kh=0.2$ を考慮する。




図 14.2-3 掘削範囲（平面図）




図 14.2-4 掘削標準断面図

(4) コンクリート打設

図 14.2-1(2)に示すとおり、 C_M 級岩盤から 0.P. +8.4mまでの範囲に置換コンクリートを設置する。

C_M 級岩盤が露出した後、コンクリート（設計基準強度：30N/mm²）を打設する。鋼管式鉛直壁（一般部）前面の置換コンクリートは、図 14.2-5 に示すとおり平面的に 7 ブロック構造に分割して打設する計画としている。

なお、打設するコンクリートの仕様、打設ブロック（BL）及びリフト割については、コンクリートのひび割れの防止及び抑制を考慮して計画する。




図 14.2-5 コンクリート打設計画図（ブロック割）

14.3 掘削に伴う防潮堤の安定性への影響について

置換コンクリート設置に当たっては、14.2に示す施工方法にて、岩盤深さに応じたブロック毎に掘削及び土留を進めるため、防潮堤汀線方向（南北方向）全長にわたり、防潮堤海側の地盤標高（O.P.+2.5m）以深の範囲においては、掘削とともに切梁支保工が設置される状況となる。切梁支保工は、14.2のとおり異なる土留仕様区間毎に、地震時に設計水平震度 $kh=0.2$ を用いて設計することから、防潮堤海側の地盤標高以深の範囲においては、防潮堤の安定性は確保される。

一方、図14.2-4に示す掘削標準断面図のうち、切梁支保工が設置されない範囲である、防潮堤海側の地盤標高（O.P.+2.5m）以浅の範囲については、「日本道路協会平成24年7月 道路土工擁壁工指針」に準拠し、図14.3-1に示す鋼管式鉛直壁（一般部）背面の盛土及び旧表土の土圧を考慮した場合における、滑動及び転倒に対する安定性の照査を行うことで安定性を確認している。

具体的には、切梁支保工が設置される範囲（O.P.+2.5m以深）に対して、安全側にO.P.±0mを基点とし、常時及び地震時（設計水平震度0.2）に対して照査を行うことで安定性を確認している。照査項目及び照査結果を表14.3-1に示す。




図14.3-1 防潮堤の安定性検討概要図

表14.3-1 防潮堤の安定性照査項目

ケース	許容限界 ^{*1}		照査結果 ^{*2}	
	転倒	滑動	転倒	滑動
常時	$ e < B/6$	$F_s > 1.5$	0.42 (< 2.424)	5.98 (> 1.5)
地震時	$ e < B/3$	$F_s > 1.2$	1.71 (< 4.848)	1.68 (> 1.2)

注記 *1 : e : 荷重の偏心距離(m), B : 基礎幅(m), F_s : 滑動に対する安全率

*2 : () 内は許容限界

6.1.10 漂流物防護工の評価について

目 次

1. 概要	1
2. 漂流物による影響要因の整理	2
2.1 基準津波の特徴	2
2.2 漂流物による衝突荷重の主たる方向	3
2.3 各施設・設備の構造的特徴を踏まえた漂流物による影響確認方針	4
3. 漂流物防護工の構造選定及び役割	5
3.1 構造選定	5
3.2 詳細設計の方針	6
3.3 詳細設計の方針を踏まえた漂流物による影響確認方法	9
3.4 漂流物防護工を構成する各部材に期待する役割	10
4. 漂流物防護工の評価方法	11
4.1 評価部材及び損傷モードを踏まえた評価の考え方	11
4.2 評価方法	12
5. 許容限界	43
6. 評価結果	46
6.1 地震時	46
6.2 津波時	49
6.3 重畠時	50
6.4 漂流物防護工の偏心影響検討	53
7. 漂流物防護工の評価に関する補足	56
7.1 架台縦リブのスキンプレートへの影響について	56
7.2 防護工取付けボルトの津波時の評価について	68

(参考資料 1) 漂流物防護工の構造選定の詳細

1. 概要

本資料は、詳細設計段階において防潮堤（鋼管式鉛直壁）に追加設置する漂流物防護工の設計にあたり考慮した事項について取り纏めたものである。

考慮事項の詳細及び設計方針を表 1-1 に示す。

表 1-1 漂流物防護工の設計における考慮事項及び設計方針

考慮事項の詳細	設計方針	該当する章
漂流物の影響要因を整理	<ul style="list-style-type: none">✓ 基準津波の特徴を踏まえ、漂流物による衝突荷重の主たる作用方向を海から敷地に向かう方向（寄せ波）として整理する。✓ 漂流物防護工の構造成立性においては、衝突荷重の作用位置が影響を及ぼすと考えられることから、想定される衝突荷重の作用位置を網羅的に整理する。	2章
漂流物防護工の構造選定の考え方	<ul style="list-style-type: none">✓ 海から敷地に向かう衝突荷重に抵抗する構造の漂流物防護工を防潮堤及び屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）の前面（海側）に設置することとし、発電所の運用上の観点、現状構造の活用の観点、施工実現性の観点等から構造を選定する。✓ 選定した構造に対して詳細設計の方針を設定するとともに、衝突荷重の作用位置を設定する。	3.1～3.3章
構成する各部材に期待する役割	<ul style="list-style-type: none">✓ 漂流物の影響及び漂流物防護工の構造的特徴を踏まえ、漂流物防護工に作用する力の伝達を整理し、漂流物防護工の各部材に期待する役割を設定する。	3.4章
損傷モードを踏まえた評価の考え方	<ul style="list-style-type: none">✓ 漂流物防護工の各部材に期待する役割から、各部材の損傷モードを踏まえた評価の考え方の整理を行い、地震時、津波時及び余震重畠時において考慮する荷重を示す。	4章
構造成立性	<ul style="list-style-type: none">✓ 以上を踏まえ、耐震及び強度評価を行い、漂流物防護工の構造が成立することを確認する。	5章 6章 7章

2. 漂流物による影響要因の整理

2.1 基準津波の特徴

防潮堤前面には、図 2.1-1 に示すとおり、基準津波の第二波以降は到達しないため、漂流物による衝突荷重（以下「衝突荷重」という。）は基準津波の第一波において考慮する。




図 2.1-1 基準津波の特徴

2.2 漂流物による衝突荷重の主たる方向

2.1 に示すとおり、漂流物による衝突荷重は基準津波第一波において考慮し、寄せ波時の津波荷重と重畠させることとしている。

一方、引き波時の漂流物の挙動は以下のとおりであり、漂流物による衝突荷重は、津波荷重とともに基準津波第一波の寄せ波時（海から敷地に向かう方向）に作用することから、主に寄せ波時の荷重に抵抗するよう漂流物防護工の構造を検討する。

- ✓ 図 1.2-1 に示すとおり、第一波来襲後の引き波時において、防潮堤（盛土堤防）、屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）及び貯留堰前面での水位時刻歴はほぼ同じで、その下降速度は約 0.1m/s であることから、この周辺では一様に水位が下がる特徴を有している。
- ✓ そのため、第一波で敷地に到達する漂流物（車両及びFRP製船舶）は、引き波時に上記の下降速度で津波水位とともに緩やかに下降する。





図 2.2-1 基準津波第一波の水位時刻歴波形及び基準津波による最大水位上昇量分布

2.3 各施設・設備の構造的特徴を踏まえた漂流物による影響確認方針

寄せ波時の衝突荷重では、図 2.3-1 に示すとおり、設計用津波水位（O.P.+25.0m）又は設備の上部位置に作用することを基本とするが、各施設の構造的特徴を踏まえ、衝突荷重の作用位置については鉛直方向及び水平方向に対して安全側の設計となるよう設定することとする。

漂流物による 影響確認方針	防潮堤(鋼管式鉛直壁)
<p>鉛直方向 (引き波時を含む)</p> <p>基本とする衝突位置よりも水圧が高い下側への衝突を考慮</p> <p>背面補強工の構造 目地に設置する止 水ジョイントの一部 は、寸法の小さな漂 流物による影響の 可能性がある。</p>	
<p>水平方向*</p> <p>部材の端部に衝突 することを考慮</p>	

注記 * :防潮堤の水平方向において、被衝突物に対して直角方向からの衝突を考慮する(斜め方向からの衝突は直角
方向よりも衝突荷重が小さくなるため、参考3に示すとおり影響確認として実施する)。

図 2.3-1 漂流物による影響確認方針

3. 漂流物防護工の構造選定及び役割

3.1 構造選定

基準津波第一波の寄せ波時において、漂流物による衝突荷重は海から敷地に向かう方向に作用し、この衝突荷重と重畠させる津波荷重も作用方向は同じである。

そのため、追加設置する漂流物防護工は、主として海から敷地に向かう方向の荷重に抵抗する構造となるよう設計する。追加設置する漂流物防護工は、図 3.1-1 に示すフローのとおり制約条件を設けて、構造選定を行った。




図 3.1-1 漂流物防護工の構造選定フロー

3.2 詳細設計の方針

防潮堤（鋼管式鉛直壁）に追加設置する漂流物防護工は、地震後、津波後の再使用性及び繰返しの来襲を想定した遡上波に対して機能を損なわないために、おおむね弹性範囲にとどまる設計（許容限界：短期許容応力度）とする。

漂流物防護工の概要を図3.2-1に示す。追加設置する漂流物防護工は、架台、防護工及び防護工取付けボルトで構成され、架台はスキンプレート（鋼製遮水壁）に溶接にて固定し、防護工は架台と防護工取付けボルトにより固定する。

また、追加設置する漂流物防護工のうち防護工はスキンプレートから約1m海側に張り出した架台に、10cm以下の間隔で密に海側に設置することで漂流物による衝突荷重を防護工で受け、架台を伝達して水平リブ及び鋼管杭に伝える構造としている。そのため、防護工よりも山側（敷地側）のスキンプレートには漂流物による衝突荷重は作用しない（防護工よりも下部に設置する止水ジョイント（背面補強工の構造目地部）の漂流物による影響については「補足-140-1 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.1.5 止水ジョイント部材について」に示す）。

なお、スキンプレートの板厚は25mmであり、設計用津波水位（O.P.+25m）の3倍波圧に対して健全性を維持できる部材である。

加えて漂流物防護工の形状を決めるに当たっては、施工性及びメンテナンス性を考慮し、空間を設けるとともに、図3.2-2に示すように、隣同士の架台及び上下の架台間に空間を設け、施工時及びメンテナンス時において作業することが可能な構造とした。




図 3.2-1(1) 漂流物防護工の構造（鳥瞰図）




図 3.2-1(2) 鋼製遮水壁及び漂流物防護工の構造図（正面図, 断面図）




図 3.2-1(3) 鋼製遮水壁及び漂流物防護工の構造図（平面図）




図 3.2-2 漂流物防護工の形状の考え方

3.3 詳細設計の方針を踏まえた漂流物による影響確認方法

追加設置する漂流物防護工の詳細設計を踏まえ、各部材に対して評価が厳しくなるよう作用位置は安全側の設定を行う。

衝突荷重の作用方法の考え方を図 3.3-1 に示す。

衝突荷重の作用位置は、設計用津波水位（O.P.+25.0m）を基本として考慮するが、各部材にとって最も厳しい条件となるように鉛直方向及び水平方向の作用位置を設定する（防護工：②、架台：③'）。




図 2.3-1 漂流物防護工に対する衝突荷重の作用方法の考え方

3.4 漂流物防護工を構成する各部材に期待する役割

漂流物防護工を構成する防護工、架台及び防護工取付けボルトについて、設計上期待する役割を表 3.4-1 に示す。

表 3.4-1 漂流物防護工を構成する各部材の役割と荷重伝達

部材	防護工	架台	防護工取付けボルト
支持	—	防護工を支持	防護工を支持 (引張荷重又はせん断荷重発生時)
主に受け持つ荷重	衝突荷重が直接作用	防護工からの荷重が作用	防護工からの引張荷重又はせん断荷重が作用
設計上期待する役割 (部材を設置した目的)	<ul style="list-style-type: none"> 防護工の剛性により衝突荷重を架台に伝達し、スキンプレート及び止水ジョイントに漂流物を衝突させない。 	<ul style="list-style-type: none"> 防護工が受けた荷重を水平リブ(鋼製遮水壁)に伝達する。 鋼管杭中心を固定端とした片持ち梁を考えたときに、桁高を大きくすることで断面係数を大きくし、裕度を向上させる。 	<ul style="list-style-type: none"> 防護工が受けた引張荷重又はせん断荷重を架台に伝達する。
荷重伝達のイメージ	<p>The diagram illustrates the weight transfer mechanism. It shows three stages: 1. A vertical wall with a horizontal rib (steel sheet pile wall). An impact load acts on the top of the rib. 2. The impact load is transferred through the rib to the steel sheet piles (Skin plate), which are supported by the pier (Pier). 3. The pier transfers the load to the foundation (Ground).</p>		

4. 漂流物防護工の評価方法

4.1 評価部材及び損傷モードを踏まえた評価の考え方

漂流物防護工の評価部材及び損傷モードを踏まえた評価の考え方を表 4.1-1 に、考慮する荷重の詳細を表 4.1-2 に示す。

なお、地震時における漂流物防護工の水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せについて、漂流物防護工を含めた防潮堤（鋼管式鉛直壁）の上部工は、軸方向に対して同一の構造断面が連続する線状構造物であり、構造上の特徴として、妻壁（評価対象断面に対して平行に配置される壁部材）等を有さず、明確な弱軸・強軸を示し、強軸方向の慣性力により発生する応力の影響は小さいことから、水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響は小さいと判断し、水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価対象外としている。

そのため、防潮堤（鋼管式鉛直壁）は斜面形状であり傾斜方向の変形が支配的なる汀線直交方向（横断方向）を対象として水平 1 方向及び鉛直方向地震力の組合せによる評価を行っている。

一方、図 2.2-1 に示すとおり、漂流物防護工は鋼管杭から汀線直交方向（横断方向）に張り出した構造となっていることから、地震時における鉛直加振又は張り出した方向に直交する成分の加振（縦断方向加振）により鋼管杭に偏心荷重が作用する。

その影響に関する詳細な検討方法は 4.2.4 に示す。

表 4.1-1 評価部材及び損傷モードを踏まえた評価の考え方

部材	要求機能を喪失する事象(損傷モード)	損傷モードを踏まえた評価の考え方	想定する事象において考慮する主な荷重		
			地震時	津波時	余震重畠時
防護工	・ 防護工に作用する荷重により防護工が損傷し、鋼製遮水壁に漂流物が衝突することで鋼製遮水壁の遮水性を喪失する。	・ 防護工に荷重が作用するいずれの事象においても、防護工が短期許容応力度以下であることを確認する。	風荷重 地震荷重	津波荷重 衝突荷重	津波荷重 余震荷重
架台	・ 架台に作用する荷重により架台が損傷して防護工を支持できなくなり鋼製遮水壁に漂流物が衝突することで鋼製遮水壁の遮水性を喪失する。	・ 架台に荷重が作用するいずれの事象においても、防護工が短期許容応力度以下であることを確認する。	風荷重 地震荷重	津波荷重 衝突荷重	津波荷重 余震荷重
防護工 取付けボルト	・ 防護工取付けボルトに作用する引張力又はせん断力により防護工取付けボルトが損傷して防護工を支持できなくなり鋼製遮水壁に漂流物が衝突することで鋼製遮水壁の遮水性を喪失する。	・ 防護工取付けボルトに荷重が作用するいずれの事象においても、防護工が短期許容応力度以下であることを確認する。	地震荷重	— ^{*2}	— ^{*3}

注記 *1:【】内は評価方法の記載箇所を示す。

*2:衝突荷重が斜めから作用する場合については、影響検討として評価を行う(6.2参照)。

*3:津波遇上荷重と余震荷重の動水圧は防護工を押し付ける方向に作用するため無視でき、S1-D2よりもS2の地震力の方が大きいため、地震時評価に包絡されたとした。

表 4.1-2 考慮する荷重の詳細

荷重の種類	荷重の内容
風荷重	設計基準風速を30m/sとし、建築基準法に基づき算定する。
地震荷重	基準地震動Ssによる荷重を考慮する。
津波荷重	津波荷重については、風荷重を含めた荷重とするため、防潮堤前面における入力津波水位O.P.+24.4mに余裕を考慮した津波水位O.P.+25.0mを用いることとし、朝倉式に基づき、その3倍を考慮して算定する。
衝突荷重	2.15tの車両を対象に「FEMA(2012)」式による漂流物荷重に余裕を考慮して2000kNを考慮する。
余震荷重	弾性設計用地震動Sd-D2による地震力及び動水圧を考慮する。

4.2 評価方法

漂流物防護工の評価フローを図 4.2-1 に示す。漂流物防護工の評価に考慮する地震荷重及び余震荷重については、防潮堤全体をモデル化した二次元動的有限要素法解析の応答結果を用いて算定し、漂流物防護工の静的フレーム解析に入力する。




図 4.2-1 漂流物防護工の評価フロー

4.2.1 地震時

(1) 架台

水平リブ、スキンプレート及び架台を一つの充腹形断面とみなして、鋼管杭中心線上を固定支点とする片持ちばかりでモデル化し、曲げモーメント及びせん断力よりそれぞれ算定される応力が許容限界以下であることを確認する。また、合成応力に対しても許容限界以下であることを確認する。

なお、照査箇所については、評価条件が同一であるため、図4.2-2に示す中央付近の箇所とした。

水平リブ及び架台の照査方法を図4.2-2に示す。

曲げ応力照査（水平リブ）

$$\sigma_4 = \frac{M_4}{Z_4} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$M_4 = \frac{1}{2} (P_4 + P_k) \cdot \ell \cdot b^2 \quad \dots \dots \dots \dots \dots \quad (2)$$

せん断力照査（水平リブ）

$$\tau_4 = \frac{S_4}{A_w} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (3)$$

$$S_4 = (P_4 + P_k) \cdot \ell \cdot b \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (4)$$

合成応力照査（水平リブ）

$$\left(\frac{\sigma_4}{\sigma_{sa}} \right)^2 + \left(\frac{\tau_4}{\tau_{sa}} \right)^2 \leq 1.2 \quad \dots \dots \dots \dots \dots \quad (5)$$

曲げ応力照査（架台）

$$\sigma_5 = \frac{M_5}{Z_5} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (6)$$

$$M_5 = \frac{1}{2} (P_4 + P_k) \cdot \ell \cdot b^2 \quad \dots \dots \dots \dots \dots \quad (7)$$





図 4.2-2 水平リブ及び架台の照査概念図



	幅 (有効幅) a(mm)	高さ b (mm)	断面積 A (mm ²)	O-O' 軸から 要素図心までの 距離y(mm)	断面一次 モーメント Ay(mm ²)	Ay ² (mm ³)	要素図心回りの要素単体の 断面二次モーメント I' (mm ⁴) (ab ³ /12)	O-O' 軸回りの要素単体の 断面二次モーメント Ay ² +I' (mm ⁴)
架台フランジ	508	28	14224	1585	2.255×10^7	3.573×10^{10}	9.293×10^5	3.573×10^{10}
架台	26	972	25272	1085	2.742×10^7	2.975×10^{10}	1.990×10^9	3.174×10^{10}
スキンプレート	966	24	23184	587	1.361×10^7	7.988×10^9	1.113×10^6	7.990×10^9
水平リブ	19	575	10925	287.5	0.314×10^7	9.030×10^8	3.010×10^8	1.204×10^9
合計	-	-	① 73605	-	② 6.672×10^7	-	-	③ 7.667×10^{10}

O-O' 軸から図心までの長さ

$$e = ((\text{②断面一次モーメントの合計}) / (\text{①面積の合計})) = 906.4 \text{ (mm)}$$

図心回りの断面二次モーメント

$$I = ((\text{③O-O' 軸回りの要素単体の断面二次モーメントの合計}) - (e^2 \times (\text{①面積の合計}))) = 1.620 \times 10^{10} \text{ (mm}^4\text{)}$$

水平リブ(下縁)の断面係数

$$yL2(\text{圧縮縁から図心までの長さ}) = e = 906.4 \text{ (mm)}$$

架台(上縁)の断面係数

$$yU1(\text{引張縁から図心までの長さ}) = 1599 - 906.4 = 692.6 \text{ (mm)}$$

$$Z_4(\text{断面係数}) = I / yL2 = 1.787 \times 10^7 \text{ (mm}^3\text{)}$$

$$Z_5(\text{断面係数}) = I / yU1 = 2.339 \times 10^7 \text{ (mm}^3\text{)}$$

図 4.2-3 水平リブ及び架台の断面係数の算出方法

(2) 防護工

防護工の照査方法を図 4.2-4 に示す。防護工は架台を支点とする単純ばかりでモデル化し、曲げモーメント及びせん断力よりそれぞれ算定される応力が許容限界以下であることを確認する。また、合成応力に対しても許容限界以下であることを確認する。

なお、照査箇所については、評価条件が同一であるため、図 4.2-4 に示す中央付近の箇所とした。

曲げ応力照査

$$\sigma_6 = \frac{M_6}{Z_6} \quad \dots \quad (11)$$

$$M_6 = (P_6 + P_k) \cdot b'' \cdot \frac{\ell^2}{8} \quad \dots \dots \dots \dots \quad (12)$$

せん断力照査

$$\tau_6 = \frac{S_6}{A_{wc}} \quad \dots \quad (13)$$

$$S_6 = (P_6 + P_k) \cdot b'' \cdot \frac{\ell}{2} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (14)$$

合成応力照査

$$\left(\frac{\sigma_6}{\sigma_{sa}} \right)^2 + \left(\frac{\tau_6}{\tau_{sa}} \right)^2 \leq 1.2 \quad \dots \dots \dots \dots \dots \quad (15)$$

ここで、

- σ_6 : 曲げモーメントによる防護工の発生応力度 (N/mm^2)
- M_6 : 防護工に発生する曲げモーメント ($kN \cdot m$)
- Z_6 : 防護工の断面係数 (mm^3) *
- P_6 : 防護工に作用する地震慣性力 (kN/m^2)
- P_k : 防護工に作用する風荷重 (kN/m^2)
- τ_6 : せん断力による防護工の発生応力度 (N/mm^2)
- S_6 : 防護工に発生するせん断力 (kN)
- b'' : 防護工の幅 (m)

A_{w_c} : 防護工のせん断抵抗断面積 (mm^2) *
 ℓ : 架台間隔 (mm)
 σ_{s_a} : 短期許容曲げ圧縮応力度 (N/mm^2)
 τ_{s_a} : 短期許容せん断応力度 (N/mm^2)

注記 * : 防護工は外側 1mm を腐食代として考慮する。




図 4.2-4 防護工の照査概念図

(3) 防護工取付けボルト

防護工取付けボルトの照査方法を図 4.2-5 に示す。防護工取付けボルトは、引張力及びせん断力よりそれぞれ算定される応力が許容限界以下であることを確認する。

引張力照査

$$\sigma_7 = \frac{N_7}{A_e} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (16)$$

$$N_7 = P_{h7} \cdot b'' \cdot \ell \cdot \frac{1}{n} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (17)$$

せん断力照査

$$\tau_7 = \frac{S_7}{A_e} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (18)$$

$$S_7 = P_{v7} \cdot b'' \cdot \ell \cdot \frac{1}{n} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (19)$$

ここで、

σ_7 : 引張力による防護工取付けボルト 1 本あたりの発生応力度

(N/mm²)

N_7 : 防護工取付けボルト 1 本あたりに発生する引張力 (kN)

A_e : 防護工取付けボルトの断面積 (mm²) *

P_{h7} : 防護工取付けボルトに作用する水平地震慣性力 (kN/m²)

b'' : 防護工の幅 (m)

ℓ : 架台間隔 (mm)

n : 防護工取付けボルト 1 箇所あたりの本数 (本)

τ_7 : せん断力による防護工取付けボルト 1 本あたりの発生応力度
(N/mm²)

S_7 : 防護工取付けボルト 1 本あたりに発生するせん断力 (kN)

P_{v7} : 防護工取付けボルトに作用する鉛直地震慣性力 (kN/m²)




図 4.2-5 防護工取付けボルトの照査概念図

4.2.2 津波時

(1) 架台

水平リブ、スキンプレート及び架台を一つの充腹形断面とみなして、鋼管杭中心線上を固定支点とする片持ちばかりでモデル化し、曲げモーメント及びせん断力よりそれぞれ算定される応力が許容限界以下であることを確認する。また、合成応力に対しても許容限界以下であることを確認する。

なお、衝突荷重の作用位置については、0.P.+25.0mを基本とするが、水平リブ及び架台で負担する割合が最大となるよう水平リブ及び架台の高さである0.P.+24.104mに作用させる。

水平リブ及び架台の照査方法を図4.2-6に示す。

曲げ応力照査（水平リブ）

$$\sigma_4 = \frac{M_4}{Z_4} \quad \dots \quad (20)$$

$$M_4 = \frac{1}{2} P_4 \cdot \ell \cdot b^2 + P_c \cdot b' \quad \dots \quad (21)$$

せん断力照査（水平リブ）

$$\tau_4 = \frac{S_4}{A_w} \quad \dots \quad (22)$$

$$S_4 = P_4 \cdot \ell \cdot b + P_c \quad \dots \quad (23)$$

合成応力照査（水平リブ）

$$\left(\frac{\sigma_4}{\sigma_{sa}} \right)^2 + \left(\frac{\tau_4}{\tau_{sa}} \right)^2 \leq 1.2 \quad \dots \quad (24)$$

曲げ応力照査（架台）

$$\sigma_5 = \frac{M_5}{Z_5} \quad \dots \quad (25)$$

$$M_5 = \frac{1}{2} P_4 \cdot \ell \cdot b^2 + P_c \cdot b' \quad \dots \quad (26)$$

せん断力照査（架台）

$$\tau_5 = \frac{S_5}{A_w} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (27)$$

$$S_5 = P_4 \cdot \ell \cdot b + P_c \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (28)$$

合成応力照査（架台）

$$\left(\frac{\sigma_5}{\sigma_{sa}} \right)^2 + \left(\frac{\tau_5}{\tau_{sa}} \right)^2 \leq 1.2 \quad \dots \dots \dots \dots \dots \quad (29)$$

ここで、

σ_4 ：曲げモーメントによる水平リブの発生応力度 (N/mm^2)

M_4 ：水平リブに発生する曲げモーメント ($kN \cdot m$)

Z_4 ：水平リブの断面係数 (mm^3) *1

P_4 ：水平リブ及び架台に作用する津波波圧 (kN/m^2)

τ_4 ：せん断力による水平リブの発生応力度 (N/mm^2)

S_4 ：水平リブに発生するせん断力 (kN)

σ_5 ：曲げモーメントによる架台の発生応力度 (N/mm^2)

M_5 ：架台に発生する曲げモーメント ($kN \cdot m$)

Z_5 ：架台の断面係数 (mm^3) *1*2

τ_5 ：せん断力による架台の発生応力度 (N/mm^2)

S_5 ：架台に発生するせん断力 (kN)

ℓ ：架台間隔 (mm)

P_c ：衝突荷重 (kN)

b ：モーメントアーム長 (m)

b' ：衝突荷重のモーメントアーム長 (m)

A_w ：水平リブ及び架台のせん断抵抗断面積 (mm^2) *2

σ_{sa} ：短期許容曲げ圧縮応力度 (N/mm^2)

τ_{sa} ：短期許容せん断応力度 (N/mm^2)

注記 *1：水平リブ及び架台の断面係数の算出方法は図4.2-7に示す。

*2：架台は腐食代2mmを考慮する。




図 4.2-6 水平リブ及び架台の照査概念図（津波時）